CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CDN° 59/2017 - IDN° 333.696 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SAGRADA FAMILIA TRAMO 101, 3690, 3691, 819, 3687, 3689 Y 822 - CÑIA. 4TA. COSTA SALINARES"

OFERENTE					EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E RUC 80026678-1		ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC 1203999-3	
Descripción			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.498,5	470	704.295	580	869.130
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	910.420	910.420	980.000	980.000
3	72131701-002	EXCAVACIÓN DE BOLSONES DE ARENA SATURADA	Metros cúbicos	200	23.690	4.738.000	30.000	6.000.000
4	72131701-002	RELENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	200	83.610	16.722.000	88.000	17.600.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.418,5	36.230	51.392.255	42.000	59.577.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.418,5	930	1.319.205	1.000	1.418.500
7	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	253	18.580	4.700.740	22.000	5.566.000
8	72131701-002	EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBOS PARA DRENAJE	Metro lineal	170	185.800	31.586.000	180.000	30.600.000
9	72131701-002	CORDON CUNETA DE Hº DE 1,00 M , ESP: 20 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	80	153.285	12.262.800	140.000	11.200.000
10	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	587.593	587.593	600.000	600.000
					TOTAL	124.923.308		134.410.630