MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPATRATIVO

DV EMPRENDIMIENTOS S.A

Ítems del llamado Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio 29 de Junio con ID: 379835

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio 29 de Junio	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra, incluye reparacion de caños	Metros cuadrados	1.394,3	3.300	4.601.190
1.2		Preparacion del terreno	Metros cuadrados	1.394,3	5.500	7.668.650
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	1.203,3	10.105	12.159.347
1.4		Baden de Ho Ao, (2,00x8,00x0,12)2	Metros cúbicos	3,84	1.678.000	6.443.520
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	382	30.866	11.790.812
1.6		Canaleta desague pluvial, (0,50x382,00x0,10), armadura de 6 mm	Metros cúbicos	19,1	1.596.960	30.501.936
1.7		Empedrado, incluye colocacion de piedra 6ta p/ compactacion	Metros cuadrados	1.203,3	45.200	54.389.160
1.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	577.000	577.000
		Precio Total				**129.631.615**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C