ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1 AGEVE S.R.L.					Empresa 2 Marfil Ind. Y Com.					Empresa 3 NEAD S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	CAJA DE SEGURIDAD BLINDADA E IGNÍFUGA: Casco construido con chapa de acero laminada al frío SAE 1010 de 4mm de espesor como mínimo, paredes de cemento armado y aislante monolítico con capacidad para soportar taladro y altas temperaturas, casco interior en chapa de acero de 2 mm como mínimo. Soportes internos de seguridad laterales y en parte posterior entre pared interna y externa para cementado formando tres columnas estructurales. Juntas soldadas eléctricamente y remachadas en todos sus ángulos formando un solo bloc, dando mayor consistencia ante golpes, perforaciones, e incendios. INTERIOR: Compartimento tesoro en la parte superior de una puerta batiente con cerradura con llaves duplicadas. Dos estantes desmontables. SISTEMA DE CIERRE: Puerta de una sola hoja con pasadores cilíndricos de acero trafilado, accionados por un volante de bronce macizo controlado por una cerradura tipo Yale de doble vuelta a paleta extrarreforzada con llaves duplicadas. Cierre definitivo con disco de combinación numérica intercambiable de cuatro secretos. TERMINACIÓN: Con pintura de fondo anticorrosiva cromato de zinc, y acabado MEDIDAS: Altura: de 1,00 a 1,20 mts. Ancho: de 0,55 a 0,60 mts. Fondo: de 0,55 a 0,60 mts. Peso: de 450 a 600 KS	MULTITRAK	NACIONAL	1	9.950.000	9.950.000	MULTITRAK	NACIONAL	1	10.950.000	########	San Pedro	NACIONAL	1	10.050.000	10.050.000
2																

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN · Municipalidad de Yaguarón ·

Blás Daniel Ramírez
ENCARGADO DE LA U.O.C.