MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 3960 Y 3961 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 5096 Y 5097 CÑIA. 17º BARRIO CERRITO con ID: 388.794

OFERENTE			SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON			ESTERO GUAZU S.A		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 3960 Y 3961 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	800	1.000	800.000	800	860	688.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100 X 100 mm., Altura 3,20 m.(Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000	1	516.000	516.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cuadrados	200	18.500	3.700.000	200	17.200	3.440.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	60	26.000	1.560.000	60	25.800	1.548.000
1.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	140	26.000	3.640.000	140	25.800	3.612.000
1.6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	800	39.000	31.200.000	800	40.420	32.336.000
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000	800	2.150	1.720.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	35	7.500	262.500	35	6.450	225.750
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	800	1.000	800.000	800	860	688.000
2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 5096 Y 5097 CÑIA. 17º BARRIO CERRITO	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	400	1.000	400.000	400	860	344.000

OFERENTE			SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON			ESTERO GUAZU S.A		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100 X 100 mm., Altura 3,20 m.(Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000	1	516.000	516.000
2.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	100	26.000	2.600.000	100	25.800	2.580.000
2.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	400	39.000	15.600.000	400	40.420	16.168.000
2.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	400	2.500	1.000.000	400	2.150	860.000
2.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	25	7.500	187.500	25	6.450	161.250
2.7	MURO DE PIEDRA 0,40 X 0,50 X 10,00	Metros cúbicos	2	400.000	800.000	2	344.000	688.000
2.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	400	1.000	400.000	400	860	344.000
Precio Total					**66.150.000**			**66.435.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones