CIUDAD DEL CANTARO Y DE LA MIEL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA ALTA ESCUELA BÁSICA Nº. 981 PROF. MODESTO VILLALBA GUTIERREZ COMPAÑIA CAAGUAZÚ con ID: 369297

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS		PRECIO REFERENCIAL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	1.304.784	1.304.784	1.449.760	1.449.760
1.1		a-Movilización de obra y limpieza	Metros cuadrados	85,68	3.150	269.892	3.500	299.880
1.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	85,68	3.150	269.892	3.500	299.880
1.3		c- Cartel de obra	Metros cúbicos	1	765.000	765.000	850.000	850.000
2	72131601-004	Estructura de H° A°:	Unidad Medida Global	1	19.326.400	19.326.400	21.446.000	21.446.000
2.1		a- Excavación y carga de zapata	Metros cuadrados	1,95	1.890.000	3.685.500	2.100.000	4.095.000
2.2		b- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,83	1.890.000	3.458.700	2.100.000	3.843.000
2.3		c- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2	1.890.000	3.780.000	2.100.000	4.200.000
2.4		d- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,12	1.575.000	1.764.000	1.750.000	1.960.000
2.5		e- Losa de HºAº	Metros cúbicos	3,38	1.890.000	6.388.200	2.100.000	7.098.000
2.6		f- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	250.000	250.000

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López

Encargada Interina UOC

3	72131601-003	Cimentación y muros de elevación:	Unidad Medida Global	1	16.147.290	16.147.290	17.948.100	17.948.100
3.1		a- Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	4,48	360.000	1.612.800	400.000	1.792.000
3.2		b- Muro de nivelación 0,30	Metros cuadrados	4,2	117.000	491.400	130.000	546.000
3.3		c- Aislación asfáltica	Metro lineal	14	22.500	315.000	25.000	350.000
3.4		d- Relleno y compactación de superficie	Metros cúbicos	5,25	63.000	330.750	70.000	367.500
3.5		e- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	24,4	67.500	1.647.000	75.000	1.830.000
3.6		f- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	166.500	5.744.250	185.000	6.382.500
3.7		g- De 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	13,5	130.500	1.761.750	145.000	1.957.500
3.8		h- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	45,08	85.500	3.854.340	95.000	4.282.600
3.9		i- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	19.500	390.000	22.000	440.000
4	72131601-007	Techo:	Unidad Medida Global	1	17.328.600	17.328.600	18.921.200	18.921.200
4.1		Desmontar 1ml de techo de aula existente para realizar trabajos de viga, dados de HºAº y otros, con recuperación de material	Metro lineal	10	40.500	405.000	45.000	450.000
4.2		a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5X15cm con listón de boca de 5x7cm.	Metros cuadrados	74,88	220.000	16.473.600	240.000	17.971.200
4.3		Reposición de techo del aula existente con los mismos materiales retirados previamente	Metros cúbicos	10	45.000	450.000	50.000	500.000
5	72131601-008	Revoques:	Unidad Medida Global	1	6.563.160	6.563.160	7.292.400	7.292.400
5.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	98,58	49.500	4.879.710	55.000	5.421.900
5.2		c- De pilares en galería de H° A°	Metro lineal	6,6	54.000	356.400	60.000	396.000
5.3		d- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	16	54.000	864.000	60.000	960.000
5.4		e- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	14,7	31.500	463.050	35.000	514.500
6	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 7 cm.	Metros cuadrados	85,8	19.800	1.698.840	22.000	1.887.600
7	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	85,8	76.500	6.563.700	85.000	7.293.000

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

8	72131601-009	Zocalo calcáreo	Metro lineal	44	54.000	2.376.000	60.000	2.640.000
9	72131601-010	Aberturas metálicas:	Unidad Medida Global	1	7.297.200	7.297.200	8.108.000	8.108.000
9.1		a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.305.000	1.305.000	1.450.000	1.450.000
9.2		a- Puerta metálica de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000
9.3		b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,20 m.	Metros cuadrados	11,2	315.000	3.528.000	350.000	3.920.000
9.4		c- Baranda metálica galería de planta alta	Metros cuadrados	7,8	189.000	1.474.200	210.000	1.638.000
10	72131601-008	Alfeizar de ventanas:	Unidad Medida Global	1	1.184.400	1.184.400	1.316.000	1.316.000
10.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	37,6	31.500	1.184.400	35.000	1.316.000
11	72131601-012	Pinturas:	Unidad Medida Global	1	7.178.760	7.178.760	7.976.400	7.976.400
11.1		a- De paredes, pilares en paredes y galería al latex	Metros cuadrados	118,7	19.800	2.350.260	22.000	2.611.400
11.2		b- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	19.800	316.800	22.000	352.000
11.3		c- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	11,2	22.500	252.000	25.000	280.000
11.4		d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	123,3	18.000	2.219.400	20.000	2.466.000
11.5		e- De techo, tejuelones al barniz y tirantes al sintético color cemento	Metros cuadrados	74,88	22.500	1.684.800	25.000	1.872.000
11.6		f- De baranda metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	7,8	22.500	175.500	25.000	195.000
11.7		g- De puerta metálica con pintura sintètica	Unidad	2	90.000	180.000	100.000	200.000
12	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	11,2	135.000	1.512.000	150.000	1.680.000
13	72131601-011	Desague Pluvial:	Unidad Medida Global	1	2.524.500	2.524.500	2.805.000	2.805.000
13.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. Incluye pintura al sintético	Metro lineal	33	76.500	2.524.500	85.000	2.805.000
14	72131601-011	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	2	135.000	270.000	150.000	300.000
15	72131601-001	Instalación eléctrica en general	Unidad Medida Global	1	4.050.000	4.050.000	4.500.000	4.500.000
16	72131601-001	Artefactos:	Unidad Medida Global	1	3.051.000	3.051.000	3.390.000	3.390.000

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

16.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	6	198.000	1.188.000	220.000	1.320.000
16.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	3	126.000	378.000	140.000	420.000
16.3		Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	Unidad	3	495.000	1.485.000	550.000	1.650.000
17	72131601-008	Mobiliarios:	Unidad Medida Global	1	1.125.000	1.125.000	1.250.000	1.250.000
17.1		a- Pizarron de material según diseño	Unidad	1	1.125.000	1.125.000	1.250.000	1.250.000
18	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	500.000	500.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**100.001.634**		**110.703.460**

MUNICIPALIDAD DE ITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC