Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2023 CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ARROYO GUAZÚ. "ID 429884

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ARROYO GUAZÚ				*MORA CONSTRUCCIONES con RUC Nº 805889-0*		*CONSTRUCTORA DOS HERMANOS RUC Nº 4013685-0.*	
Nº	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**Precio Unit. Ofertado**	**Precio Total Ofertado**	**Precio Unit. Ofertado**	**Precio Total Ofertado**
1	Cartel de Obra	m2	2	550.000	1.100.000	600.000	1.200.000
2	Replanteo y marcación	ml	400,00	7.500	3.000.000	7.500	3.000.000
3	Mampostería de nivelación de 0,30 m para base de pared de 0,15 m con altura 0,30 m como mínimo	ml	200,00	170.000	34.000.000	170.000	34.000.000
4	Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,50 m	ml	200,00	80.000	16.000.000	80.000	16.000.000
5	Base de postes con hormigón ciclópeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diámetro	un	160,00	90.000	14.400.000	90.000	14.400.000
6	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m	un	160,00	125.000	20.000.000	125.000	20.000.000
7	Columna de H°A° 20x20cm	m3	0,27	2.200.000	594.000	2.200.000	594.000
8	Porton de acceso principal, con pintura esmalte sintetico	un	1,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
9	Revoque de columna	m2	2,70	38.000	102.600	38.000	102.600
10	Alambre liso acerado Nº 17	ml	1200,00	5.000	6.000.000	5.000	6.000.000
11	3 Líneas de alambre de púas Nº 16 en la parte superior	ml	1200,00	4.500	5.400.000	4.500	5.400.000
12	Provisión y colocación de Tejido de alambre 2 " calibre 14	m2	600,00	28.000	16.800.000	29.000	17.400.000
13	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	gl	1,00	500.000	500.000	800.000	800.000
TOTAL					**120.496.600**		**121.496.600**

.....Eliza M. Cabrera R.....

ELIZA MARIBEL CABRERA ROTELA

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY