MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Departamento de Alto Paraná – Paraguay

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 16/2021 REPARACION DE 1 BLOQUE DE 4 AULAS-ESC.BAS. N 3800 MARISCAL J.F.ESTIGARRIBIA"PLURIANUAL 2021-2022
ID N 403813

			SILVA & ASOCIADOS PROFESSIONAL CONSULTING DE ALBERTO SILVA TORALES				XXXX				XXXX			
ITEM	Codigo de Catalogo	RUBROS	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Preparación de Obra				-								
1.1	1.1	a-Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	m²	255,43	21.000	5.364.030								
1.2	2	**Reparaciones y cambios**				-								
2	2.1	f- Reparación de fisuras con Envarillado Ø 8 mm.	ml	190,00	33.500	6.365.000								
3	2.2	g- De aberturas metálicas: Reparación de accesorios y manijas, cambio de vidrios rotos y pintura al sintético	m²	37,14	239.000	8.876.460								
4	2.3	h- De aberturas de madera, Incluye cambio de partes deterioradas, cambio de cerraduras y bisagras. Pintura al barniz	m²	9,45	414.000	3.912.300								
5	2.4	i- Provisión y Colocación de canaletas y Bajadas. D= 33 cm. Incluye registros con rejilla de 30x30	ml	76,60	98.000	7.506.800								
6	3	**Pinturas**				-								
7	3.1	a- De paredes al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización. Incluye lijado a fondo, rasqueteado y enduido acrílico	m²	721,10	65.000	46.871.500								
8	3.2	b- De techo al barniz	m²	298,00	32.700	9.744.600								
9	3.3	e- De canaleta y caño de bajada al sintético	ml	76,60	17.000	1.302.200								
10	4	**Reforma eléctrica**				-								
11	4.1.	Reacondicionamiento completo Instalación Eléctrica	un	1,00	12.400.000	12.400.000								
12	5	**Trabajos Complementarios: Limpieza final**	m²	255,43	5.000	1.277.150								
		TOTAL				**103.620.040**				-				

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA U.O.C.

Lic. Aldo Morel
Responsable U.O.C.

Director U.O.C.