C.D. 14/15 "CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO - 2.55 X 4.00 PARA LA ESC. BÁS. N° 5084 DON GERMAN AGÜERO ARANDA DE LA CUIDAD DE ATYRA CON ID N° 298.416."

ITEM	Código de Catalogo	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	721316019987	**CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO 2.55 x 4.00 para la Esc. Bás. N° 5084 Don German Agüero Aranda**				
1.1		Replanteo	m2	7,60	20.000	152.000
1.2		Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	m3	2,20	500.000	1.100.000
1.3		Encadenado de Hº Aº superior de 0,11 x0,27	m3	0,54	2.500.000	1.350.000
1.4		Muro de nivelacion 0,30	m2	5,50	200.000	1.100.000
1.5		Relleno y compactacion	m3	1,50	200.000	300.000
		Aislacion asfaltica				
1.6		0,15 horizontal	m2	8,23	50.000	411.500
1.7		Muro de elevacion 0,15 visto una cara	m2	61,00	150.000	9.150.000
1.8		Techo de teja con tejuelon	m2	17,00	450.000	7.650.000
1.9		Revoque	m2	38,00	40.000	3.920.000
1.10		Contarpiso de cascote	m2	16,00	50.000	650.000
1.11		Piso tipo baldosa calcareo	m2	16,00	95.000	1.520.000
1.12		Guarda obra de alisada de cemento	ml	14,00	150.000	2.100.000
		Aberturas de madera				
1.13		De marco 0,15 y puerta 0,70 x2,10 tablero	un	2,00	2.000.000	4.000.000
1.14		De marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x1,60	un	3,00	900.000	2.700.000
		Aberturas metalicas				
1.15		Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	un	2,00	300.000	600.000
1.16		Alfeizar de ventanas	ml	12,50	30.000	375.000
1.17		Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,50	30.000	375.000
		Pintura				
1.18		De pared revocada interior a la cal	m2	40,00	25.000	1.000.000

1.19		De techo, maderamen y tejeulon al barniz	m2	17,00	25.000	425.000
1.20		De abertura de madera c/ barniz	m2	8,50	25.000	212.500
1.21		Pintura exterior con silicona	m2	35,60	25.000	890.000
1.22		Balancines	un	2,00	400.000	800.000
		Revestimientos				
1.23		Azulejos blancos 15x15 h:1,20	m2	23,00	150.000	3.450.000
1.24		Instalacion electrica	Gl	1,00	3.000.000	3.000.000
1.25		Artefactos sanitarios y accesorios	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
1.26		Desague cloacal	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000
1.27		Instalacion agua corriente	Gl	1,00	2.000.000	2.000.000
1.28		Limpieza	m2	7,60	60.000	423.600
Total IVA incluido						53.954.600

PRECIO TOTAL SON GUARANIES: Gs. 53.954.600 (guaraníes cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y cuatro seiscientos)

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C.

RODRIGO JAVIER BERNAL VELAZQUEZ
RESONSABLE DE U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION