Municipalidad de Nueva Italia
Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

CD N° 05/19 REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES EN BLOQUE DE SANITARIO EN LA ESC. BAS. N° 241 ESTANISLAO SANABRIA con ID: 358206						
				OFERENTE:	RC SERVICIOS GENERALES Y OBRAS CIVILES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medic	Cantidad	Precio unitario (IVA i	Precio total
1	72101510-001	REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES EN BLOQUE DE SANITARIO	Unidad Medida G	1		
1.1		Preparacion de la obra				
1.1.1		a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	851.679	851.679
1.1.2		b- Demilocion de piso alisada	Unidad	1	3.630.000	3.630.000
1.1.3		c- Limpieza y preparacion del terreno	Unidad	1	350.900	350.900
1.1.4		d- Replanteo de registros y cañerias	Unidad	1	145.200	145.200
1.1.5		e- Vallado de obra	Metro lineal	20	150.040	3.000.800
1.2		Relleno y apisonado de zanjas	Metro lineal	15	35.090	526.350
1.3		Relleno y apisonado de Pozo adsorvente existente	Unidad	1	1.249.446	1.249.446
1.4		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrado	15	47.190	707.850
1.5		Pisos				
1.5.1		Alisada de cemento 1:3	Metros cuadrado	15	32.912	493.680
1.6		Instalacion Sanitaria				
1.6.1		Camara de inspeccion 0,40 x 0,40	Unidad	3	269.452	808.356
1.6.2		Camara de isnpeccion de 0,60 x 0,60	Unidad	3	468.043	1.404.129
1.6.3		Desague cloacal cañerias de 100mm	Metro lineal	39,75	38.493	1.530.097
1.6.4		Camara septica 1,20 x 2,00	Unidad	1	2.425.143	2.425.143
1.6.5		Pozo adsorbente	Unidad	1	4.327.565	4.327.565
1.7		Limpieza final	Unidad Medida G	1	762.300	762.300
					Precio Total	22.213.495

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.

Norma Suana Villasboa Portillo
Encargada de UOC