CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

MEMORANDUM

D.I.F. N.º: 727/17

A: **Lic. RUBEN AYALA** – Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

De: **Arq. CAROLINA RUFFINELLI** – Directora
Dirección de Infraestructura Física.

P/A Reinelia Orrego de Florentín
Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Ref.: Remitir

Fecha: 25 /07/2017.

La Arq. Carolina Ruffinelli, Directora de la Dirección de Infraestructura Física, *se dirige a Ud., en relación al llamado a* ***LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 27/2017 "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL"*** *a fin de remitir el Memorándum* ***D.O.P. N° 414/2017*** *del Departamento de Obras y Proyectos, en el cual adjunta la planilla de Evaluación Técnica de Ofertas solicitado en la nota* ***NCEO N° 306/2017.***

Sin otro particular, le saluda atentamente.

PODER JUDICIAL * DIRECCIÓN GENERAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
25 JUL. 2017
Firma: Hora: 10:00
Aclaración: Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Obras y Proyectos

MEMORANDUM

D.G.P. Nº 414/2017

A: Arq. **CAROLINA RUFFINELLI**. – Directora.
Dirección de Infraestructura Física.

De: Arq. **CAROLINA BASUALDO** – Jefa.
Departamento Obras y Proyectos – D.I.F.

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Opto. de Obras y Proyectos

Ref.: Remitir.

Fecha: 24/07/ 2017.

Me dirijo a Usted, en relación a la Nota **NCEO Nº 306/2017** del Lic. Rubén Ayala, Coordinador del Comité de Evaluación de Ofertas quien solicita la designación de un funcionario Técnico de esta dependencia para llevar a cabo la Evaluación Técnica de las ofertas presentadas en el marco del llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS- PAC Nº 27/2017-"PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS- CONTRATO ABIERTO- AD REFERENDUM-PLURIANUAL" ID 327719.**

Se remite Planilla de Evaluación Técnica de Ofertas.

Atentamente.

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Departamento de Obras y Proyectos
D.I.F.

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Folio: 1683 Fecha: 24/07/17 12:43
Firma:

YENNY ROTELA
Asistente
D.I.F.

LIC [redacted]ÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 27/ [redacted] ID: 327.719.-

"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL"

Planilla de Evaluación Técnica de Ofertas

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	EMPRESAS OFERENTES		
			ACONDO	LA MAYORIA	FAMETAL S.A.
1	PROVISION Y COLOCACION DE PLACAS DE MAMPARAS DIVISORIAS CIEGAS Y PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL.	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE CARTON PRENSADO DE ESPESOR DE 33 MM DE 1,20 X 2,10 METROS COLOR ARENA, DIVISORIAS CIEGAS DE PLACAS Y PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. EL MATERIAL DEL PERFIL ES UNA ALEACION A BASE DE ALUMINIO APROPIADA PARA LA CONSTRUCCION DE MAMPARAS Y/O ABERTURAS DE ALUMINIO, SIN POROS NI SOPLADURAS , PERFECTAMENTES RECTOS , FIJADAS AL PISO POR MEDIO DE TIRAFONDOS Y TARUGOS, Y CON TORNILLOS PARA CHAPA Y REMACHES ENTRE TUBOS. EL PERFIL INFERIOR SERA DE UN PERFIL H DE ALUMINIO, DE MANERA A SEPARAR LA PLACA DE LA HUMEDAD DEL PISO.LOS ZOCALOS SERAN DE CAÑOS 50MM X 80MM DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,LOS MISMOS SERAN CORRIDOS Y PERFECTAMENTE ENCASTRADOS A LA ESTRUCTURAS.SE DEBERA COLOCAR LAS CANALIZACIONES Y CAJAS NECESARIAS PARA ELECTRICIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES QUE HAGANFALTA, DENTRO DE LA ESTRUCTURA O LA PLACA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	PROVISION Y COLOCACION DE PLACAS DE MAMPARAS DIVISORIAS VIDRIADAS Y PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL.	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE CARTON PRENSADO DE ESPESOR DE 33 MM DE 1,20 X 2,10 METROS COLOR ARENA, DIVISORIAS VIDRIADAS DE PLACAS Y PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. VIDRIOS CRUDO INCOLOROS TRASLUCIDOS DE 6 MM TRANSPARENTE CON BURLETE DE GOMA PARA EVITAR LAS VIBRACIONES,EL MATERIAL DEL PERFIL ES UNA ALEACION A BASE DE ALUMINIO APROPIADA PARA LA CONSTRUCCION DE MAMPARAS Y/O ABERTURAS DE ALUMINIO, SIN POROS NI SOPLADURAS , PERFECTAMENTES RECTOS, FIJADAS AL PISO POR MEDIO DE TIRAFONDOS Y TARUGOS, Y CON TORNILLOS PARA CHAPA Y REMACHES ENTRE TUBOS. EL PERFIL INFERIOR SERA DE UN PERFIL H DE ALUMINIO, DE MANERA A SEPARAR LA PLACA DE LA HUMEDAD DEL PISO LOS ZOCALOS SERAN DE CAÑOS 50MM X 80MM DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL;LOS MISMOS SERAN CORRIDOS Y PERFECTAMENTE ENCASTRADOS A LA ESTRUCTURAS. SE DEBERA COLOCAR LAS CANALIZACIONES Y CAJAS NECESARIAS PARA ELECTRICIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES QUE HAGAN FALTA, DENTRO DE LA ESTRUCTURA O LA PLACA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO,CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS.	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE CARTON PRENSADO DE ESPESOR 33MM DE 0,80 X 2,10 METROS COLOR ARENA ,CON PERFILERIA DE ALUMINIO APROPIADA PARA LA CONSTRUCCION DE MAMPARAS Y/O ABERTURAS DE ALUMINIO, SIN POROS NI SOPLADURAS, PERFECTAMENTE RECTO, FICHAS Y CERRADURAS TIPO POMO METALIZADAS INCORPORADAS. LAS BISAGRAS SERAN CROMADAS CON BASE DE ASIENTO ESPECIAL PARA INSERTAR EN LA PERFILERIA DE ALUMINIO. TODA LA ESTRUCTURA Y LOS ACCESORIOS SE UNIRAN CON TORNILLOS CROMADOS Y PROTEGIDOS PARA EL CONTACTO CON EL ALUMINIO. NO NO SE ADMITIRA EL USO DE REMACHES. SE PROVEERA E INSTALARA TOPES DE GOMA ATORNILLADOS AL PISO EN TODAS LAS PUERTAS .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Angel Roberto Estigarribia V.
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.