MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar…

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 39/2020

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CON DRENAJE COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN ANTONIO - ID Nº 377.608

OFERENTE					CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A. RUC 80062276-6	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72102304-005	MARCACION Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
2	72102304-005	LIMPIEZA COMPLETA DE LA ZONA A INTERVENIR	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
3	72102304-005	EXCAVACION DE TERRENO	Metros cúbicos	365	30.000	10.950.000
4	72102304-005	RELLENO	Metros cúbicos	100	85.000	8.500.000
5	72102304-005	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CANAL A CIELO ABIERTO 1,80m DE FILO A FILO, 1,00m LIBRE DE CANALIZACION CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS PARED GRUESA 50mm ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50cm DE SEPARACION Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	Metros cúbicos	162	550.000	89.100.000
6	72102304-005	PISO DE HORMIGON e= 10 CM CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO DE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8CM	Metros cuadrados	175	180.000	31.500.000
7	72102304-005	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
TOTAL						**144.650.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones