Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: ***uoc@hernandarias.gov.py***

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 24/2014

"Construcción de Empedrado en el Barrio Bella Vista "

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	EMRPESA: E.A. CONSTRUCCIONES			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
CALLE PARAGUARÍ - BARRIO BELLA VISTA						
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	Un.	1,00	1.250.000	1.250.000
		Marcación y replanteo s/ pl Planialtimétrico	m2	5.128,00	1.200	6.153.600
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-
		Excavación y limpieza	m3	705,10	6.500	4.583.150
		Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con maquina vibradora pata de cabra	m2	5.128,00	5.500	28.204.000
O3		**CORDON**				-
		Provisión y Colocación de cordón prefabricado 10x30x50cm	ml	1.282,00	28.000	35.896.000
		Relleno y compactación con tierra rojas	m3	1.153,00	35.000	40.355.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	673,05	10.000	6.730.500
		Pintura a la cal	ml	1.282,00	2.500	3.205.000
4		**EMPEDRADO**				-
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra Rojas	m2	5.128,00	25.000	128.200.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2	5.128,00	7.000	35.896.000
05		**PUNTILLON 3 Un.**				-
		Losa de HºAº	m2	46,00	205.000	9.430.000
		Muro de P.B.C.	m3	16,00	400.000	6.400.000
		Drenaje	Un.	2,00	35.000	70.000
		Canaleta tipo badén de Hº e= 0,15cm. D= 2,10	ml	400,00	210.000	84.000.000
		Piso de Hº . E=0,05cm.	m2	36,00	43.000	1.548.000
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				-
		Limpieza Final presentación de plano y Entrega de Obra	gl.	1,00	2.078.750	2.078.750
MONTO TOTAL						**394.000.000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

Lic. Catalino Castillo
Responsable de la UOC