UNIDA OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Web: https://www.municipios.gov.py/generalartigas
Email: municipalidad15.20@gmail.com
Municipalidad de General Artigas - Teléf./Fax:0743-20.016

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN POR LAS VIAS DE LA EXCEPCION N°01/2.021, CON ID N°401.474, REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°2034 JUANA MARIA DE LARA.

Nº	COD. CAT.	RUBRO	UNIDAD			
		Preparación de la obra				
1	72131601-9974	Replanteo	M2	173,95	12.000	2.087.400
2	82101502-004	Cartel de obra 1,20 x 1,50	UN	1,00	750.000	750.000
		Estructura de H° A° :				
3	72141601-004	Zapata de H° A°	M3	0,96	2.400.000	2.304.000
4	72141601-004	Columna de H°A°	M3	1,31	2.400.000	3.144.000
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2,51	2.400.000	6.024.000
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	2,71	2.400.000	6.504.000
		Desmontajes				
7	72141510-001	Desmontaje de pared para encadenado	M2	30,00	25.000	750.000
		Muro de elevación				
8	72101607-007	Muro de elevación De 0,15 para revocar	M2	30,00	79.000	2.370.000
9	72102507-003	Envarillado en fisuras Ø 8	Gl.	1,00	690.000	690.000
10	72131601-004	Pilares De 0,40 x 0,40 visto para galería	ml	22,00	180.000	3.960.000
		Techo :				
11	72131601-007	Demontaje de techo sin recuperacion	M2	203,35	15.000	3.050.250
12	72131601-007	Techo de tejas y machimbre sobre tirantes de ybyratpyta	M2	229,57	360.000	82.645.200
		Revoques :				
13	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M2	72,00	37.000	2.664.000
		Piso				
14	72102508-001	Alisada para colocacion de piso	M2	200,17	39.000	7.806.630
15	30131704-005	Piso ceramico PI 4	M2	200,17	85.000	17.014.450
16	72131601-009	Zocalo ceramico	gl.	1,00	1.850.000	1.850.000
17	72102508-001	Contrapiso para ampliacion de galeria	m2	26,22	39.000	1.022.580
		Aberturas metálicas :				
18	72131601-010	Reparacion de puerta de madera	UN.	5,00	490.000	2.450.000
		Pinturas :				
19	72131601-012	De paredes interior y exterior al latex	M2	524,80	22.000	11.545.600
20	72131601-012	De balancines con pintura sintética	gl.	1,00	385.000	385.000
21	72131601-012	De maderamen y machimbre con barniz	M2	229,57	21.000	4.820.970

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS U.O.C.

UNIDA OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Web: https://www.municipios.gov.py/generalartigas
Email: municipalidad15.20@gmail.com
Municipalidad de General Artigas - Teléf./Fax:0743-20.016

22	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	18,90	25.000	472.500
23	72153002-001	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	1,00	185.000	185.000
		Instalacion electrica				
24	72131601-001	Adaptacion Instalación eléctrica electroductos, cableado, tableros según planos en las cuatro aulas y direccion	Gl.	1,00	8.500.000	8.500.000
25	72131601-001	Adaptacion Artefactos electricos y de ventilacion tipologia del MEC	Gl.	1,00	9.118.345	9.118.345
26	72131601-001	Rampa	GL.	1,00	850.000	850.000
27	72102602-002	Reparacion de pizarrones	UN.	4,00	600.000	2.400.000
28	82101502-004	Cartel de la institucion según diseño	UN.	1,00	980.000	980.000
29	82101502-004	Placa de inauguracion	UN.	1,00	743.680	743.680
30	72131601-013	Limpieza final	M2	173,95	7.000	1.217.650
TOTAL:						188.305.255

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS U.O.C.

ALFREDO CONCEPCION GARCIA
ENCARGADO DE UOC
Lic. Alfredo Concepción García Duré
Encargado de U.O.C.
General Artigas - Itapúa