ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

LOTE Nº 13 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 6727 SAGRADA FAMILA DE NAZARET (COMPAÑÍA L ESC. BAS. 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3			
	AB CONSTRUCCIONES (DESCALIFICADO)						SATACC CONSULTORA					GER.COM ING & ASOCIA (DESCALIFICADO)			
Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 6727 SAGRADA FAMILIA DE NAZAERT 8 COMPAÑÍA LOMA)	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1	139188300	139188300	N/A	Unidade de Medida	1	
2	CONTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU) DEL DISTRITO DE SAN JUAN	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1	139188300	139188300	N/A	Unidade de Medida	1	
	PRECIO TOTAL										**278376600**				

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 6727 SAGRADA FAMILIA DE NAZARET COMPAÑÍA LOMA))

	Preparación de Obra														
1,1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	
1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100	20000	2000000	N/A	m²	100	
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13	480000	6240000	N/A	m3	13	
2	**Estructura de HºAº:**											N/A			
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2	2000000	2400000	N/A	m3	1,2	
2.2	b- Vigas de Galeria de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42	2000000	840000	N/A	m3	0,42	
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04	2000000	2080000	N/A	m3	1,04	
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68	2000000	3360000	N/A	m3	1,68	
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89	2000000	3780000	N/A	m3	1,89	
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**											N/A			
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74	120000	1528800	N/A	m2	12,74	
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	55000	969650	N/A	m3	17,63	
4	**Aislación asfáltica de muros:**											N/A			

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64	35000	1632400	N/A	m2	46,64	
5	**Muros de Elevación:**											N/A			
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06	55000	4183300	N/A	m2	76,06	
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	65000	5543850	N/A	m2	85,29	
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45	35000	1575000	N/A	ml	45	
6	**Pilares**											N/A			
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4	95000	988000	N/A	ml	10,4	
7	**Techo**											N/A			
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129	260000	33540000	N/A	m2	129	
8	**Revoques:**											N/A			
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2	20000	3084000	N/A	m2	154,2	
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	20000	1019600	N/A	m2	50,98	
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	25000	134500	N/A	m2	5,38	
9	**Solados**											N/A			
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	35000	3350900	N/A	m2	95,74	
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	65000	6223100	N/A	m2	95,74	
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9	35000	2061500	N/A	ml	58,9	
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40	55000	2200000	N/A	ml	40	
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1	85000	85000	N/A	gl	1	
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1200000	1200000	N/A	gl	1	
10	**Aberturas de madera:**											N/A			
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	890000	890000	N/A	un	1	
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2	1000000	2000000	N/A	un	2	
11	**Aberturas metálicas:**											N/A			
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	230000	2898000	N/A	m2	12,6	
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	1000000	1000000	N/A	un	1	
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1	350000	350000	N/A	un	1	
12	**Alfeizar de Ventanas:**											N/A			
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6	35000	1421000	N/A	ml	40,6	
13	**Pintura**											N/A			
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146	20000	2920000	N/A	m2	146	
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	20000	248400	N/A	m2	12,42	
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	20000	1019600	N/A	m2	50,98	
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	20000	285600	N/A	m2	14,28	
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	20000	1682800	N/A	m2	84,14	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5	20000	2530000	N/A	m2	126,5	
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	20000	113400	N/A	m2	5,67	
13.8	base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	30000	1098000	N/A	ml	36,6	
14	**Revestimientos**											N/A			
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8	95000	760000	N/A	m2	8	
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	85000	1071000	N/A	m2	12,6	
15	**Desagüe Pluvial:**											N/A			
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	45000	1647000	N/A	ml	36,6	
16	**Instlacion electrica**														
16.1	Instalación eléctrica, Incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1	580000	580000	N/A	gl	1	
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	
17	**Instalación Sanitaria**											N/A			
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1	4500000	4500000	N/A	gl	1	
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	
18	**Fogón con chimenea**														
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2	250000	300000	N/A	m²	1,2	
18.2	Mamposteria de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5	65000	227500	N/A	m²	3,5	
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6	45000	270000	N/A	m²	6	
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250	20000	5000000	N/A	M²	250	
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55	120000	66000	N/A	m²	0,55	
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12	1200000	144000	N/A	m²	0,12	
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56	65000	361400	N/A	ml	5,56	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1	120000	120000	N/A	un	1	
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1	1000000	1000000	N/A	un	1	
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2	2500000	5000000	N/A	un	2	
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100	14000	1400000	N/A	m2	100	
	TOTAL										**139188300**				
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU)														
	COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - CON FOGON														
1	**Preparación de Obra**														
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	
1,2	Replanteo	N/A	m^2	100			N/A	m^2	100	20000	2000000	N/A	m^2	100	
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13	480000	6240000	N/A	m3	13	
2	**Estructura de HºAº:**	N/A					N/A					N/A			
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2	2000000	2400000	N/A	m3	1,2	
2.2	b- Vigas de Galería de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42	2000000	840000	N/A	m3	0,42	
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04	2000000	2080000	N/A	m3	1,04	
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68	2000000	3360000	N/A	m3	1,68	
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89	2000000	3780000	N/A	m3	1,89	
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**	N/A					N/A					N/A			
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74	120000	1528800	N/A	m2	12,74	
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	55000	969650	N/A	m3	17,63	
4	**Aislación asfáltica de muros:**														
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64	35000	1632400	N/A	m2	46,64	
5	**Muros de Elevación:**											N/A			
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06	55000	4183300	N/A	m2	76,06	
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	65000	5543850	N/A	m2	85,29	
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45	35000	1575000	N/A	ml	45	
6	**Pilares**														
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4	95000	988000	N/A	ml	10,4	
7	**Techo**											N/A			
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129	260000	33540000	N/A	m2	129	
8	**Revoques:**														
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2	20000	3084000	N/A	m2	154,2	
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	20000	1019600	N/A	m2	50,98	
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	25000	134500	N/A	m2	5,38	
9	**Solados**														
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	35000	3350900	N/A	m2	95,74	
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	65000	6223100	N/A	m2	95,74	
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9	35000	2061500	N/A	ml	58,9	
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40	55000	2200000	N/A	ml	40	
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1	85000	85000	N/A	gl	1	
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1200000	1200000	N/A	gl	1	
10	**Aberturas de madera:**											N/A			

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	890000	890000	N/A	un	1	
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2	1000000	2000000	N/A	un	2	
11	**Aberturas metálicas:**											N/A			
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	230000	2898000	N/A	m2	12,6	
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	1000000	1000000	N/A	un	1	
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1	350000	350000	N/A	un	1	
12	**Alfeizar de Ventanas:**											N/A			
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6	35000	1421000	N/A	ml	40,6	
13	**Pintura**											N/A			
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146	20000	2920000	N/A	m2	146	
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	20000	248400	N/A	m2	12,42	
13.3	e- De Viga cumbrera, galeria, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	20000	1019600	N/A	m2	50,98	
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	20000	285600	N/A	m2	14,28	
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	20000	1682800	N/A	m2	84,14	
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5	20000	2530000	N/A	m2	126,5	
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	20000	113400	N/A	m2	5,67	
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	30000	1098000	N/A	ml	36,6	
14	**Revestimientos**														
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8	95000	760000	N/A	m2	8	
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	85000	1071000	N/A	m2	12,6	
15	**Desagüe Pluvial:**											N/A			
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	45000	1647000	N/A	ml	36,6	
16	Instlacion electrica	N/A					N/A					N/A			
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1	580000	580000	N/A	gl	1	
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	
17	**Instalación Sanitaria**	N/A					N/A					N/A			
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1	4500000	4500000	N/A	gl	1	
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	
18	**Fogón con chimenea**	N/A					N/A					N/A			

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2	250000	300000	N/A	m²	1,2	
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5	65000	227500	N/A	m²	3,5	
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6	45000	270000	N/A	m²	6	
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250	20000	5000000	N/A	M²	250	
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55	120000	66000	N/A	m²	0,55	
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12	1200000	144000	N/A	m²	0,12	
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56	65000	361400	N/A	ml	5,56	
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1	120000	120000	N/A	un	1	
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1	1000000	1000000	N/A	un	1	
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2	2500000	5000000	N/A	un	2	
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100	14000	1400000	N/A	m2	100	
	TOTAL										**139188300**				

	Oferente N°. 4	Oferente N°. 5	Oferente N°. 6
	MECANICA DEL SUR SRL (DESCALIFICADO)	AC CONSTRUCCIONES (DESCALILIFICADO)	NESTOR ZARZA CONSTRUCC DESCALIFICADO

LOTE N° 13 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. N° 6727 SAGRADA FAMILA DE NAZARET (COMPAÑÍA L ESC. BAS. 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 6727 SAGRADA FAMILIA DE NAZAERT 8 COMPAÑÍA LOMA)	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1	
2	CONTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU) DEL DISTRITO DE SAN JUAN	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1	
	PRECIO TOTAL														

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. N° 6727 SAGRADA FAMILIA DE NAZARET COMPAÑÍA LOMA))

	Preparación de Obra														
1,1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100			N/A	m²	100	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13			N/A	m3	13	
2	Estructura de HºAº:	N/A					N/A					N/A			
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2	
2.2	b- Vigas de Galería de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42	
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04	
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68	
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89	
3	Muros de Nivelación h: 0,50m	N/A					N/A					N/A			
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74	
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	
4	Aislación asfáltica de muros:	N/A					N/A					N/A			
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64	
5	Muros de Elevación:	N/A					N/A					N/A			
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06	
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45			N/A	ml	45	
6	Pilares	N/A					N/A					N/A			
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4	
7	Techo	N/A					N/A					N/A			
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129			N/A	m2	129	
8	Revoques:	N/A					N/A					N/A			
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2	
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	
9	Solados	N/A					N/A					N/A			
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9	
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40			N/A	ml	40	
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
10	Aberturas de madera:	N/A					N/A					N/A			
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2	
11	Aberturas metálicas:	N/A					N/A					N/A			
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
12	Alfeizar de Ventanas:	N/A					N/A					N/A			
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6	
13	Pintura	N/A					N/A					N/A			
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146			N/A	m2	146	
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5	
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	
14	Revestimientos	N/A					N/A					N/A			
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8			N/A	m2	8	
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	
15	Desagüe Pluvial:	N/A					N/A					N/A			
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	
16	Instlacion electrica	N/A					N/A					N/A			
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17	Instalación Sanitaria	N/A					N/A					N/A			
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con griferia y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
18	Fogón con chimenea	N/A					N/A					N/A			
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m³	1,2			N/A	m³	1,2			N/A	m³	1,2	
18.2	Mamposteria de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m³	3,5			N/A	m³	3,5			N/A	m³	3,5	
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m³	6			N/A	m³	6			N/A	m³	6	
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M³	250			N/A	M²	250			N/A	M²	250	
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m³	0,55			N/A	m³	0,55			N/A	m³	0,55	
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m³	0,12			N/A	m³	0,12	
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56	
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2	
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100			N/A	m2	100	
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU)														
	COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - CON FOGON														
1	**Preparación de Obra**														
1.1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100			N/A	m²	100	
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13			N/A	m3	13	
2	Estructura de HºAº:	N/A					N/A					N/A			
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2	
2.2	b- Vigas de Galeria de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42	
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04	
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68	
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89	
3	Muros de Nivelación h: 0,50m	N/A					N/A					N/A			
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74	
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	
4	Aislación asfáltica de muros:	N/A					N/A					N/A			
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64	
5	Muros de Elevación:	N/A					N/A					N/A			
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06	
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45			N/A	ml	45	
6	Pilares	N/A					N/A					N/A			
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4	
7	Techo	N/A					N/A					N/A			
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129			N/A	m2	129	
8	Revoques:	N/A					N/A					N/A			
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2	
8.2	b- De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	
9	Solados	N/A					N/A					N/A			
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9	
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40			N/A	ml	40	
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
10	Aberturas de madera:	N/A					N/A					N/A			
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2	
11	Aberturas metálicas:	N/A					N/A					N/A			
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
12	Alfeizar de Ventanas:	N/A					N/A					N/A			
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6	
13	Pintura	N/A					N/A					N/A			
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146			N/A	m2	146	
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5	
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	
14	Revestimientos	N/A					N/A					N/A			
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8			N/A	m2	8	
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	
15	Desagüe Pluvial:	N/A					N/A					N/A			
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	
16	Instlacion electrica	N/A					N/A					N/A			
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17	Instalación Sanitaria	N/A					N/A					N/A			
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
18	Fogón con chimenea	N/A					N/A					N/A			
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5	
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6			N/A	m²	6	
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250			N/A	M²	250	
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55	
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12	
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56	
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2	
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100			N/A	m2	100	

	Oferente Nº. 7						Oferente Nº. 8					Oferente Nº. 9			
	4F CONSTRUCCIONES						INGESUR S.R.L					FC CONSTRUCCIONES (DESCA			
	LOTE Nº 13 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 6727 SAGRADA FAMILA DE NAZARET (COMPAÑÍA L ESC. BAS. 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA														
Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 6727 SAGRADA FAMILIA DE NAZAERT 8 COMPAÑÍA LOMA)	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	Unidade de Medida	1	
2	CONTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU) DEL DISTRITO DE SAN JUAN	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	Unidade de Medida	1	
	PRECIO TOTAL														

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 6727 SAGRADA FAMILIA DE NAZARET COMPAÑÍA LOMA))

	Preparación de Obra														
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
1,2	Replanteo	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	100	
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	
2	**Estructura de HºAº:**														

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	
2.2	b- Vigas de Galería de HºAº	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**														
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	
4	**Aislación asfáltica de muros:**														
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	
5	**Muros de Elevación:**														
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	
6	**Pilares**														
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	
7	**Techo**				NO COTIZA	NO COTIZA	N/A			NO COTIZA	NO COTIZA	N/A			
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	
8	**Revoques:**						N/A								
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	
9	**Solados**														
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
10	**Aberturas de madera:**														
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	
11	**Aberturas metálicas:**														
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	
12	**Alfeizar de Ventanas:**														
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	
13	**Pintura**														
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	
13.3	e- De Viga cumbrera, galeria, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	
14	**Revestimientos**														
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	
15	**Desagüe Pluvial:**														
15.1	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	
16	**Instlacion electrica**														
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
17	**Instalación Sanitaria**														
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
18	**Fogón con chimenea**														
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	0,36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	
	TOTAL														
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU)														
			COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - CON FOGON												
1	**Preparación de Obra**														
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
1,2	Replanteo	N/A	m^2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m^2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m^2	100	
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	
2	**Estructura de HºAº:**														
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	
2.2	b- Vigas de Galería de HºAº	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**														
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	
4	**Aislación asfáltica de muros:**														
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	
5	**Muros de Elevación:**														
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	
6	**Pilares**														
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	
7	**Techo**				NO COTIZA	NO COTIZA									
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	
8	**Revoques:**														
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	
9	**Solados**														
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
10	**Aberturas de madera:**														
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	
11	**Aberturas metálicas:**														
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	
12	**Alfeizar de Ventanas:**														
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	
13	**Pintura**														
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	
14	**Revestimientos**														
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	
15	**Desagüe Pluvial:**														
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	
16	**Instlacion electrica**														
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
17	**Instalación Sanitaria**														
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con griferia y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	
18	**Fogón con chimenea**														
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	
18.2	Mamposteria de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	
	TOTAL														

	Oferente N°. 10						Oferente N°. 11					Oferente N°.12			
	BAEZ CONSTRUCCIONES DESCALIFICADO						RIVAS CONSTRUCCIONES					GCA S.A SERVICIOS DE INGE INTEGRAL			
	LOTE N° 13 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. N° 6727 SAGRADA FAMILA DE NAZARET (COMPAÑÍA L ESC. BAS. 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA														
Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 6727 SAGRADA FAMILIA DE NAZAERT 8 COMPAÑÍA LOMA)	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1	110056200	110056200	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA
2	CONTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU) DEL DISTRITO DE SAN JUAN	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1	110056200	110056200	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA
	PRECIO TOTAL										220112400				

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. N° 6727 SAGRADA FAMILIA DE NAZARET COMPAÑÍA LOMA))

	Preparación de Obra														
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	200000	200000	N/A	gl	1	NO COTIZA
1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100	1000	100000	N/A	m²	100	NO COTIZA
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13	2500000	3250000	N/A	m3	13	NO COTIZA
2	**Estructura de HºAº:**														
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2	1680000	2016000	N/A	m3	1,2	NO COTIZA
2.2	b- Vigas de Galeria de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42	1980000	831600	N/A	m3	0,42	NO COTIZA
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04	1980000	2059200	N/A	m3	1,04	NO COTIZA
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68	1760000	2956800	N/A	m3	1,68	NO COTIZA
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89	1800000	3402000	N/A	m3	1,89	NO COTIZA
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**														
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74	120000	1528800	N/A	m2	12,74	NO COTIZA
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	27500	484825	N/A	m3	17,63	NO COTIZA
4	**Aislación asfáltica de muros:**											N/A			

4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64	30000	1399200	N/A	m2	46,64	NO COTIZA
5	**Muros de Elevación:**														
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06	70000	5324200	N/A	m2	76,06	NO COTIZA
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	72000	6140880	N/A	m2	85,29	NO COTIZA
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45	16000	720000	N/A	ml	45	NO COTIZA
6	**Pilares**						N/A								
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4	73000	759200	N/A	ml	10,4	NO COTIZA
7	**Techo**														NO COTIZA
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129	210000	27090000	N/A	m2	129	NO COTIZA
8	**Revoques:**														
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2	30000	4626000	N/A	m2	154,2	NO COTIZA
8.2	b- De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	32000	1631360	N/A	m2	50,98	NO COTIZA
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	32000	172160	N/A	m2	5,38	NO COTIZA
9	**Solados**														
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	20000	1914800	N/A	m2	95,74	NO COTIZA
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	70000	6701800	N/A	m2	95,74	NO COTIZA
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9	25000	1472500	N/A	ml	58,9	NO COTIZA
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40	50000	2000000	N/A	ml	40	NO COTIZA
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1	200000	200000	N/A	gl	1	NO COTIZA
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1	600000	600000	N/A	gl	1	NO COTIZA
10	**Aberturas de madera:**														
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	1250000	1250000	N/A	un	1	NO COTIZA
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2	750000	1500000	N/A	un	2	NO COTIZA
11	**Aberturas metálicas:**														
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	220000	2772000	N/A	m2	12,6	NO COTIZA
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	1300000	1300000	N/A	un	1	NO COTIZA
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1	280000	280000	N/A	un	1	NO COTIZA
12	**Alfeizar de Ventanas:**														
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6	25000	1015000	N/A	ml	40,6	NO COTIZA
13	**Pintura**														
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146	10000	1460000	N/A	m2	146	NO COTIZA
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	10000	124200	N/A	m2	12,42	NO COTIZA
13.3	e- De Viga cumbrera, galeria, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	10000	509800	N/A	m2	50,98	NO COTIZA
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	25000	357000	N/A	m2	14,28	NO COTIZA
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	10000	841400	N/A	m2	84,14	NO COTIZA
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5	16000	2024000	N/A	m2	126,5	NO COTIZA
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	23000	130410	N/A	m2	5,67	NO COTIZA
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	25000	915000	N/A	ml	36,6	NO COTIZA
14	**Revestimientos**														
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8	68000	544000	N/A	m2	8	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	100000	1260000	N/A	m2	12,6	NO COTIZA
15	**Desagüe Pluvial:**														
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	65000	2379000	N/A	ml	36,6	NO COTIZA
16	**Instlacion electrica**														
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	NO COTIZA
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1	350000	350000	N/A	gl	1	NO COTIZA
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1900000	1900000	N/A	gl	1	NO COTIZA
17	**Instalación Sanitaria**														
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1	480000	480000	N/A	gl	1	NO COTIZA
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1	2337265	2337265	N/A	gl	1	NO COTIZA
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con griferia y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	420000	420000	N/A	gl	1	NO COTIZA
18	**Fogón con chimenea**														
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2	60000	72000	N/A	m²	1,2	NO COTIZA
18.2	Mamposteria de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5	70000	245000	N/A	m²	3,5	NO COTIZA
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6	30000	180000	N/A	m²	6	NO COTIZA
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250	10000	2500000	N/A	M²	250	NO COTIZA
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55	200000	110000	N/A	m²	0,55	NO COTIZA
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12	850000	102000	N/A	m²	0,12	NO COTIZA
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56	30000	166800	N/A	ml	5,56	NO COTIZA
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1	300000	300000	N/A	un	1	NO COTIZA
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1	350000	350000	N/A	un	1	NO COTIZA
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2	1350000	2700000	N/A	un	2	NO COTIZA
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100	1000	100000	N/A	m2	100	NO COTIZA
	TOTAL										**110056200**				

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU)

COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - CON FOGON

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

1	**Preparación de Obra**														
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	200000	200000	N/A	gl	1	NO COTIZA
1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100	1000	100000	N/A	m²	100	NO COTIZA
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13	2500000	3250000	N/A	m3	13	NO COTIZA
2	**Estructura de HºAº:**														
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2	1680000	2016000	N/A	m3	1,2	NO COTIZA
2.2	b- Vigas de Galeria de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42	1980000	831600	N/A	m3	0,42	NO COTIZA
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04	1980000	2059200	N/A	m3	1,04	NO COTIZA
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68	1760000	2956800	N/A	m3	1,68	NO COTIZA
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89	1800000	3402000	N/A	m3	1,89	NO COTIZA
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**														
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74	120000	1528800	N/A	m2	12,74	NO COTIZA
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	27500	484825	N/A	m3	17,63	NO COTIZA
4	Aislación asfáltica de muros:	N/A					N/A					N/A			NO COTIZA
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64	30000	1399200	N/A	m2	46,64	NO COTIZA
5	**Muros de Elevación:**														
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06	70000	5324200	N/A	m2	76,06	NO COTIZA
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	72000	6140880	N/A	m2	85,29	NO COTIZA
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45	16000	720000	N/A	ml	45	NO COTIZA
6	**Pilares**														
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4	73000	759200	N/A	ml	10,4	NO COTIZA
7	**Techo**														
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129	210000	27090000	N/A	m2	129	NO COTIZA
8	**Revoques:**														
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2	30000	4626000	N/A	m2	154,2	NO COTIZA
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	32000	1631360	N/A	m2	50,98	NO COTIZA
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	32000	172160	N/A	m2	5,38	NO COTIZA
9	**Solados**														
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	20000	1914800	N/A	m2	95,74	NO COTIZA
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	70000	6701800	N/A	m2	95,74	NO COTIZA
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9	25000	1472500	N/A	ml	58,9	NO COTIZA
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40	50000	2000000	N/A	ml	40	NO COTIZA
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1	200000	200000	N/A	gl	1	NO COTIZA
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1	600000	600000	N/A	gl	1	NO COTIZA
10	**Aberturas de madera:**														
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	1250000	1250000	N/A	un	1	NO COTIZA
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2	750000	1500000	N/A	un	2	NO COTIZA
11	**Aberturas metálicas:**														
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	220000	2772000	N/A	m2	12,6	NO COTIZA
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	1300000	1300000	N/A	un	1	NO COTIZA
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1	280000	280000	N/A	un	1	NO COTIZA
12	**Alfeizar de Ventanas:**														
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6	25000	1015000	N/A	ml	40,6	NO COTIZA
13	**Pintura**														
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146	10000	1480000	N/A	m2	146	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	10000	124200	N/A	m2	12,42	NO COTIZA
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	10000	509800	N/A	m2	50,98	NO COTIZA
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	25000	357000	N/A	m2	14,28	NO COTIZA
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	10000	841400	N/A	m2	84,14	NO COTIZA
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5	16000	2024000	N/A	m2	126,5	NO COTIZA
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	23000	130410	N/A	m2	5,67	NO COTIZA
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	25000	915000	N/A	ml	36,6	NO COTIZA
14	**Revestimientos**														
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8	68000	544000	N/A	m2	8	NO COTIZA
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	100000	1260000	N/A	m2	12,6	NO COTIZA
15	**Desagüe Pluvial:**														
15.1	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	65000	2379000	N/A	ml	36,6	NO COTIZA
16	**Instlacion electrica**														NO COTIZA
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1	NO COTIZA
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1	350000	350000	N/A	gl	1	NO COTIZA
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	1900000	1900000	N/A	gl	1	NO COTIZA
17	**Instalación Sanitaria**														
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1	480000	480000	N/A	gl	1	NO COTIZA
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1	2337265	2337265	N/A	gl	1	NO COTIZA
17.3	Provision y colocacion de Fileta de Cocina con griferia y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	420000	420000	N/A	gl	1	NO COTIZA
18	**Fogón con chimenea**														
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena laveda, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m³	1,2			N/A	m³	1,2	60000	72000	N/A	m³	1,2	NO COTIZA
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m³	3,5			N/A	m³	3,5	70000	245000	N/A	m³	3,5	NO COTIZA
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m³	6			N/A	m³	6	30000	180000	N/A	m³	6	NO COTIZA
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250	10000	2500000	N/A	M²	250	NO COTIZA
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55	200000	110000	N/A	m²	0,55	NO COTIZA
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12	850000	102000	N/A	m²	0,12	NO COTIZA
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56	30000	166800	N/A	ml	5,56	NO COTIZA
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1	300000	300000	N/A	un	1	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos moviles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1	350000	350000	N/A	un	1	NO COTIZA
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2	1350000	2700000	N/A	un	2	NO COTIZA
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100	1000	100000	N/A	m2	100	NO COTIZA
	TOTAL										110056200				

Oferente Nº. 13

GUSGAR CONSTRUCTORA (DESCALIFICADO)

LOTE Nº 13 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 6727 SAGRADA FAMILA DE NAZARET (COMPAÑÍA L ESC. BAS. 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 6727 SAGRADA FAMILIA DE NAZAERT 8 COMPAÑÍA LOMA)	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1	
2	CONTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU) DEL DISTRITO DE SAN JUAN	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1	
	PRECIO TOTAL														

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 6727 SAGRADA FAMILIA DE NAZARET COMPAÑÍA LOMA))

	Preparación de Obra														
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100			N/A	m²	100	
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13			N/A	m3	13	
2	Estructura de HºAº:	N/A					N/A					N/A			
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2	
2.2	b- Vigas de Galería de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42	
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04	
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68	
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89	
3	Muros de Nivelación h: 0,50m	N/A					N/A					N/A			
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74	
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	
4	Aislación asfáltica de muros:	N/A					N/A					N/A			
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64	
5	Muros de Elevación:	N/A					N/A					N/A			
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06	
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45			N/A	ml	45	
6	Pilares	N/A					N/A					N/A			
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7	Techo	N/A					N/A					N/A			
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129			N/A	m2	129	
8	Revoques:	N/A					N/A					N/A			
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2	
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	
9	Solados	N/A					N/A					N/A			
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9	
9.4	Guarda obra, base de ladrillo nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40			N/A	ml	40	
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
10	Aberturas de madera:	N/A					N/A					N/A			
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2	
11	Aberturas metálicas:	N/A					N/A					N/A			
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
12	Alfeizar de Ventanas:	N/A					N/A					N/A			
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6	
13	Pintura	N/A					N/A					N/A			
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146			N/A	m2	146	
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5	
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	
14	Revestimientos	N/A					N/A					N/A			
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8			N/A	m2	8	
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	
15	Desagüe Pluvial:	N/A					N/A					N/A			
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	
16	Instlacion electrica	N/A					N/A					N/A			

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17	Instalación Sanitaria	N/A					N/A					N/A			
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con griferia y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
18	Fogón con chimenea	N/A					N/A					N/A			
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2	
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5	
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6			N/A	m²	6	
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250			N/A	M²	250	
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55	
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12			N/A	m²	0.12	
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56	
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2	
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100			N/A	m2	100	
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 856 DON RUPERTO SASIAIN (COMPAÑÍA ITA YURU)														
			COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - CON FOGON												
1	Preparación de Obra														
1,1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	

Abg. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100			N/A	m²	100	
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13			N/A	m3	13	
2	Estructura de HºAº:	N/A					N/A					N/A			
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2	
2.2	b- Vigas de Galería de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42	
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04	
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68	
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89	
3	Muros de Nivelación h: 0,50m	N/A					N/A					N/A			
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74	
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	
4	Aislación asfáltica de muros:	N/A					N/A					N/A			
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64	
5	Muros de Elevación:	N/A					N/A					N/A			
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06	
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45			N/A	ml	45	
6	Pilares	N/A					N/A					N/A			
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4	
7	Techo	N/A					N/A					N/A			
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129			N/A	m2	129	
8	Revoques:	N/A					N/A					N/A			
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2	
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	
9	Solados	N/A					N/A					N/A			
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9	
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40			N/A	ml	40	
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
10	Aberturas de madera:	N/A					N/A					N/A			
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2	
11	Aberturas metálicas:	N/A					N/A					N/A			
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
12	Alfeizar de Ventanas:	N/A					N/A					N/A			
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6	
13	Pintura	N/A					N/A					N/A			
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146			N/A	m2	146	
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5	
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	
14	Revestimientos	N/A					N/A					N/A			
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8			N/A	m2	8	
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	
15	Desagüe Pluvial:	N/A					N/A					N/A			
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	
16	Instlacion electrica	N/A					N/A					N/A			
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17	Instalación Sanitaria	N/A					N/A					N/A			
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los acoesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con griferia y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1	
18	Fogón con chimenea	N/A					N/A					N/A			
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m³	1,2			N/A	m³	1,2			N/A	m³	1,2	
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m³	3,5			N/A	m³	3,5			N/A	m³	3,5	
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6			N/A	m²	6	
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250			N/A	M²	250	
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m³	0,55			N/A	m³	0,55			N/A	m³	0,55	
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12	
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56	
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1	
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2	
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100			N/A	m2	100	

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES