MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6 - Sta. Rosa del Mbutuy - Caaguazú - Py

Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2018
ID 350008
CONSTRUCCION DE AULA ESC. BÁS. 988 SAN JOSÉ DEL MBUTUY

PINTURERIA ALFRED

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	Letrero de obra 1,00x2,00	Unidad	1	850.000	850.000
2	72131601-001	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	6.500	414.050
3	72131601-001	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900
4	72131601-001	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	403.000	5.642.000
5	72131601-001	Vigas y dados de Hº Aº	Metros cúbicos	0,82	2.000.000	1.640.000
6	72131601-001	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,17	2.000.000	4.340.000
7	72131601-001	Viga de galería 15x25	Metros cúbicos	0,26	2.000.000	520.000
8	72131601-001	Loseta sobre aberturas	Unidad	1	420.000	420.000
9	72131601-001	Muro de nivelación de 0,45 cms	Metros cuadrados	3,6	256.750	924.300
10	72131601-001	Muro de nivelación de 0,60 cms	Metros cuadrados	0,6	298.500	179.100
11	72131601-001	Muro de nivelación de 0,30 cms	Metros cuadrados	7,5	174.435	1.308.263
12	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	107.000	2.493.100
13	72131601-001	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	68.500	438.400

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

14	72131601-001	Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	84.430	287.062
15	72131601-001	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	167.440	5.776.680
16	72131601-001	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	184.200	2.486.700
17	72131601-001	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	94.179	3.230.340
18	72131601-001	Muro de elevación, envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (dos hiladas)	Metros cuadrados	12	19.500	234.000
19	72131601-001	Pilares de mampostería 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Metro lineal	6,6	286.000	1.887.600
20	72131601-001	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	90,5	235.000	21.267.500
21	72131601-001	Revoque de paredes interior, ext. a una capa	Metros cuadrados	64,3	29.250	1.880.775
22	72131601-001	Revoque de pilares y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	41.730	429.819
23	72131601-001	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	18	28.780	518.040
24	72131601-001	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	58	47.779	2.771.182
25	72131601-001	Piso de granito reconstituido base gris	Metros cuadrados	58	115.000	6.670.000
26	72131601-001	Piso de baldosones 0,40 x 0,40 (incluye contrapiso)	Metros cuadrados	11,9	80.000	952.000
27	72131601-001	Zócalo de granito base gris	Metro lineal	36,2	60.000	2.172.000
28	72131601-001	Ventana tipo proyectante	Unidad	4	800.000	3.200.000
29	72131601-001	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
30	72131601-001	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	63,3	15.000	949.500
31	72131601-001	Pintura de ladrillos vistos color cerámico	Metros cuadrados	90,5	15.000	1.357.500

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

32	72131601-001	Pintura de vigas cumbreras al latex	Metros cuadrados	10,3	15.000	154.500
33	72131601-001	Pintura de aberturas metálicas c/ pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	24.000	336.960
34	72131601-001	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	23	18.000	414.000
35	72131601-001	Pintura de techo al latex	Metros cuadrados	90,5	15.000	1.357.500
36	72131601-001	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	180.000	1.620.000
37	72131601-001	Canaletas y bajadas desarrollo 33	Metro lineal	23	78.000	1.794.000
38	72131601-001	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	Unidad	1	340.000	340.000
39	72131601-001	Instalación de tablero de comandos TC	Unidad	1	340.000	340.000
40	72131601-001	Instalación de tablero de ventiladores TCV	Unidad	1	340.000	340.000
41	72131601-001	Alimentación de circuito de luces (boca)	Unidad	10	85.000	850.000
42	72131601-001	Alimentación de circuito de tomas (boca)	Unidad	6	85.000	510.000
43	72131601-001	Alimentación de circuito de ventiladores (boca)	Unidad	8	85.000	680.000
44	72131601-001	Alimentación de circuito TC (boca)	Unidad	12	85.000	1.020.000
45	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	Unidad	4	216.000	864.000
46	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	Unidad	2	120.000	240.000
47	72131601-001	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Unidad	2	450.000	900.000
48	72131601-001	Pizarrones incluye pintura	Unidad	1	1.035.730	1.035.730
49	72131601-001	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
					Precio Total	**89.982.500**

Melanio Mercado B.

M. Elizabeth Rolón L.

César Antonio Cabral Q.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY - J.D.C. -