Municipalidad de Pirapó

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item* No	Descripción*	Cantidad*	1 MARTISE S.A.	
			Precio unitario**	Precio Total**
1	**Trabajos Previos**	**1**	**815.030**	**815.030**
1.1	Señalización	1	211.502	211.502
1.2	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	1	603.528	603.528
2	**Cancha Sintetica**	**1**	**7.405.941**	**108.604.970**
2.1	Base: Nivelacion de suelo natural.Compacptacion.Capa de 5 cm de mezcla de piedra triturada de 4ta y piedra polvo de triturada y asfalto liquido con riego final con pintura asfaltica	450	61.992	27.896.400
2.2	Cesped fibrilado de 50 mm. Color verde aprobado por la FIFA	450	94.720	42.624.000
2.3	Cesped fibrilado de 50 mm. Color blanco aprobado por la FIFA	16	94.720	1.515.520
2.4	Cerco Perimetral: Estructura de caño galvanizado de 3 x 6 m de alto, con espesor de pared de 2mm y red de malla Nylon modulo 2,5 cm, altura 5 m. con entrada latral de 1m de ancho x 2m de alto	450	24.509	11.029.050
2.5	Provision de Arco 3,00 x 2,00 x 0,50 de caño galvanizado de 3, con espesor de pared de 2mm y redred de malla Nylon modulo 2,5cm	2	1.490.000	2.980.000
2.6	Iluminacion con poste de HºAº de 7m de alto, con dos reflectores de 300 watt LED c/u de alta potencia para interperie .Conexion con cable subterraneo NYY impavinil flex 2 x 6 mm2 HERP 90º con llave TM de 16 AM para cada columnas	4	5.640.000	22.560.000
3	**Trabajos Finales**	**1**	**200.000**	**580.000**
3.1	Limpieza final	1	5.800.000	580.000
TOTAL				**110.000.000**

Lic. Alejandro Maidana
UOC