MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA

Telefax: 0764 - 20144/20012

Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández

"Es un orgullo vivir aquí"

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 01/2018

"CONTRUCCION DE EMPEDRADO, APERTURA DE BOCACALLE PARA EL BARRIO SAN JUAN Y LOSA PARA CRUCE DE CALLES DENTRO DEL DISTRITO " ID 342416

OFERENTES				ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE			CONSTRUCCIONES DEL FUTURO			JOSE DOMINGO FERREIRA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)		Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)		Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	
1	72131701-002	Construcción de empedrado en Calle Francisco Solano Lopez e/ San Rafael y Calle 1	Unidad	1		37.301.501	1		37.134.023	1		37.107.527
1.1		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	576	1.138	655.488	576	1.370	789.120	576	1.370	789.120
1.2		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	576	1.138	655.488	576	1.370	789.120	576	1.370	789.120
1.3		Cartel de obra y Carteles de señalización.	Unidad Medida Global	1	569.000	569.000	1	558.102	558.102	1	558.102	558.102
1.4		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	84	34.140	2.867.760	84	39.204	3.293.136	84	39.204	3.293.136
1.5		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	576	1.707	983.232	576	1.630	938.880	576	1.630	938.880
1.6		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	576	1.252	721.152	576	1.587	914.112	576	1.587	914.112
1.7		Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	576	1.707	983.232	576	1.676	965.376	576	1.630	938.880
1.8		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	144	79.660	11.471.040	144	74.478	10.724.832	144	74.478	10.724.832
1.9		CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	Metro lineal	10	45.520	455.200	10	42.943	429.430	10	42.943	429.430
1.10		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrados	467	34.140	15.943.380	467	32.830	15.331.610	467	32.830	15.331.610
1.11		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	467	1024	478.208	467	978	456.726	467	978	456.726
1.12		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	467	1.707	797.169	467	2.329	1.087.643	467	2.329	1.087.643
1.13		Limpieza general y final del sitio de obras	Metros cuadrados	576	1.252	721.152	576	1.486	855.936	576	1.486	855.936
2	72101703-002	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO PARA BOCACALLES CON REMOSIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y PREPARACIÓN DEL SUELO	Unidad	1		59.665.340	1		58.400.000	1		58.400.000
2.1		Losa de HºAº en la Calle Boqueron y 8 de Diciembre. L=10m, A=3,5m	Metros cúbicos	3,5	2.048.400	7.169.400	3,5	2.000.000	7.000.000	3,5	2.000.000	7.000.000
2.2		Losa de HºAº en la Calle Tajy y Ñasayndy. L=9m, A=3m	Metros cúbicos	2,7	2.048.400	5.530.680	2,7	2.000.000	5.400.000	2,7	2.000.000	5.400.000
2.3		Losa de HºAº en la Calle Tajy y Mcal. José F. Estigarribia. L=9m, A=3m	Metros cúbicos	2,7	2.048.400	5.530.680	2,7	2.000.000	5.400.000	2,7	2.000.000	5.400.000
2.4		Losa de HºAº en la Calle Mcal. José F. Estigarribia y Choferes del chaco. L=12m, A=2m	Metros cúbicos	2,4	2.048.400	4.916.160	2,4	2.000.000	4.800.000	2,4	2.000.000	4.800.000
2.5		Losa de HºAº en la Calle Tembey y Emiliano R. Fernandez. L=10m, A=3m	Metros cúbicos	3	2.048.400	6.145.200	3	2.000.000	6.000.000	3	2.000.000	6.000.000
2.6		Losa de HºAº en la Calle Los Pioneros y Fulgencio Yegros. L=7m, A=3m (dos cruces de calle)	Metros cúbicos	4,2	2.048.400	8.603.280	4,2	2.000.000	8.400.000	4,2	2.000.000	8.400.000
2.7		Losa de HºAº en la Calle Mcal. José F. Estigarribia y Fulgencio Yegros. L=10m, A=3m	Metros cúbicos	3	2.048.400	6.145.200	3	2.000.000	6.000.000	3	2.000.000	6.000.000
2.8		Losa de HºAº en la Calle Los Pioneros y Manuel O. Guerrero	Metros cúbicos	7,35	2.048.400	15.055.740	7,35	2.000.000	14.700.000	7,35	2.000.000	14.700.000
2.9		Limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	569.000	569.000	1	700.000	700.000	1	700.000	700.000
3	72101703-002	APERTURA DE CALLE Y EMPEDRADO ENTRE AVDA. MARÍA AUXILIADORA Y RUTA 6TA	Unidad	1		17.482.950	1		19.640.400	1		19.640.400
3.1		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	180	1.138	204.840	180	1.800	324.000	180	1.800	324.000
3.2		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	180	1.138	204.840	180	1.800	324.000	180	1.800	324.000
3.3		Cartel de obra y Carteles de señalización.	Unidad Medida Global	1	569.000	569.000	1	480.000	480.000	1	480.000	480.000
3.4		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	153	39.830	6.093.990	153	48.000	7.344.000	153	48.000	7.344.000
3.5		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	180	1.707	307.260	180	1.920	345.600	180	1.920	345.600
3.6		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	180	1.479	266.220	180	1.860	334.800	180	1.860	334.800
3.7		Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	180	1.707	307.260	180	1.980	356.400	180	1.980	356.400
3.8		Adecuación de muro existente	Unidad Medida Global	1	910.400	910.400	1	850.000	850.000	1	850.000	850.000
3.9		CORDON de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m y altura libre de 0,30m	Metro lineal	20	79.660	1.593.200	20	85.000	1.700.000	20	85.000	1.700.000
3.10		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrados	180	34.140	6.145.200	180	36.000	6.480.000	180	36.000	6.480.000

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Lic. María Laura Dejesus
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

3.11		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	180	1.024	184.320	180	1.200	216.000	180	1.200	216.000
3.12		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	180	2.390	430.200	180	3.000	540.000	180	3.000	540.000
3.13		Limpieza general y final del sitio de obras	Metros cuadrados	180	1.479	266.220	180	1.920	345.600	180	1.920	345.600
					Precio Total	114.449.791		Precio Total	115.174.423		Precio Total	115.147.927

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

María Laura Dejesús Enciso
Encargada de la UOC