CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López N° 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 05/2020

Fecha: 16 de febrero de 2020

"Reparaciones varias - Escuela N° 1741 - Profesora Adela Galeano de Tobal - Cñia. Tacuary – ID Nº 374858"

					Studio Constructora		LD Constructora		Itapoty S.A.		GC Construcciones		Construcciones Mercosur	
Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1		Ampliación de Comedor	Unidad	1	23.277.361	23.277.361	23.812.850	23.812.850	25.346.424	25.346.424	25.563.700	25.563.700	25.577.410	25.577.410
1.1	72102802-003	Replanteo y marcacion	m^2	7,03	3.105	21.828	2.000	14.060	3.381	23.768	3.450	24.254	3.450	24.254
1.2	72102802-003	Relleno y compactacion	m^3	1,76	101.948	179.428	60.000	105.600	111.010	195.378	113.275	199.364	113.275	199.364
1.3	72102802-003	Cimiento de piedra bruta colocada (de 30 x 0,50 cm)	m^3	0,84	289.800	243.432	350.000	294.000	315.560	265.070	322.000	270.480	322.000	270.480
1.4	72102802-003	Muro de nivelacion de 30 cm	m	5,6	146.507	820.439	110.000	616.000	159.529	893.362	162.785	911.596	162.785	911.596
1.5	72102802-003	Aislacion con pintura asfaltica	m	5,6	28.994	162.366	30.000	168.000	31.571	176.798	32.215	180.404	32.215	180.404
1.6	72102802-003	Muro de elevacion ladrillo comun de 15 cm	m^2	22,85	80.343	1.835.838	50.000	1.142.500	87.485	1.999.032	89.270	2.039.820	89.870	2.053.530
1.7	72102802-003	Encadenado superior 13x20 cm	m	5,6	65.682	367.819	160.000	896.000	71.520	400.512	72.980	408.688	72.980	408.688
1.8	72102802-003	Dintel de hormigon de 13x20 cm - para dintel, sobre puerta, ventana y apertura de vano	m	7,5	65.682	492.615	49.000	367.500	71.520	536.400	72.980	547.350	72.980	547.350
1.9	72102802-003	Revoque interior y exterior	m^2	46	24.750	1.138.500	25.000	1.150.000	26.950	1.239.700	27.500	1.265.000	27.500	1.265.000
1.10	72102802-003	Pintura al latex para interior	m^2	46	15.746	724.316	15.000	690.000	17.145	788.670	17.495	804.770	17.495	804.770
1.11	72102802-003	Pintura sintetica, altura de 1,20m (interior y exterior)	m^2	23	32.220	741.060	30.000	690.000	35.084	806.932	35.800	823.400	35.800	823.400
1.12	72102802-003	Contrapiso de cascotes	m^2	17,5	30.825	539.438	28.000	490.000	33.565	587.388	34.250	599.375	34.250	599.375
1.13	72102802-003	Carpeta para piso	m^2	17,5	22.050	385.875	20.000	350.000	24.010	420.175	24.500	428.750	24.500	428.750
1.14	72102802-003	Provision y colocacion de piso tipo ceramico	m^2	17,5	84.420	1.477.350	70.000	1.225.000	91.924	1.608.670	93.800	1.641.500	93.800	1.641.500
1.15	72102802-003	Provision y colocacion de zocalo tipo ceramico.	m	12,13	14.155	171.700	18.000	218.340	15.413	186.960	15.728	190.781	15.728	190.781
1.16	72102802-003	Construccion de dado de refuerzo para asiento de viga de H° A°	Unid.	1	315.000	315.000	400.000	400.000	343.000	343.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.17	72102802-003	Construccion de viga de H° A°, similar al existente	m^3	0,56	1.650.330	924.185	1.600.000	896.000	1.797.026	1.006.335	1.833.700	1.026.872	1.833.700	1.026.872
1.18	72102802-003	Techo de tejas y tejuelones sobre tirantes de hormigon	m^2	22,5	260.190	5.854.275	280.000	6.300.000	283.318	6.374.655	289.100	6.504.750	289.100	6.504.750
1.19	72102802-003	Pintura de techo tirantes de hormigon con pintura sintetica y tejuelones en color ceramica (ampliacion y techo de sanitario)	m^2	31	32.220	998.820	30.000	930.000	35.084	1.087.604	35.800	1.109.800	35.800	1.109.800
1.20	72102802-003	Remplazar tejas del sanitario por tejas nuevas	m^2	8,5	69.044	586.874	70.000	595.000	75.181	639.039	76.715	652.078	76.715	652.078
1.21	72102802-003	Aberturas- Provision y colocacion de balancines de 1,50 x 1,10 m,	Unid.	1	464.850	464.850	400.000	400.000	506.170	506.170	516.500	516.500	516.500	516.500
1.22	72102802-003	Aberturas - Provision y colocacion de Vidrios 150 x1,10 con silicona	m^2	1,65	129.375	213.469	90.000	148.500	140.875	232.444	143.750	237.188	143.750	237.188
1.23	72102802-003	Aberturas - Provision y colocacion de rejas de seguridad	Unid.	1	427.500	427.500	800.000	800.000	465.500	465.500	475.000	475.000	475.000	475.000
1.24	72102802-003	Aberturas- Pintura sintetica de rejas de seguridad	m^2	1,65	32.220	53.163	25.000	41.250	35.084	57.889	35.800	59.070	35.800	59.070
1.25	72102802-003	Aberturas - Pintura de balancines metalicos, con esmalte sintetico	m^2	1,65	29.565	48.782	30.000	49.500	32.193	53.118	32.850	54.203	32.850	54.203
1.26	72102802-003	Instalacion Electrica - Artefacto luminico, adosado a la pared 1 x40w	Unid.	1	129.375	129.375	200.000	200.000	140.875	140.875	143.750	143.750	143.750	143.750
1.27	72102802-003	Instalacion Electrica - Artefacto luminico, colgante con 2 Lamparas de 40w	Unid.	2	258.750	517.500	200.000	400.000	281.750	563.500	287.500	575.000	287.500	575.000
1.28	72102802-003	Instalacion Electrica - Ventilador de techo - de 5 velocidades	Unid.	1	362.250	362.250	360.000	360.000	394.450	394.450	402.500	402.500	402.500	402.500

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Jiménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

1.29	72102802-003	Instalacion Electrica - llave de encendido ventilador	Unid.	1	174.510	174.510	80.000	80.000	190.022	190.022	193.900	193.900	193.900	193.900
1.30	72102802-003	Desgue pluvial - Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada N° 24, para desague	m	3,7	72.450	268.065	80.500	297.850	78.890	291.893	80.500	297.850	80.500	297.850
1.31	72102802-003	Desgue pluvial - Provision y colocacion de un caño de bajada de chapa para desague	m	3,5	72.450	253.575	80.500	281.750	78.890	276.115	80.500	281.750	80.500	281.750
1.32	72102802-003	Desgue pluvial - Pintura para chapa galvanizada (canaleta y caño de bajada), previo tratamiento de la chapa para lograr puente de adherencia entre chapa y pintura.	m	7,2	18.495	133.164	30.000	216.000	20.139	145.001	20.550	147.960	20.550	147.960
1.33	72102802-003	Valla de Proteccion - Caños 4 cuadrados de 50x50x6 m, se entierra en hormigon 80cm, y parantes horizontales a los tres metros y 36 metros, con malla de mallas 10x10, en polietileno retorcido hilo 3mm con tratamiento uv para el exterior, color blanco o verde.	gl	1	2.250.000	2.250.000	3.000.000	3.000.000	2.450.000	2.450.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2		**Reparacione Varias**		**1**	68.710.759	68.710.759	73.066.050	73.066.050	74.818.080	74.818.080	75.545.018	75.545.018	76.045.018	76.045.018
2.1	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas)	m^2	857	7.200	6.170.400	5.000	4.285.000	7.840	6.718.880	8.000	6.856.000	8.000	6.856.000
2.2	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Pintura al latex para interior y exterior (considerar guarda) incluye Pilares (altura 1,10 m)	m^2	514,3	15.746	8.098.168	12.000	6.171.600	17.145	8.817.674	17.495	8.997.679	17.495	8.997.679
2.3	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Pintar techo interior - tirantes con esmalte sintetico y tejuelones con pintura cer?mica	m^2	241	46.080	11.105.280	60.000	14.460.000	50.176	12.092.416	51.200	12.339.200	51.200	12.339.200
2.4	72102802-003	Bloque A y Bloque B -Limpiar techo de galeria con hidrolavadora	gl	1	270.000	270.000	100.000	100.000	294.000	294.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.5	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Pintura sintetica, altura de la guarda1,20m (interior y exterior)	m^2	297	32.220	9.569.340	25.000	7.425.000	35.084	10.419.948	35.800	10.632.600	35.800	10.632.600
2.6	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Pintura sintetica, de puertas de madera	Unid.	9	94.095	846.855	70.000	630.000	102.459	922.131	104.550	940.950	104.550	940.950
2.7	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Provision y colocacien de puerta tipo tablero en la direccien	Unid.	1	552.456	552.456	1.500.000	1.500.000	601.563	601.563	613.840	613.840	613.840	613.840
2.8	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Provision y colocacien de puerta tipo placa en el sanitario	Unid.	2	311.706	623.412	220.000	440.000	339.413	678.826	346.340	692.680	346.340	692.680
2.9	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Provision y colocacien de cerraduras	Unid.	3	72.000	216.000	60.000	180.000	78.400	235.200	80.000	240.000	80.000	240.000
2.10	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Pintura de balancines metalicos, con esmalte sintetico	Unid.	1,65	28.000	46.200	25.000	41.250	30.489	50.307	31.111	51.333	31.111	51.333
2.11	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Reponer vidrios	Unid.	34	18.000	612.000	25.000	850.000	19.600	666.400	20.000	680.000	20.000	680.000
2.12	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Direccion- levantar revoque con humedad	m^2	20	7.200	144.000	6.000	120.000	7.840	156.800	8.000	160.000	8.000	160.000
2.13	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Revoque hidrofugo	m^2	20	23.245	464.900	35.000	700.000	25.311	506.220	25.828	516.560	25.828	516.560
2.14	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Reparar fisura del aula inicial con varilla en "Z"	gl	1	450.000	450.000	750.000	750.000	490.000	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.15	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Pintar pizarrones	Unid.	4	135.000	540.000	160.000	640.000	147.000	588.000	150.000	600.000	150.000	600.000
2.16	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Reposicion de revestimiento faltante - piedra losa rectangular	gl	1	675.000	675.000	1.000.000	1.000.000	735.000	735.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2.17	72102802-003	Bloque A y Bloque B - Alzar revestimiento de piedra laja rectangular (56 cm de altura aprox)	m^2	45	127.499	5.737.455	150.000	6.750.000	138.833	6.247.485	141.666	6.374.970	141.666	6.374.970
2.18	72102802-003	Instalacion electrica - Remplazar todos los cables	gl	1	2.250.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.450.000	2.450.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
2.19	72102802-003	Instalacion electrica - Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo o led- 3 por cada aula	Unid.	18	225.000	4.050.000	180.000	3.240.000	245.000	4.410.000	250.000	4.500.000	250.000	4.500.000
2.20	72102802-003	Instalacion electrica - Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo en sanitario	Unid.	2	27.000	54.000	20.000	40.000	29.400	58.800	30.000	60.000	30.000	60.000
2.21	72102802-003	Instalacion electrica - Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo galeria exterior	Unid.	11	81.000	891.000	70.000	770.000	88.200	970.200	90.000	990.000	90.000	990.000
2.22	72102802-003	Instalacion electrica - Mantenimiento de los ventiladores existentes	gl	1	540.000	540.000	400.000	400.000	588.000	588.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2.23	72102802-003	Instalacion electrica - Provision y colocacion de alumbrado publico - incluye poste de hormigon	Unid.	1	1.620.000	1.620.000	3.000.000	3.000.000	1.764.000	1.764.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.24	72102802-003	Instalacion electrica - Reparacion de alumbrado publico - y puesta en funcionamiento	Unid.	2	315.000	630.000	300.000	600.000	343.000	686.000	350.000	700.000	350.000	700.000
2.25	72102802-003	Instalacion Sanitaria - Remplazar canilla baja de 1/2, colocar de bronce	Unid.	2	59.625	119.250	40.000	80.000	64.925	129.850	66.250	132.500	66.250	132.500
2.26	72102802-003	Instalacion Sanitaria - Remplazar canilla de lavatorio - colocar cromado	Unid.	2	108.000	216.000	150.000	300.000	117.600	235.200	120.000	240.000	120.000	240.000
2.27	72102802-003	Instalacion Sanitaria - Remplazar conexi?n flexible de sanitarios y lavatorios - cromada	Unid.	4	20.646	82.584	25.000	100.000	22.481	89.924	22.940	91.760	22.940	91.760
2.28	72102802-003	Instalacion Sanitaria - Tapa de inodoro	Unid.	2	72.000	144.000	60.000	120.000	78.400	156.800	80.000	160.000	80.000	160.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

2.29	72102802-003	Instalacion Sanitaria - Provision y colocacion de cistena alta	Unid.	2	58.500	117.000	70.000	140.000	63.700	127.400	65.000	130.000	65.000	130.000
2.30	72102802-003	Instalacion Sanitaria - Limpieza con cloro de losa sanitaria	gl	1	90.000	90.000	150.000	150.000	98.000	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.31	72102802-003	Acseso - Construccion de acceso de H° A° de 12 cm de espesor - ver diseño	m^3	0,84	1.457.760	1.224.518	1.500.000	1.260.000	1.587.338	1.333.364	1.619.733	1.360.576	1.619.733	1.360.576
2.32	72102802-003	Acseso - Provision y colocacion de un porton vehicular de 3 m x 2 m de alto.- estructura metalica - ver diseño	gl	1	675.000	675.000	3.000.000	3.000.000	735.000	735.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2.33	72102802-003	Acseso - Construccion de contrapiso de 10 cm de espesor - para huella vehicular	m^2	13	28.022	364.286	25.000	325.000	30.512	396.656	31.135	404.755	31.135	404.755
2.34	72102802-003	Acseso - Construccion de huella, con piso tipo piedra rompecabeza- 25 m de largo x 50 cm de ancho - ver diseño	m^2	13	72.585	943.605	80.000	1.040.000	79.037	1.027.481	80.650	1.048.450	80.650	1.048.450
2.35	72102802-003	Acseso - Empastado 50 cm a cada lado	m^2	37,5	13.500	506.250	12.000	450.000	14.700	551.250	15.000	562.500	15.000	562.500
2.36	72102802-003	Acseso - Guarda obra - piso tipo baldosones de cemento (dos hileras enfrente y atras - una hilera en los costados)	m^2	67,72	56.934	3.855.570	60.000	4.063.200	61.995	4.198.301	63.260	4.283.967	63.260	4.283.967
2.37	72102802-003	Acseso - Provision y colocacion de ca?o de bajada soldar a la canaleta, realizar corte al revestimiento para colocar pegado a la pared.	Unid.	9	63.000	567.000	70.000	630.000	68.600	617.400	70.000	630.000	70.000	630.000
2.38	72102802-003	Acseso - Pintura sintetica de canaleta de desague pluvial y caños de bajada, con esmalte sintetico	gl	1	315.000	315.000	300.000	300.000	343.000	343.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.39	72102802-003	Acseso - Construccion de registro pluvial de 40x40x40 cm , con tapa de varilla de hierro de 8 mm	Unid.	9	232.552	2.092.968	350.000	3.150.000	253.223	2.279.007	258.391	2.325.519	258.391	2.325.519
2.40	72102802-003	Acseso - Cimiento de PBC de 50 x50 x50	m^3	0,25	289.800	72.450	300.000	75.000	315.560	78.890	322.000	80.500	322.000	80.500
2.41	72102802-003	Acseso - Construccion de pilares de mamposteria de 45 x45 cm para acceso de 4 m de altura - ver diseño	m	8	74.664	597.312	100.000	800.000	81.301	650.408	82.960	663.680	82.960	663.680
2.42	72102802-003	Acseso - Revestir a una altura de 2 m con piedra laja rectangular.-	m^2	0,6	127.499	76.499	150.000	90.000	138.833	83.300	141.666	85.000	141.666	85.000
2.43	72102802-003	Acseso - Provision y colocacion de cartel - con nombre del colegio - en chapa con estructura metalica.	gl	1	315.000	315.000	600.000	600.000	343.000	343.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.44	72102802-003	Limpieza final de obra	gl	1	180.000	180.000	300.000	300.000	196.000	196.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		TOTAL				**91.988.121**		**96.878.900**		**100.164.504**		**101.108.718**		**101.622.428**

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay