Municipalidad de Nueva Italia
Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

Código SICP: 1183

Descripción: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA COMPAÑÍA ISLA GUAVIRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA ITALIA" PLURIANUAL 2017 - 2018

Modalidad: CONCURSO DE OFERTAS

ID N° 335.091

EXPEDIENTE Nº: 334.183

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS			CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS			JL Y COMPAÑÍA S.A.			MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		
ITEM	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Cant.	PRECIOS TOTALES (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Cant.	PRECIOS TOTALES (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Cant.	PRECIOS TOTALES (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Cant.	PRECIOS TOTALES (IVA INCLUIDO)
1	82101502-004	Cartel de Obra de 1,00 x 2,00 mts.	UNID.	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000	1,0	1.000.000	1.194.336	1,0	1.194.336	1.510.290	1,0	1.510.290
2	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	M2	1.100	9.200,0	10.120.000	1.200	9.200,0	11.040.000	1.378	9.200,0	12.677.600	1.500	9.200,0	13.800.000
3	72131701-002	Limpieza, desmonte y destronque de arboles	M2	1.100	9.200,0	10.120.000	1.100	9.200,0	10.120.000	1.378	9.200,0	12.677.600	1.500	9.200,0	13.800.000
4	72131701-002	Reposicion de cañeria de agua potable dañada.	ML	20.000	140,0	2.800.000	25.000	140,0	3.500.000	22.968	140,0	3.215.520	26.100	140,0	3.654.000
5	72131701-002	Construccion de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentacion, piedra basaltica o blanca maseada y colocada sobre colchon de arena lavada, cordon de H° (0,50 x 0,30 x 0,07 mt), enripiado final y compactacion mecánica.	M2	40.000	9.200,0	368.000.000	43.000	9.200,0	395.600.000	38.586	9.200,0	354.991.200	44.000	9.200,0	404.800.000
6	72131701-002	Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactacion de suelo. 0,35mt de altura promedio.	M3	55.000	210,0	11.550.000	75.000	210,0	15.750.000	68.904	210,0	14.469.840	72.500	210,0	15.225.000
7	72131701-002	Construccion de muro de piedra bruta colocada.	M3	300.000	45,0	13.500.000	350.000	45,0	15.750.000	316.958	45,0	14.263.110	360.180	45,0	16.208.100
8	72131701-002	Proteccion lateral de alcantarilla existente con muro de piedra bruta colocada.	M3	300.000	14,5	4.350.000	350.000	14,5	5.075.000	316.958	14,5	4.595.891	360.180	14,5	5.222.610
9	72131701-002	Baden de H° A° fck 250 kg/cm2, de 5,4 m3. (3mt x 6mt x 0,15 mt)	UNID.	4.800.000	2,0	9.600.000	5.200.000	2,0	10.400.000	4.593.600	2,0	9.187.200	5.220.000	2,0	10.440.000
10	72131701-002	Limpieza final de obra, con retiro de materiales.	M3	1.100	9.200,0	10.120.000	550	9.200,0	5.060.000	1.378	9.200,0	12.677.600	1.450	9.200,0	13.340.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)						441.160.000			473.295.000			439.949.897			498.000.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA