Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. (0633) 220.050

CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2023

"CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BASICA N.º 3232 MADRE PATRIA Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA ESC. BASICA N.º 1771 ARQ. DON TOMAS ROMERO PEREIRA" ID 436246

LOTE 1: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BASICA N.º 3232 MADRE PATRIA					SERAFIN BENITEZ PEREZ		EMPRESA 2		EMPRESA 3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) r	Metros cuadrados	2	866.667	1.733.334				
2	72153505-001	Limpieza y nivelación del terreno	Metro lineal	380	5.531	2.101.780				
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metro lineal	380	6.667	2.533.460				
4	72103004-002	Excavación	Metros cúbicos	19	101.667	1.931.673				
5	72131601-9973	Base de hormigón ciclópeo para fundación de poste	Metros cúbicos	2,7	1.058.333	2.857.499				
6	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m para base de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como mínimo	Metros cuadrados	75	134.583	10.093.725				
7	72131601-005	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	Metros cuadrados	187,15	115.417	21.600.292				
8	72131601-008	Revoque exterior	Metros cuadrados	375	41.333	15.499.875				
9	72102201-011	Poste metálico de 100x100 mm espesor de 2 mm	Unidad	139	133.263	18.523.557				
10	83101504-995	Alambre liso acerado N.º 17 (3 hilada)	Metro lineal	1.125	5.220	5.872.500				
11	72101703-011	Tejido de alambre 2 " calibre 14	Metros cuadrados	525	46.000	24.150.000				
12	73121602-002	Portón metálico corredizo para acceso vehicular de 4 x 1,90 m (con pasador y candado)	Unidad	1	4.583.333	4.583.333				
13	73121602-002	Portón metálico para acceso peatonal (con cerradu	Unidad	1	1.491.667	1.491.667				
14	72131601-012	Pintura látex exterior con sellador y pintura a dos m	Metros cuadrados	375	25.667	9.625.125				
15	72131601-012	Pintura esmalte sintético antióxido	Metro lineal	198	21.653	4.287.294				
16	72153507-001	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.954.167	1.954.167				
					Precio Total	128.839.281				

LOTE 2: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA ESC. BASICA N.º 1771 ARQ. DON TOMAS ROMERO PEREIRA					BRAMANTE S.A.		EMPRESA 2		EMPRESA 3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 m (obs: estructura metáli	Metros cuadrados	2	800.000	1.600.000				
2	72153505-001	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	8.078	757.716				
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	93,8	5.800	544.040				
4	72103004-002	Excavación	Metros cúbicos	1	105.000	105.000				
5	72131701-002	Colchón de piedra 5ta nivelada y compactada con riego de liga asfáltica (espesor promedio de 5 cm)	Metros cuadrados	93,8	40.224	3.773.011				
6	72154002-001	Césped sintético fibrilado profesional con protección UV, incluye líneas blancas y carga de caucho	Metros cuadrados	93,8	119.579	11.216.510				
7	72131601-007	Techo de chapa galvanizada ondulada N.º 26 sobre estructura metálica de perfil "U"	Metros cuadrados	74,5	183.441	13.666.355				
8	72101603-002	Canaletas metálica chapa 27	Metro lineal	26	88.600	2.303.600				
9	72101603-9999	Canaleta bajada metálica chapa 27	Metro lineal	12	88.600	1.063.200				
10	70111713-999	Parque infantil, Play Ground colorido Modelo KMP 101	Unidad	1	27.310.667	27.310.667				
11	70111713-999	Sube y baja	Unidad	1	4.271.400	4.271.400				
12	72131601-012	Pintura látex exterior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96	32.287	3.099.552				
13	72131601-012	Pintura y mantenimiento columpio existente	Unidad	1	800.000	800.000				
14	72131601-012	Pintura de canaletas esmalte sintético y anticorrosivo	Metro lineal	38	25.797	980.286				
15	72153507-001	Limpieza final, retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	1.620.833	1.620.833				
					Precio Total	73.112.170				

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
LUC

Ing. Flavia Mareco Silvero