MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
(0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA DE PORTAL DE ACCESO SOBRE RUTA GRANEROS DEL SUR C/ CALLE QUINTA Y PLAZOLETA DE ACCESO SOBRE AVENIDA INMIGRANTES C/ RUTA GRANEROS DEL SUR-PLURIANUAL.-

Item	Descripción	SICSA								-			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1	TRABAJOS INICIALES:Cartel de obra de 1,00x1,50 m. Limpieza y preparación de superficie. Replanteo y marcacion. Obrador. Libro de obras.	2.500.000	2.500.000	GL	1						-		
2	CAMINEROS: Contrapiso de cascotes espesor 10cm sobre suelo compactado con cordón de espesor 0,15m de ladrillo común revocado y pintado. Juntas de dilatación cada 3mts. PLAZOLETA DE PORTAL DE ACCESO SOBRE RUTA GRANEROS DEL SUR C/ CALLE QUINTA	48.000	10.080.000	M2	210						-		
3	Piso baldoson de hormigon 40x40 color marron/ceramico. Baldoson con diseño y acabado superior con resina.	60.000	12.600.000	M2	210						-		

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

4	ESCALERA:Escalera de acceso. Ancho 2,20m. Piso baldoson de hormigón. Sobre contrapiso. Incluye excavación de suelo con retiro de tierra. Muros laterales de ladrillo común de 0,30m de espesor. Revocado y pintado al látex. PLAZOLETA DE PORTAL DE ACCESO SOBRE RUTA GRANEROS DEL SUR C/ CALLE QUINTA	**980.000**	**980.000**	GL	1									-		
5	BANCOS:Equipamiento de bancos de hierro y madera: Dimensiones 1,80 ml x 50cm. con caños estructurales de 2?. Sentaderas y respalderos serán de 3? de ancho y 1.5? de espesor. El maderamen será de madera maciza, madera Curupay o similar cepillado. Fijado al piso abulonado.	**1.200.000**	**2.400.000**	UN	2									-		
6	CANTEROS: Cordón de espesor 0,15 de ladrillo común. Con revoque y pintura al látex para cantero. Altura 0,20cm. PLAZOLETA DE PORTAL DE ACCESO SOBRE RUTA GRANEROS DEL SUR C/ CALLE QUINTA	**35.000**	**1.470.000**	ML	42									-		
7	PERGOLAS:Estruct. de madera tipo marco, postes y viga de madera maciza, Curupay o similar. Viga 6x4". Postes 6x4". Tratamiento con pintura al barniz náutico. Incluye Herrajes metálicos Anclaje Y cimiento de hormigón ciclópeo(cimiento 0.40mx 0.80m). Largo 4.00m, alto 2.50m.	**880.000**	**3.520.000**	UN	4									-		

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

8	SOMBRILLA:Techo sombrilla de paja. Estructura de madera de eucalipto. Diametro de techo: 2,00m. Altura bajo cubierta 2,40m. Pintura de estructura de madera al barniz. Cimiento de hormigon ciclopeo. PLAZOLETA DE PORTAL DE ACCESO SOBRE RUTA GRANEROS DEL SUR C/ CALLE QUINTA	2.000.000	2.000.000	UN	1									-		
9	ILUMINACIÓN: led color, reflectores para exterior de piso 6w. (cuatro colores diferentes) con fotocelula. Con instalacion. Electroductos subterraneos 3/4" o superior. Cableado de 4mm. Extension desde conexión existente. PLAZOLETA DE PORTAL DE ACCESO SOBRE RUTA GRANEROS DEL SUR C/ CALLE QUINTA	150.000	1.200.000	UN	8									-		
10	ILUMINACIÓN:Registro electrico 30x30cm. De ladrillos comunes revocado. Con tapa de Hº movil.PLAZOLETA DE PORTAL DE ACCESO SOBRE RUTA GRANEROS DEL SUR C/ CALLE QUINTA	250.000	250.000	UN	1									-		
11	CAMINEROS: Contrapiso de cascotes espesor 10cm sobre suelo compactado con cordon de espesor 0,15m de ladrillo comun revocado y pintado. Juntas de dilatacion cada 3mts. Sector de estacionamiento vehicular con rebaje de cordon. PLAZOLETA DE ACCESO SOBRE AVENIDA INMIGRANTES C/ RUTA GRANEROS DEL SUR	48.000	19.200.000	M2	400									-		

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

12	CAMINEROS:Piso baldoson de hormigon 40x40 color marron/ceramico. Baldoson con diseño y acabado superior con resina. PLAZOLETA DE ACCESO SOBRE AVENIDA INMIGRANTES C/ RUTA GRANEROS DEL SUR.	60.000	24.000.000	M2	400								-		
13	SOMBRILLA:Techo sombrilla de paja. Estructura de madera de eucalipto. Diametro de techo: 2,00m. Altura bajo cubierta 2,40m. Pintura de estructura de madera al barniz. Cimiento de hormigon ciclopeo.PLAZOLETA DE ACCESO SOBRE AVENIDA INMIGRANTES C/ RUTA GRANEROS DEL SUR.	2.000.000	2.000.000	UN	1								-		
14	BANCOS:Equipamiento de bancos de hierro y madera: Dimens. 1,80 ml x 50cm. c/caños estructurales de 2?. Sentaderas y respalderos serán de 3? de ancho y 1.5? de espesor. El maderamen será de madera maciza, madera Curupay o similar cepillado. .	1.200.000	1.200.000	UN	1								-		
15	PUENTE PEATONAL: estruct. met. C/piso entablonado de madera canafisto. Long. 12m. Ancho 1,60m. Pasamanos metalico altura 1m. Pintura de estructura metalica con pintura sint. s/ fondo antioxido. Pintura de madera al barniz. Base de HºAº. empastado perimetral de base de puente sobre talud de tierra.	12.000.000	12.000.000	UN	1								-		

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

16	PUENTE PEATONAL: estructura metalica con piso entablonado de madera. Longitud 3,00m. Ancho 1,20m. Pasamanos metalico altura 1,00m. Pintura de estructura metalica con pintura sintetica sobre fondo antioxido. Pintura de madera al barniz. Base de hormigon cilcopeo.	1.000.000	2.000.000	UN	2							-		
17	PUENTE PEATONAL:Tubo de alcantarillado de hormigon armado. Diametro 40cm. Cabeceras de ladrillos comunes revocado y pintado.PLAZOLETA DE ACCESO SOBRE AVENIDA INMIGRANTES C/ RUTA GRANEROS DEL SUR.	550.000	550.000	UN	1							-		
18	TERMINACIONES Y LIMPIEZA:Placa conmemorativa de Bronce de dimensiones 60x40cm. sobre Pilastra de mamposteria de ladrillo comun visto y pintado al latex altura 0,90 ancho 0,45	1.500.000	1.500.000	GL	1							-		
19	TERMINACIONES Y LIMPIEZA:Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes.	550.000	550.000	GL	1							-		
Total			100.000.000		-							-		

Firma del Encargada de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C