MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Tel/. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguazu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.ar – seguinos en
Periodo 2015-2020

ANEXO B 02 08

LICITACION POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 53/2.019: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO" - **I.D N° 368.950.-**

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	SERVICENTRO SAN JUAN				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131701-002	Construcción de Empedrado	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		
2		Marcación, replanteo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	1.032,22	1.374	1.418.270
3		Desmonte de cañerias/traslado y/o reposición de cañerías averiadas/desmontes varias	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	707	1.177	832.139
4		Cartel de Obras y monolito con placa de granito de marmol con las inscripciones correspondientes	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.906.713	1.906.713
5		Preparación de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	721,14	2.925	2.109.335
6		Relleno y Compactación de suelo base	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	353,5	47.150	16.667.525
7		Provisión y colocación de cordon (escondido) prefabricado de hormigón 010*0.25*0.50	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	202	40.170	8.114.340
8		Pavimento Tipo de Empedrado. Incluye colchon de arena (Arena de Rio 50%)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	707	42.091	29.758.337
9		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	707	2.176	1.538.432
10		Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	707	3.165	2.237.655
11		Relleno Lateral de contención de cordón	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	40,4	47.105	1.903.042
12		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	707	1.172	828.604
13		Construcción de canal de Hormigón tipo trapezoide 0.70m de boca 0.40m de base, 0.08m de espesor	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	25,92	1.158.070	30.017.174
14		Excavación y retiro de material	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	72	28.071	2.021.112
15		Loseta para entrada a viviendas	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	5,28	1.885.743	9.956.723
16		Replanteo, limpieza de terreno, desvio provisorio de agua	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	539.019	539.019
17		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	3,8	76.663	291.319
18		Muros de Piedra Bruta dosif. (1:3)	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	26,81	556.464	14.918.800
19		Losa inferior de HºAº esp 10cm dosif (1:2:3)	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	1,9	2.299.108	4.368.305
20		Losa de rodalura esp 20cm dosif (1:2:3)	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	1,4	2.852.793	3.993.910
21		Vigas de HºAº dosif (1:2:3)	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	2,7	2.387.698	6.446.785
22		Barandillas de tubo de Hº Gº diam 2" empotrados a la viga y pintados al esmalte sintetico blanco	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	5,4	522.803	2.823.136
23		Señalización vertical de chapa N° 18 prepintada con antioxido y pintura relectiva (15cmx50cm)	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	4	167.639	670.556
24		Drenaje	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	1,4	39.170	548.380
								TOTAL	**143.545.612**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES · U.O.C. ·

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.