Municipalidad de 1ro de Marzo
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Contratacion Directa N° 003/2018
Bien/Servicio: "REPARACION Y MANTENIENTO DE BLOQUE DE 5 AULAS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BAS. 2.240 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"
ID: 340.812
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

				CONSTRUCAR DE MATEO CARDOZO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total IVA incluido
1		Preparacion de obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
1.1		Cartel de Obras	Unidad	1	2.300.000	2.300.000
1.2		Limpieza previa	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
1.3		Demolición de techo de tejas s/ recuperación	Metros cuadrados	306	22.000	6.732.000
1.4		Piso/revoque/revestimiento	Metros cuadrados	24	15.000	360.000
1.5		Retiro de Instalación eléctrica	Metros cuadrados	36	38.000	1.368.000
1.6		Exc. Para submuración	Metros cúbicos	2,64	45.000	118.800
1.7		Cimiento PBC	Metros cúbicos	2,4	435.000	1.044.000
1.8		mampostería De paredes fisuradasTipo z c/ varilla de 8	Metro lineal	18	25.500	459.000
1.9		revoque Interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	15	42.000	630.000
1.10		Exterior a 1 capa con hidófugo	Metros cuadrados	15	35.172	527.580
1.11		Montaje tejas (totalmente nuevos)	Metros cuadrados	306,62	152.400	46.728.888
1.12		Montaje tejuelones nuevos	Metros cuadrados	10	58.500	585.000
1.13		Reposición de listón de borde de 2" x 2"	Metro lineal	50	18.000	900.000
1.14		pintura De paredes y pilares a la cal	Metros cuadrados	308	12.500	3.850.000
1.15	72131601-002	pintura Al Látex Interior/exterior	Metros cuadrados	109,35	18.500	2.022.975
1.16		pintura Al Látex sintético p/ zócalo (hasta h=1.10)	Metros cuadrados	125,4	23.500	2.946.900
1.17		De tejuelones y maderámen al barniz terminación brillante	Metros cuadrados	59,22	23.500	1.391.670
1.18		De tejuelitas al latex y maderamen barniz terminación brillante	metro cuadrado	257,4	23.500	6.048.900
1.19		De canaletas y caño de bajadas	Metro lineal	111,6	19.000	2.120.400
1.20		De aberturas metálicas	Metros cuadrados	30	23.650	709.500
1.21		De aberturas de madera	Metros cuadrados	19,35	23.650	457.628
1.22		De pizarrones	Metros cuadrados	21,6	46.260	999.216
1.23		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	5	180.240	901.200
1.24		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	5	120.000	600.000
1.25		vidrios de 5mm colocado con masilla	Metros cuadrados	2	148.000	296.000
1.26		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	2	134.000	268.000
1.27		Artefactos BAJO CONSUMO de 1 x 20W	Unidad	6	85.000	510.000
1.28		desagüe pluvial Canaletas y bajadas 33 cm	Metro lineal	111,6	52.000	5.803.200
1.29		Poda y fumigación	Unidad	1	1.811.179	1.811.179
1.30		Limpieza final (Retiro de Escombros)	Unidad	1	4.464.659	4.464.659
Precio Total IVA incluido						99.904.695

SR. MÁXIMO ORREGO ACHUCARRO

MUNICIPALIDAD DE 1° DE MARZO · SECRETARÍA

SR. DIGNO MENA ROJAS

SRA. MIRIAN RIVEROS.