MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL
Santa Rosa – Misiones – Paraguay
Tel. Fax 0858-285-379

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES
RUBRO: 520 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO NE

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					CONSERPAR		MZ CONSTRUCCIONES		CLASE A	
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Sub - total**	**Precio unitario**	**Sub - total**	**Precio unitario**	**Sub - total**
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1						
1.1		Cartel de Obra de 2,00 x 3,00	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.080	480	1.478.400	500	1.540.000	450	1.386.000
1.3		Apertura de caja y perfilado del terreno	Metros cuadrados	3.080	1.400	4.312.000	1.300	4.004.000	1.500	4.620.000
1.4		Cordones de hormigón pre-fabricado	Metro lineal	880	25.700	22.616.000	25.500	22.440.000	25.000	22.000.000
1.5		Refuerzo de cordones con tierra apisonada	Metros cúbicos	132	24.000	3.168.000	24.800	3.273.600	25.000	3.300.000
1.6		Empedrado	Metros cuadrados	3.080	27.000	83.160.000	26.000	80.080.000	27.000	83.160.000
1.7		Colchon de suelo para base de empedrado	Metros cúbicos	616	16.000	9.856.000	18.000	11.088.000	17.000	10.472.000
1.8		Esparcido de relleno superficial entre piedras con material conveniente	Metros cuadrados	3.080	4.500	13.860.000	5.000	15.400.000	5.000	15.400.000
1.9		Apisonado con medios mecánicos	Metros cuadrados	3.080	800	2.464.000	1.000	3.080.000	1.200	3.696.000
1.10		Pintura a la cal	Metro lineal	880	1.700	1.496.000	2.000	1.760.000	2.200	1.936.000
1.11		Limpieza Final	Metros cuadrados	3.080	550	1.694.000	600	1.848.000	800	2.464.000
						145.454.400		**145.813.600**		**149.934.000**