GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Llamado: **CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL**
Licitacion: **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2018**
Oferente Adjudicado: **EMPRENDIMIENTOS VISION S.A.**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS						
EMPRENDIMIENTOS VISION S.A.						
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - PLURIANUAL con ID: 354190						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-006	Perforacion y construccion de pozo de agua	Unidad Medida Global	1	368.980.500	368.980.500
1		PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR PROFUNDO				
1.1		Movilizacion y Translado de maquinaria hasta el sitio de obra e instalación de los equipos	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
1.2		Perforación del hoyo, en diámetro 12.1/4", con inyeccion de lodo bentonitico	Metros	20	380.000	7.600.000
1.3		Perforación del hoyo, en roca basáltica diámetro 8"	Metros	100	440.000	44.000.000
1.4		Tapa del pozo (metálico), con candado	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
1.5		Centralizadores metálicos	Unidad	8	110.000	880.000
1.6		Tubo de acero para soporte para boca de pozo	Unidad	1,5	400.000	600.000
1.7		Aislación vertical y sello sanitario.	Metros	20	120.000	2.400.000
1.8		Ejecucion de losa de hormigón 1x1x0,30	Metros	1	1.000.000	1.000.000
1.9		Prueba de bombeo, limpieza y desarrollo del pozo	Unidad Medida Global	1	9.500.000	9.500.000
1.10		Tuberia aditivado 200mm tramos 4 metros	Metros	20	350.000	7.000.000
1.11		Entubado	Metros	20	30.000	600.000
1.12		Análisis físico, químico y bacteriológico.	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
2		TANQUE ELEVADO DE 50.000 LTS				
2.1		Fundacion para base del tanque metalico elevado de hormigon armado, tanque cilindro metalico de 50.000 Lts. de capacidad y 12 mts de altura, pararrrayos, jabalinas, balizas, escalera marina, logotipo, entrada y salida de hombre	Unidad Medida Global	1	68.150.500	68.150.500
3		TRANSFORMADOR DE 25 KV				
3.1		Equipo transformador de 25 kv monofasico, provision y puesta en funcionamiento , conjunto accesorios en gral, permisos ANDE	Unidad Medida Global	1	37.400.000	37.400.000

4		SISTEMA DE BOMBEO				
4.1		Electrobomba sumergible de 6 de 10 Hp, cable tipo taller 4x3, tablero de control de mando, caño pvc de 1 1/4, piola marina de 12 mm, tapa de pozo, provision y puesta en funcionamiento	Unidad Medida Global	1	24.200.000	24.200.000
5		RED DE DISTRIBUCION				
5.1		Red de distribución, caños PVC negro de 2 pulgadas de 10 Kg de presión para red principal, collareta de 2 para conexiones domiciliarias con entrada de caño de 1/2 de 10 kg de presión, codos, canilla de plástico, provisión y puesta en funcionamiento	Metro lineal	5.000	26.000	130.000.000
6		CASETA DE OPERACIONES				
6.1		Caseta de operaciones de 1,50 x 2,00mts.(visualizar en el PBC)	Unidad Medida Global	1	27.500.000	27.500.000
7		CARTEL DE OBRA				
7.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
8		LIMPIEZA FINAL				
8.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
Precio Total						**368.980.500**