MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL ACCESO A FRACCION ROCIO". I.D. 400,033

OFERENTES		ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES						ING. IGNACIO J. EDWARDS				BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	CARTEL DE OBRA (1,50x1,20)	s/m	s/p	Unidad	1	849.400	849.400	s/m	s/p	850.000	850.000	s/m	s/p	920.000	920.000
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.388	1.650	2.290.200	s/m	s/p	1.650	2.290.200	s/m	s/p	1.200	1.665.600
3	MARCACION Y REPLANTEO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.388	2.000	2.776.000	s/m	s/p	2.000	2.776.000	s/m	s/p	2.000	2.776.000
4	DESMONTE DE TIERRA (CAJA PARA EMPEDRADO)	s/m	s/p	Metros cubicos	540	6.500	3.510.000	s/m	s/p	6.500	3.510.000	s/m	s/p	6.000	3.240.000
5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (PIEDRA + ARENA + MANO DE OBRA)	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.388	50.000	69.400.000	s/m	s/p	50.000	69.400.000	s/m	s/p	52.000	72.176.000
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES DE HORMIGON PREFABRICADO DE ESPESOR= 10 CM (ANCHO), 40 CM (ALTURA) Y 50 CM DE LARGO, FCK 18 MPA, TERMINACION CONCAVA	s/m	s/p	Metro lineal	332	40.000	13.280.000	s/m	s/p	40.000	13.280.000	s/m	s/p	40.000	13.280.000
7	MACIZADA DE CORDONES CON MORTERO 1:3 (CEMENTO: ARENA LAVADA), MAS PINTURA	s/m	s/p	Metro lineal	332	5.500	1.826.000	s/m	s/p	5.500	1.826.000	s/m	s/p	4.600	1.527.200
8	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA 6TA (20 KG/M2) Y COMPACTACION DE EMPEDRADO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.388	3.550	4.927.400			3.550	4.927.400	s/m	s/p	3.700	5.135.600
9	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, TERMINACION DE EMPEDRADO (8 X 0,4 X0,6) M	s/m	s/p	Metros cubicos	1,92	550.000	1.056.000	s/m	s/p	550.000	1.056.000	s/m	s/p	530.000	1.017.600
9	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACION DE OBRA, EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL).	s/m	s/p	Unidad	1	809.000	809.000	s/m	s/p	850.000	850.000	s/m	s/p	947.500	947.500
10	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.388	2.000	2.776.000	s/m	s/p	2.000	2.776.000	s/m	s/p	1.600	2.220.800
TOTAL							103.500.000				103.541.600				104.906.300

Abg. Edgar Giménez
Encargado de UOC
Municipalidad de Paraguarí