MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

Cuadro Comparativo de Ofertas
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2018
"CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS PARA EL COLEGIO NACIONAL MARÍA AUXILIADORA-PLURIANUAL" ID 353227

		ING. JORGE FERNANDEZ DIAZ LAVIGNE			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Construcción de Aulas nuevas para el Colegio Nacional	Unidad	1		
1.1	Demolición - (remocion y traslado con/sin recuperacion).				
1.1.1	de estructura existente (3 aulas desde la fundación al techo)	Unidad Medida Global	1	17.446.000	17.446.000
1.1.2	de escalara y muro de mamposteria existente en zona de acceso al patio	Unidad Medida Global	1	2.907.666	2.907.666
1.2	Preparación de la obra				
1.2.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	236,11	3.219	760.038
1.2.2	Replanteo y Marcacion.	Metros cuadrados	472,22	3.355	1.584.298
1.2.3	Obrador, Cartel: de obra.	Unidad Medida Global	1	2.940.439	2.940.439
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cuadrados	53,28	367.668	19.589.351
1.4	Estructura de H° A° :				
1.4.1	Excavación y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	12,6	2.230.483	28.104.086
1.4.2	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	3,3	2.230.483	7.360.594
1.4.3	Vigas de H° A°	Metros cúbicos	14,76	2.230.483	32.921.929
1.4.4	Losa de H° A°	Metros cúbicos	22,4	2.230.483	49.962.819
1.4.5	Viga cumbrera y dado de hormigón P.A.	Metros cúbicos	2,59	2.230.483	5.776.951
1.4.6	Viga encadenada P.A.	Metros cúbicos	2,71	2.230.483	6.044.609
1.4.7	Pilares de Hº Aº P.A.	Metros cúbicos	0,6	2.230.483	1.338.290
1.4.8	Viga de HºAº de galería. P.A.	Metros cúbicos	1,42	2.230.483	3.167.286
1.5	Muros de nivelación :				
1.5.1	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	3,29	161.150	530.184
1.6	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	49,83	109.497	5.456.236
1.7	Aislación asfaltica:				
1.7.1	De muro	Metro lineal	67	21.619	1.448.473
1.8	Muros de elevación :				
1.8.1	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	14	139.341	1.950.774

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

1.8.2	De 0,15 visto una cara.	Metros cuadrados	191,22	90.541	17.313.250
1.8.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	133,6	174.138	23.264.837
1.8.4	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	55	18.574	1.021.570
1.9	Revoques :				
1.9.1	De paredes interior y exterior a una capa. (Ext. con hidrofugo).	Metros cuadrados	263	24.874	6.541.862
1.9.2	de pilares de 0,20x0,20m en galería P.A.	Metro lineal	15,2	39.744	604.109
1.9.3	de pilares de Hº Aº	Metro lineal	4,32	39.744	171.694
1.9.4	de losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	308,68	39.744	12.268.178
1.9.5	Contrapiso Hº de cascotes.	Metros cuadrados	417,31	45.674	19.060.217
1.9.6	Piso del tipo cerámico con carpeta de alisada.	Metros cuadrados	489,52	109.920	53.808.038
1.9.7	Zocalo cerámico	Metro lineal	222,9	24.893	5.548.650
1.9.8	Piso de hormigón armado en acceso	Unidad Medida Global	1	2.079.220	2.079.220
1.9.9	Gradas de mamosteria revocada en acceso al patio	Unidad Medida Global	1	2.993.955	2.993.955
1.10	Aberturas de madera :				
1.10.1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10.	Unidad	7	1.557.949	10.905.643
1.11	Aberturas metálicas :				
1.11.1	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	47,9	387.803	18.575.764
1.12	Alfeizar de ventanas				
1.12.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	126,8	15.587	1.976.432
1.12.2	De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	31,5	16.513	520.160
1.13	Pinturas :				
1.13.1	De paredes revocadas, enduido y latex acrilico semibrillo color arena. Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas.	Metros cuadrados	263	26.487	6.966.081
1.13.2	De pilares, enduido y latex acrilico semibrillo color arena.	Metros cuadrados	14,1	26.487	373.467
1.13.3	De losas y vigas, enduido y latex acrilico semibrillo color blanco	Metros cuadrados	308,68	26.487	8.176.007
1.13.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	47,9	28.650	1.372.335
1.13.5	de aberturas de madera.	Metros cuadrados	35,28	25.790	909.871
1.13.6	de ladrillo visto con resina acrilica	Metros cuadrados	458,42	25.652	11.759.390
1.13.7	de techo ceramico latex acrilico semibrillo: tirante de HºAº Color Gris, tejuelon Color ceramico	Metros cuadrados	314,53	25.652	8.068.324
1.13.8	de tejas con resina acrilica transparente hacia el exterior.	Metros cuadrados	314,53	23.320	7.334.840
1.14	TECHO CERAMICO.				

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

1.14.1	de teja española y tejuelones prensadas a maquina, tirantes HºAº 2¨x6¨, pendiente 35%.	Metros cuadrados	314,53	364.624	114.685.187
1.14.2	canaleta y canos de bajada Nº 26, des: 0,33. con pintura sintetica	Metro lineal	95,2	50.050	4.764.760
1.14.3	Escalera de hormigón armado revestido con piso cerámico (ver plano)	Unidad Medida Global	1	15.675.660	15.675.660
1.14.4	Baranda metálica de 1m de altura.	Metro lineal	48,7	173.745	8.461.382
1.14.5	Techo de estructura metálica para escalera	Unidad Medida Global	2	3.539.250	7.078.500
1.15	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	47,9	143.000	6.849.700
1.16	Instalación eléctrica.	Unidad Medida Global	1	20.163.000	20.163.000
1.17	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	27.408.334	27.408.334
1.18	Mobiliarios :				
1.18.1	Pizarron	Unidad	7	1.151.150	8.058.050
1.19	Limpieza final	Metros cuadrados	472,22	4.363	2.060.296
				Precio Total	626.108.786

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.