MUNICIPALIDAD DE CAAPUCU

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO COMPAÑIA MONTIEL POTRERO - ID: 390400

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

					NG TRANSPORTE CONSTRUCCIONES		VIALCONS INGENIERIA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA INCLUIO)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA INCLUIO)**
1	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	Unidad Medida Global	1	0	0		0
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.283.333	1.283.333	1.000.000	1.000.000
1.2		MARCACIÓN Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.800	2.567	4.620.600	2.500	4.500.000
1.3		Apertura de caja, movimiento de suelo	Metros cuadrados	1.800	2.933	5.279.400	2.900	5.220.000
1.4		Pavimento tipo empedrado de 6 metros de amcho con colchon de arena lavada de rio de e= 25 cm, piedra basaltica o blanca no meteorizada (piedra basaltica 0.17 m3/m2), con terminacion de ripio de piedra triturada 5ta (0,02 Tn/m2) incluye material y mano de obra.	Metros cuadrados	1.800	51.233	92.219.400	51.200	92.160.000
1.5		Cordon de hormigon simple segun diseño	Metro lineal	600	34.833	20.899.800	34.000	20.400.000
1.6		Compactacion final	Metros cuadrados	2.000	1.683	3.366.000	1.600	3.200.000
1.7		Limpieza final	Metros cuadrados	2.000	717	1.434.000	700	1.400.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**129.102.533**		**127.880.000**

Rodrigo Valentin Cabral Gauto
Responsable de UOC