Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 37/2022 "CONSTRUCCION DE SANITARIOS – COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS" - ID 420164

					Roger Núñez - Casa Roca		Julia González		Joel Filártiga	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra: Limpieza y preparación de terreno	M2	27,1	9.225	249.998	12.000	325.200	8.000	216.800
2	72131601-9974	Replanteo	M2	27,1	19.187	519.967	20.000	542.000	14.000	379.400
3	72103004-001	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	9	349.726	3.147.533	350.000	3.150.000	380.000	3.420.000
4	72103004-001	Estructura de H° A°: Encadenados de H° A°	M3	1,9	2.138.846	4.063.807	2.150.000	4.085.000	2.200.000	4.180.000
5	72141102-001	Muro de nivelacion: de 30 cm	M2	11	121.975	1.341.725	120.000	1.320.000	150.000	1.650.000
6	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	43.050	309.960	70.000	504.000	50.000	360.000
7	72131601-006	Aislacion asfaltica: de paredes	M2	5,5	88.150	484.825	95.000	522.500	60.000	330.000
8	72101703-003	Muro de elevación: De 0,15 para revocar	M2	63	119.566	7.532.674	110.000	6.930.000	105.000	6.615.000
9	72101703-003	Muro de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	130.303	6.598.550	115.000	5.823.600	120.000	6.076.800
10	72101607-003	Envarillado bajo de aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	15,6	57.231	892.802	60.000	936.000	30.000	468.000
11	72131601-007	Techo: Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	43	384.938	16.552.322	365.000	15.695.000	370.000	15.910.000
12	72101607-006	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	38.438	5.189.063	40.000	5.400.000	35.000	4.725.000
13	72131601-005	Moldura lineal en balancines	ML	20,4	38.233	779.943	32.000	652.800	30.000	612.000
14	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	85.770	1.929.824	70.000	1.575.000	50.000	1.125.000
15	72131601-009	Piso cerámico (alto tránsito)	M2	22,5	124.548	2.802.324	120.000	2.700.000	115.000	2.587.500
16	72101607-005	Zocalo cerámico	ML	2,6	76.344	198.495	60.000	156.000	50.000	130.000
17	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UND	1	1.477.579	1.477.579	1.800.000	1.800.000	1.100.000	1.100.000
18	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UND	2	1.194.033	2.388.066	1.200.000	2.400.000	1.100.000	2.200.000
19	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta para boxes de madera, marco y cerradura.	UND	4	891.750	3.567.000	750.000	3.000.000	720.000	2.880.000
20	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Ventanas balancines	M2	3,17	512.029	1.623.130	450.000	1.426.500	400.000	1.268.000
21	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,5	84.242	1.137.263	80.000	1.080.000	65.000	877.500
22	72131601-9984	Rampa peatonal	UND	1	451.000	451.000	450.000	450.000	480.000	480.000
23	72131601-008	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18	19.603	352.856	18.000	324.000	20.000	360.000
24	72131601-012	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63	23.934	1.507.826	22.500	1.417.500	22.000	1.386.000
25	72131601-012	Pinturas: De paredes revocadas al latex	M2	63	26.077	1.642.853	22.500	1.417.500	22.000	1.386.000
26	72131601-012	Pinturas: De aberturas de madera con barníz sintético	M2	16,2	52.173	845.195	60.000	972.000	35.000	567.000
27	72131601-012	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	50.602	160.409	60.000	190.200	35.000	110.950
28	72131601-012	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	50,64	33.108	1.676.564	30.000	1.519.200	30.000	1.519.200

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ · Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ · Dirección General de Desarrollo y Servicios

Juan Arnaldo Rodríguez
Director General de
Desarrollo y Servicios

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 37/2022 "CONSTRUCCION DE SANITARIOS – COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS" - ID 420164

					Roger Núñez - Casa Roca		Julia González		Joel Filártiga	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
29	72131601-012	Pinturas: De tejuelones con barniz	M2	37	57.391	2.123.459	55.000	2.035.000	40.000	1.480.000
30	72131601-012	Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23,5	20.818	489.217	22.500	528.750	22.000	517.000
31	72131601-012	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	17,5	50.602	885.539	55.000	962.500	35.000	612.500
32	72102508-003	Revestimientos: De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	101.664	8.336.415	89.480	7.337.360	85.000	6.970.000
33	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	232.101	735.760	290.000	919.300	230.000	729.100
34	72101510-005	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	17,5	87.125	1.524.688	115.000	2.012.500	70.000	1.225.000
35	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	UND	2	197.720	395.441	170.000	340.000	180.000	360.000
36	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces	UND	10	128.072	1.280.717	140.000	1.400.000	130.000	1.300.000
37	72102201-9998	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UND	10	165.692	1.656.923	165.000	1.650.000	140.000	1.400.000
38	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	UND	1	186.396	186.396	330.000	330.000	250.000	250.000
39	72131601-011	Instalaciones sanitarias	GL	1	8.423.689	8.423.689	8.500.000	8.500.000	8.300.000	8.300.000
40	72102303-003	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general (ver planos)	GL	1	3.710.162	3.710.162	4.500.000	4.500.000	3.400.000	3.400.000
41	72102303-003	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UND	1	4.894.273	4.894.273	5.500.000	5.500.000	4.200.000	4.200.000
42	72131601-011	Barras de asiento	UND	2	472.450	944.900	450.000	900.000	400.000	800.000
43	72131601-013	Limpieza final	M2	27,1	7.303	197.915	10.000	271.000	7.000	189.700
44	30191617-001	Vallado protección de obra	GL	1	702.125	702.125	900.000	900.000	600.000	600.000
45	30191701-001	Obrador (para diferentes obras)	GL	1	850.750	850.750	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
46	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL	1	1.230.000	1.230.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
		Precio Total				107.991.918		106.900.400		97.253.450

Lic. Edgar Lino Enciso F.
Asesor Externo

Sr. Juan Arnaldo Rodríguez Larroza
Dirección Gral. de Desarrollo y Servicios

Juan Arnaldo Rodríguez
Director General de
Desarrollo y Servicios

Lic. Wilfrido González Orzusa
Dirección de Planificación Técnica

Abg. Gilberto Sotelo
Secretaría General