MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 119/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO LATERAL AL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DANIEL ROTELA SALINAS ENTRE MANZANAS 4355 Y 4351, COMPAÑÍA 18 LOMA BARRERO BARRIO SAN LUIS - ID Nº 402864

OFERENTE:		SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**56.106.000**	**56.106.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	704	2.000	1.408.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	900.000	900.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	350	18.000	6.300.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	176	32.000	5.632.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	704	54.500	38.368.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	704	2.500	1.760.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	44	7.500	330.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	704	2.000	1.408.000
Precio Total					**56.106.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones