ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 14/11 CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA

Lote	Descripcion	ALFREDO GASTON CONSTRUC
1	Construcción de un aula – Esc. Bas. Nº 10.671 San Gabriel Distrito de Yuty	69.978.695
2	Construcción de un aula Esc. Bas. Niño Jesús Distrito de Caazapá	69.978.695

Detalle de precios ofertados para el lote 1 y lote 2

Item		RUBRO	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1.		Preparación de la obra			
		a- Limpieza y preparación del terreno	64	5.450	347.165
		b- Replanteo	64	5.450	347.165
2.		Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	327.000	4.578.000
3.		Estructura de H° A° :			
		a- Vigas y dado de H° A°	1	2.180.000	2.681.400
		b- Encadenados de H° A°	2	1.744.000	3.784.480
4.		Muros de nivelación :			
		a- De 0,45 cm.	7	201.649	1.441.790
		b- De 0,30 cm.	15	141.700	2.082.990
		c- De 0,60 cm.	1	267.050	293.755
5.		Relleno y apisonado de interiores	47	54.500	2.534.250
6.		Aislación asfaltica :			
		a- De paredes	6	27.250	174.400
7.		Muros de elevación :			
		a- De 0,15 para revocar	3	70.850	240.890
		b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	35	137.150	4.731.675
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	14	137.150	1.851.525
		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	35	70.850	2.501.005
8.		Pilares :			
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	7	359.700	2.374.020
9.		Techo :			
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	174.400	15.783.200
10.		Revoques :			
		a- De paredes interior y exterior a una capa	64	23.900	1.536.770
		b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	35.380	566.080
11.		Contrapiso de H° de cascotes	58	21.800	1.264.400
12.		Piso de baldosa cálcareo	58	65.200	3.781.600
13.		Zocalo cálcareo	34	21.805	741.370
14.		Aberturas metálicas :			
		a- Ventanas tipo balancines	7	239.800	1.640.232
		b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	1	926.479	926.479
15.		Alfeizar de ventanas :			
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	16	16.350	264.870
16.		Pinturas :			
		a- De paredes al látex	64	13.552	871.394
		c- De pilares vistos al látex exterior color cerámico	12	13.068	155.509
		d- De viga cumbrera al látex	16	13.830	221.280
		e- De viga de galería al barniz	10	22.817	231.364
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	11	23.280	245.837
		g- De ladrillos vistos al Látex exterior color cerámico	112	12.656	1.421.269
		h- De techo (tejuelones al látex)	91	18.299	1.656.060
		i- De puerta metálica con pintura sintética	6	24.912	149.472
		j- De tirantes y listones al barniz	91	22.817	2.064.939
17.		Vidrios dobles	7	130.800	894.672
18.		Instalación eléctrica completa	1	2.291.523	2.291.523
19.		Artefactos electricos	1	1.616.762	1.616.762

72131601-999

20.		Mobiliarios :			
		a- Pizarrones	1	924.704	924.704
21.		Limpieza final	64	12.000	764.400
Total son guaraníes					**69.978.695**

3	**Construcción de Cercado Perimetral y Portón de Acceso – Esc. Bas. N° 235 Tte. Rojas Silva – Distrito de Caazapá.**	39.946.520

N°		Detalle	Cantidad	Precios Un.	Precios Tot.
1	72131601-002	Replanteo, limpieza y marcación	1,00	700.000	700.000
2	30102901-001	Provisión y colocación de postes de H° A° pre-tensado de 2,50m.	121,00	50.347	6.091.987
3	72131601-003	Excavación y fundación con con fuste de postes con Hormigón	15,00	899.770	13.496.550
4	72101703-007	Provisión y colocación de malla de alambre tejido de 2,5" tensado con 3 lineas de alambre liso	448,00	25.157	11.270.336
		Provisión y colocación de alambre de púas	840,00	4.972	4.176.480
5	72131601-010	Portón de acceso vehicular con pilares de H° A° con caño galvanizado según detalle	1,00	3.018.787	3.018.787
		Portón de acceso peatonal con pilares de H° A° con caño galvanizado según detalle	1,00	1.192.380	1.192.380
		Total General			**39.946.520**

4	**Construcción de Cercado Perimetral y Portón de Acceso – Colegio Nacional Santa Teresa – Distrito de Moisés Bertoni.**	49.986.815

N°		Detalle	Cantidad	Precios Un.	Precios Tot.
1	72131601-002	Replanteo, limpieza y marcación	1,00	2.625.000	2.625.000
2	30102901-001	Provisión y colocación de postes de H° A° pre-tensado de 2,50m.	121,00	55.760	6.746.960
3	72131601-003	Excavación y fundación con con fuste de postes con Hormigón	15,00	1.139.709	17.095.635
4	72101703-007	Provisión y colocación de malla de alambre tejido de 2,5" tensado con 3 lineas de alambre liso	448,00	31.446	14.087.808
		Provisión y colocación de alambre de púas	840,00	6.215	5.220.600
5	72131601-010	Portón de acceso vehicular con pilares de H° A° con caño galvanizado según detalle	1,00	3.018.432	3.018.432
		Portón de acceso peatonal con pilares de H° A° con caño galvanizado según detalle	1,00	1.192.380	1.192.380
		Total General			**49.986.815**

5	**Construcción de baño sexado – Esc. Bas. 634 Celso Riveros – Distrito de Caazapá**	49.586.985

Item	Código	RUBRO	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra			
		b- Limpieza y preparación del terreno	27	5.000	135.000
		c- Replanteo	27	5.000	135.000
2.	82101502-004	Letrero Oficial	1	750.000	750.000
3.	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	10	300.000	3.000.000
4.	72131601-005	Muros de nivelación :			
		b- De 0,30 cm.	13	130.000	1.690.000
5.	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	9	15.000	135.000
6.	72131601-006	Aislación asfáltica :			
		a- De paredes	6	25.000	150.000
7.	72131601-005	Muros de elevación :			
		b- De 0,15 para revocar	55	65.000	3.575.000
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	48	135.000	6.480.000
		e- Envarillado de paredes(3 por hilada c/ varilla de 8")	11	25.000	275.000
8.	72131601-007	Techo :			

		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/tirantes de madera 2" x 5" y liston de boca de 2"x3"	43	170.000	7.310.000
9.	72131601-008	Revoques			
		a- De paredes interior y exterior a una capa	162	20.000	3.240.000
10.	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	22	18.000	396.000
		Piso de baldosa calcarea	22	60.000	1.320.000
11.	72101607-005	Zocalo calcareo	3	26.000	78.000
12.	72131601-010	Aberturas de Madera			
		a. Puerta tablero	5	750.000	3.750.000
		b. Para boxes enchapados	5	502.483	2.512.415
		Aberturas metálicas :			
		a- Ventanas tipo balancines	2	220.000	440.000
13.	72131601-008	Alfeizar de ventanas :			
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	7	15.000	105.000
14.	72131601-012	Pinturas :			
		a- De paredes al agua	122	8.000	976.000
		e- De aberturas de madera con barniz sintético	10	20.206	202.060
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	4	26.245	104.980
		g- De ladrillos vistos al látex exterior colo ceramico	48	10.456	501.888
		h- De techo (tejuelones al látex)	43	18.000	774.000
		j- De tirantes y listones de boca al barniz	24	17.632	423.168
15.	72102508-003	Revestimientos			
		a. De azulejos de 0,15 x 0,15	40	62.806	2.512.240
16.	72102602-004	Vidrios dobles	4	120.000	480.000
17.	72131601-001	Instalación eléctrica c/ artefactos eléctricos y obras exteriores	1	1.293.332	1.293.332
18.	72102304-003	Instalación Sanitaria :			
		a. Agua corriente – desague cloacal – cámara de inspección y artefactos sanitarios completos	1	3.448.066	3.448.066
		b. Cámara septica tipo 2 de 2 x 5	1	1.459.458	1.459.458
		c. Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3	1	1.665.378	1.665.378
19.	72131101-013	Limpieza final	27	10.000	270.000
Total general					**49.586.985**

6	**Construcción de área para Guinche de caña de azúcar – Cñia. Lote i – Distrito de Gral. Morinigo**	89.927.500

Item		RUBRO	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
		Movilización y transporte	1	3.800.000	3.800.000
1.	72131601-002	Excavación para Base de Guinche	2	116.250	232.500
		Extensión de Linea de Media Tensión monofásica	265	105.000	27.825.000
2.	72131601-001	Provisión e instalación de Transformador de 15 KVA 23KV/220V - 50 HZ con todos sus accesorios, Banco de capacitor y 2 columnas de	1	22.000.000	22.000.000
		Pilotines de H° A° (0,50 x 0,50 x 2,00m.)	4	280.000	1.120.000
3.	72131601-004	Fundación de H° A° de (1,00 x 1,00 x 1,50m.) con armadura tipo jaula, para base de Guinche	1	1.950.000	1.950.000
4.	73121602-007	de Hierro con torre de 12mts. de altura y pluma de 11mts., con molinete con motor de 5hp. Cabos y roldanas con capacidad de izaje de hasta 5tn. con freno electromagnetico, tensores,	1	33.000.000	33.000.000
Total General					**89.927.500**

7	**Construcción de área para Guinche de caña de azúcar – Cñia. San Pedro mi – Distrito de Caazapá.**	89.977.500

Item		RUBRO	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
		Movilización y transporte	1	1.900.000	1.900.000
1.	72131601-002	Excavación para Base de Guinche	2	116.250	232.500
		Extensión de Linea de Media Tensión monofásica	285	105.000	29.925.000

2.	72131601-001	Provisión e instalación de Transformador de 15 KVA 23KV/220V - 50 HZ con todos sus accesorios, Banco de capacitor y 2 columnas de 12,200 de Hº Aº (Incluye Tramites y derecho de conexión de ANDE)	1	22.000.000	22.000.000
		Pilotines de Hº Aº (0,50 x 0,50 x 2,00m.)	4	280.000	1.120.000
3.	72131601-004	Fundación de Hº Aº de (1,00 x 1,00 x 1,50m.) con armadura tipo jaula, para base de Guinche	1	1.800.000	1.800.000
4.	73121602-007	Provisión e instalación de Guinche de estructura de Hierro con torre de 12mts. de altura y pluma de 11mts., con molinete con motor de 5hp. Cabos y roldanas con capacidad de izaje de hasta 5tn. con freno electromagnetico, tensores, cadenas y accesorios galvanizados (Con Garantia de 5 años)	1	33.000.000	33.000.000
		Total General			**89.977.500**

Firma Responsable UOC