MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
RUC: 80082103-3

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 06/2020 "Construcciones de aula en la Escuela Basica Nro. 15358 San Jose Obrero" con ID: 379053

					JULIO CESAR SOLIS	
tem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	1.172.558	1.172.558
1.1		Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	8.458	538.743
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	9.950	633.815
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	14	507.450	7.104.300
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	7.831.645	7.831.645
3.1		Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	1,1	2.288.500	2.517.350
3.2		Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17	2.288.500	4.966.045
3.3		Loceta sobre puerta de acceso.	Unidad	1	348.250	348.250
4	72131601-005	Muros de Nivelacion	Unidad Medida Global	1	2.459.043	2.459.043
4.1		De 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	223.875	805.950
4.2		De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	197.010	1.477.575
4.3		De 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	292.530	175.518
5	72131601-001	Relleno y Apisado de interiores.	Metros cúbicos	23,3	248.750	5.795.875
6	72131[illegible]1-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida G[illegible]bal	1	541.2[illegible]	541.280
6.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	84.575	541.280
7	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	15.342.900	15.342.900
7.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	89.550	304.470
7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados.	Metros cuadrados	34,5	179.100	6.178.950
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	179.100	2.417.850
7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados.	Metros cuadrados	34,3	179.100	6.143.130
7.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12	24.875	298.500
8	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	853.710	853.710
8.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm.	Metro lineal	6,6	129.350	853.710
9	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	25.213.300	25.213.300

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA U.O.C Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

9.1		De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes prefabricados.	Metros cuadrados	90,5	278.600	25.213.300
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.905.400	2.905.400
0.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	64,3	34.825	2.239.248
0.2		De viga cumbrera de Hº Aº.	Metros cuadrados	10,3	64.675	666.153
11	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	58	39.800	2.308.400
12	72131601-009	Piso de baldosas cerámica.	Metros cuadrados	58	79.600	4.616.800
13	72131601-009	Zócalo cerámico.	Metro lineal	34	24.875	845.750
14	72131601-009	Piso de alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	44	59.700	2.626.800
15	72131601-010	Aberturas de Madera:	Unidad Medida Global	1	2.388.000	2.388.000
5.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.388.000	2.388.000
16	72131601-010	Aberturas Metálicas.	Unidad Medida Global	1	2.041.740	2.041.740
6.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84	298.500	2.041.740
17	72131601-010	Alfeizar de Ventanas:	Unidad Medida Global	1	174.125	174.125
7.1		De revoque 1:3 (Cemento- arena)	Metro lineal	5	34.825	174.125
18	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	5.602.982	5.602.982
8.1		De paredes revocadas al látex.	Metros cuadrados	64,3	24.875	1.599.463
8.2		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	11,9	14.925	177.608
8.3		De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3	17.910	184.473
8.4		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	6,84	25.870	176.949
8.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	17.910	1.993.383
8.6		De tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	90,5	14.925	1.350.713
8.7		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	21.890	120.395
19	72131601-001	Vidrios Dobles.	Metros cuadrados	6,84	328.350	2.245.914
20	72131601-001	Desagüe Pluvial.	Unidad Medida Global	1	2.059.650	2.059.650
20.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	89.550	2.059.650
21	72131601-001	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1	4.676.500	4.676.500
22	72131601-001	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1	3.482.500	3.482.500
23	72131601-001	Mobiliarios:	Unidad Medida Global	1	2.189.000	2.189.000
23.1		Pizarrones	Unidad	1	2.189.000	2.189.000
24	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	60	5.473	328.350
					PRECIO TOTAL	**104.306.522**

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
U.O.C
Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC