MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BAS. N° 3508 - 3 DE FEBRERO
Modalidad: Contratacion Directa
C.D. Nº: 23/2015
I.D. Nº: 299.403

					PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE					
					CHACO SUR		R& B CONSTRUCTORA		MUNDO CONSTRUCTORA	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-9987	**CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO C/TECHO DE TEJAS**	gl	1,0						
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
	1.1.1	Replanteo y Marcacion	m2	7,6	2.850	21.660	2.980	22.648	3.000	22.800
	1.1.2	Relleno y Compactacion	m3	1,5	101.000	151.500	105.000	157.500	109.000	163.500
1.2		**ELEVACIONES VARIAS**								
	1.2,1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	2,2	287.500	632.500	290.500	639.100	292.500	643.500
	1.2.2	Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	5,5	112.500	618.750	115.500	635.250	117.000	643.500
	1.2.3	Elevacion de 0,15 para revocar	m2	17,5	56.350	986.125	57.550	1.007.125	57.800	1.011.500
	1.2.4	Elevacion de 0,15 victo 1 cara de ladrillo comun	m2	35,6	56.350	2.006.060	57.550	2.048.780	57.800	2.057.680
1.3		**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**								
	1.3.1	Aislacion 0,15 horizontal	m2	8,2	56.850	467.876	57.550	473.637	57.800	475.694
	1.3.2	Encadenado H° A° superior de (0,11x0,27) Varilla Ø 8 mm y Ø 6 mm	m3	0,6	87.900	52.740	89.900	53.940	105.000	63.000
1.4		**CUBIERTA**								
	1.4.1	Techo de Tejas c/ tejuelones(Tirantes de Ybyrapytá de 2,80 m. de 2"x 6"; Tirantes de Ybyrapytá de 1,30 m. de 2"x 6"; Listòn de boca y amarre de Ybyrapytà de 1" x 3"; Planchuela en cumbrera)	Gl.	1,0	11.350.000	11.350.000	11.420.000	11.420.000	11.300.000	11.300.000
1.5		**PISO**								
	1.5.1	Contrapiso d eH° de cascote	m2	16,6	24.600	408.360	26.600	441.560	25.000	415.000
	1.5.2	Piso Cerámico 30x 29	m2	16,6	56.400	936.240	57.400	952.840	58.000	962.800
	1.5.3	Guarda Obra Alisado de Cemento (0,5mt de ancho)	ml	14,0	35.000	490.000	39.000	546.000	41.000	574.000
1.6		**REVOQUE**								
	1.6.1	Revoque interior/exterior a 1 capa	m2	75,0	17.500	1.312.500	19.500	1.462.500	20.000	1.500.000
1.7		**ALFEIZAR DE VENTANA**								
	1.7.1	Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5	17.500	218.750	17.500	218.750	18.000	225.000
1.8		**AZULEJADOS**								
	1.8.1	Azulejos blancos 15x15 h=1,20	m2	23,0	46.800	1.076.400	48.000	1.104.000	51.000	1.173.000
1.9		**PINTURAS**								
	1.9.1	De paredes revocadas interior a la Cal - Blanco o color	m2	40,0	24.000	960.000	25.500	1.020.000	26.000	1.040.000
	1.9.2	De aberturas de madera c/ barniz	m2	8,5	28.800	244.800	29.800	253.300	30.000	255.000
	1.9.3	De Techo, maderamen y tejuelones al barníz	m2	17,0	11.950	203.150	13,850	235.450	14.000	238.000
	1.9.4	Pintura exterior con silicona	m2	35,6	21.600	768.960	24.600	875.760	25.000	890.000
	1.9.5	Balancines	un	2,0	68.000	136.000	69.500	139.000	85.000	170.000
1.10		**DESAGUE CLOACAL**								

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C.

1.10.1	Accesorios para desague cloacal (PVC 40 mm para ventilacion 3ml; PVC 50 mm 7,50 ml; PVC 100 mm 6 ml; Rejilla de piso sifonada 15x15 (RPS) 2 unidades; Codo 40 mm 1 unidad; Codo 50 mm 4 unidades; T de 100 mm 3 unidades; Anillos de goma de 100 mm 3 unidades; Anillos de goma de 50 mm 2 unidades)	Gl	1,0	835.000	835.000	482.000	482.000	650.000	650.000
1.10.2	Camara Septica (0,75x 1,50)	Gl	1,0	1.635.000	1.635.000	1.655.000	1.655.000	1.750.000	1.750.000
1.10.3	Pozo Ciego (1,50 x 2,50)	Gl	1,0	2.115.000	2.115.000	2.125.000	2.125.000	2.250.000	2.250.000
1.11	**INSTALACION ELECTRICA**								
1.11.1	Caño Corrugado 5/8", 25 ml; Electroducto de 1", 25ml; Caja de conexión y caja de llave, 3 unidades; Cable de 2mm, 40 ml; Cable NYY de 2x6mm, 20 ml; una Llave termomagnetica rielera de 1x25amp; Llave de 1 punto, 3 unidades; artefactos Fluorescente de 1x20w, 3 unidades; Tabl. TS de 3 agujeros	Gl	1,0	1.615.000	1.615.000	1.605.000	1.605.000	1.783.926	1.783.926
1.12	**INSTALACION HIDRAULICA**								
1.12.1	Instalacion Hidraulica (PVC 3/4":27ml; PVC 1/2": 3ml; Codo de 3/4"a 1/2" :2 un; T de 1/2": 1un; T de 3/4" a 1/2": 4 un; Codo de 1/2": 5 un; Codo de 3/4": 7 un; Llave de paso de 3/4" FV: 3 un; Caño 3/4" perforado,engrampados en ambos extremos: 1,2 ml)	Gl	1,0	1.148.500	1.148.500	1.208.500	1.208.500	1.500.000	1.500.000
1.13	**INSTALACION SANITARIA Y GRIFERIAS**								
1.13.1	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias (Inodoro Blanco P/ cisterna alta: 3 un; Bajada c/curva: 3 un; Enchufe de goma p/ inodoro: 3 un; Cisterna Alta: 3un; apa para inodoro: 3 un; Tarugo c/Tornillo: 20 un; Canilla p/Lavatorio: 2 un; Canilla de pie cromada de 1/2": 2 un; Sopapa p/ lavatorios: 2 un; Jabonera p/ lavatorios: 2 un; Portarollo con rodillo:3 un; Conexión flexible de 0,30:5 un; Perchero tipo doble: 2 un; Lavatorio c/ pedestal: 2 un.)	Gl	1,0	3.985.000	3.985.000	3.955.000	3.955.000	3.765.000	3.765.000
1.14	**CARPINTERIA DE MADERA**								
1.14.1	Marco y Puerta de madera 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	un	2,0	187.000	374.000	186.000	372.000	195.000	390.000
1.14.2	Marco y Puerta placa p/ baño 0,60x1,60 (boxes)	un	3,0	335.000	1.005.000	338.000	1.014.000	350.000	1.050.000
1.15	**CARPINTERIA METALICA**								
1.15.1	Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	Un	2,0	315.000	630.000	315.000	630.000	320.000	640.000
1.15.2	Cartel de Obras 1,00x1,80	Un	1,0	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
1.16	**VIDRIOS**								
1.16.1	Vidrios (2mm incoloro)	m2	0,5	105.000	52.500	108.000	54.000	115.000	57.500
1.16.2	Espejo de 0,40 x 0,50	un	2,0	105.000	210.000	108.000	216.000	115.000	230.000
1.17	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**								
1.17.1	Limpieza final de obra	m2	7,6	15.000	114.000	16.900	128.440	21.000	159.600
Costo Total				**Total**	**Gs 37.361.371**	**Total**	**Gs 38.152.080**	**Total**	**Gs 39.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

.....
Victor M. Denis Denis
Coordinador de la UOC