CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA 08/2020 ID N° 387200

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. N° 2296 DIVINO NIÑO JESUS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 8,60 x 10,90 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 M2 .Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,8	1954,0225	183.287
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	93,8	11445,2745	1.073.567
3	72131601-004	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	487040,358	5.225.943
4	72131601-004	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1938333,349	1.259.917
5	72131601-004	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2007988,504	1.706.790
6	72131601-004	Viga cumbrera, galeria y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2038160,41	2.466.174
7	72131601-004	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1613591,801	4.937.591
8	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	115048,447	115.048
9	72131601-005	Muros de nivelacion : De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	163218,35	3.391.677
10	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	107931,0075	2.529.903
11	72131601-006	aislacion asfaltica: De paredes	Metros cuadrados	7,63	89016,4695	679.196
12	72131601-005	Muros de elevacion: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	84523,717	3.891.472
13	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	114897,5225	11.171.486
14	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	12140,9265	267.100
15	72131601-005	Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	252090,8915	2.178.065
16	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca.	Metros cuadrados	123,2	236312,7845	29.113.735
17	72131601-008	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	27759,1135	4.886.159
18	72131601-008	De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	64051,958	2.398.105
19	72131601-008	De pilares de H° A°	Metro lineal	7	47040,468	329.283
20	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	27759,1135	985.449
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	39414,283	3.440.079
22	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	134712,61	11.757.717
23	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	72859,552	3.927.130
24	72131601-010	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	783717,945	1.567.436
25	72131601-010	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1075952,755	1.075.953
26	72131601-010	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	337442,1945	5.952.480
27	72131601-010	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	12816,5885	574.183
28	72131601-012	Pinturas : De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20264,8625	3.567.021
29	72131601-012	De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	22744,622	4.003.508
30	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	24252,8675	318.440
31	72131601-012	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	22744,622	851.559
32	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	38057,9615	671.342
33	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	24252,8675	2.357.136

34	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	26124,931	2.687.472
35	72131601-012	De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	38057,9615	196.379
36	72131601-012	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	23218,385	1.852.827
37	72131601-012	Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,8	32614,6845	1.232.835
38	72131601-012	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	76551,705	145.448
39	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	189655,125	3.345.516
40	72131601-001	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	565093,312	565.093
41	72131601-011	Desague Pluvial Canaleta y canho de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	48275,85	1.824.827
42	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	62373,7975	1.459.547
43	72131601-001	instalacion electrica : instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad Medida Global	6	80459,75	482.759
44	72131601-001	instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	4	80459,75	321.839
45	72131601-001	alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	86206,875	1.034.483
46	72131601-001	alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	11	86206,875	948.276
47	72131601-001	alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	5	86206,875	431.034
48	72131601-001	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	41379,3	1.034.483
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	160919,5	965.517
50	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	97701,125	586.207
51	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	206896,5	206.897
52	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	78160,9	78.161
53	72131601-001	Ventilador de techo de 56	Unidad	5	436781,5	2.183.908
54	72131601-001	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	206896,5	620.690
55	72131601-011	instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, camara deinspeccion 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Unidad Medida Global	1	3234061,161	3.234.061
56	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	1954,0225	183.287
					Precio Total	**144.475.476**

NO SE REALIZARON CORRECCIONES ARITMETICAS.-