MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar…

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO LOS MANANTIALES; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA 3RA KAAGUY CUPE BARRIO SAN MIGUEL - ID Nº 377.579

OFERENTE			**SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9**			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO LOS MANANTIALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**31.960.125**	**31.960.125**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	528	1.000	528.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	600.000	600.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	111	30.000	3.330.000
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	21	30.000	630.000
1.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	528	47.000	24.816.000
1.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	528	2.500	1.320.000
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	27,75	7.500	208.125
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	528	1.000	528.000
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA 3RA KAAGUY CUPE BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**27.440.000**	**27.440.000**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	322	1.000	322.000
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº 24	Unidad	1	600.000	600.000

2.3		REMOCION DE EMPEDRADO DAÑADO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA, UTILIZANDO LAS MISMAS PIEDRAS Y COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metro lineal	322	23.500	7.567.000
2.4		HORMIGONADO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS SOBRE EMPEDRADO	Metros cuadrados	322	53.000	17.066.000
2.5		COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	322	1.500	483.000
2.6		COLOCACION DE TUBO DE HORMIGON ARMADO DE 0,30 DE DIAMETRO	Metro lineal	2	540.000	1.080.000
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	322	1.000	322.000
Precio Total						**59.400.125**