Petropar
Ñamombe e
Unidad Operativa de Contratación

COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
NOMBRE DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ARCHIVO
ID DEL LLAMADO: 242.310

				CONFORTEC S.R.L.		AR CONSULTORES &		Arq. Carlos Meza		EMPAIC SA		GCA SA	
Item	Descripcion	Cant.	Unidad	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total
1	**Provisión y colocación completa de Obrador con equipo sanitario**												
1.1	Provisión y colocación completa de Obrador con equipo sanitario	1	UN	1.500.000	1.500.000	12.250.000	12.250.000	9.900.000	9.900.000	4.164.000	4.164.000	13.000.000	13.000.000
2	**Excavación de zanjas**				0		0		0		0		0
2.1	Para piedra bruta colocada.	5,2	M3	20.000	104.000	30.800	160.160	26.400	137.280	23.640	122.928	60.000	312.000
2.2	Para hormigón ciclópeo.	16	M3	20.000	320.000	30.800	492.800	26.400	422.400	23.640	378.240	60.000	960.000
2.3	Para pozo ciego, dimensión 2,00 x 3,00 Mts.	12	M3	20.000	240.000	30.800	369.600	26.400	316.800	43.080	516.960	60.000	720.000
2.4	Para cámara séptica 1,00 x 1,20 x 1,75 Mts.	2,34	M3	20.000	46.800	30.800	72.072	26.400	61.776	23.640	55.318	60.000	140.400
2.5	Para registro de mampostería de 0,15 Mts., de 0,40 x 0,40 Mts., con tapa de H°A°	0,58	M3	35.000	20.300	30.800	17.864	26.400	15.312	23.640	13.711	60.000	34.800
3	**Cimiento**				0		0		0		0		0
3.1	Provisión y colocación completa de Hormigón ciclópeo de medida de referencia mínima de 1,00 x 1,00 x 1,00 mts. (a ser predimensionado por el Contratista). Dosaje: 1:3:6. Con una relación, Hormigón 70% - Piedra Bruta 30%, irán en capas alternadas.	16	M3	256.000	4.096.000	707.000	11.312.000	693.990	11.103.840	577.847	9.245.552	950.000	15.200.000
3.2	Provisión y colocación completa de piedra bruta colocada con medida de referencia de 0,60 x 0,40 mts. Dosaje: 1:2:8	5,2	M3	256.000	1.331.200	399.000	2.074.800	372.900	1.939.080	277.895	1.445.054	240.000	1.248.000
4	**Estructura de Hormigón Armado. El Contratista deberá presentar el dimensionado de las Vigas Encadenado Inferiores, Vigas Encadenado Intermedias y los Pilares con memoria de cálculos justificativa. Plano de Petropar solo de referencia.**				0		0		0		0		0
4.1	Provisión y colocación completa de Viga encadenada inferior de Hormigón Armado de 0,13 x 0,40 mts.	80	ML	80.000	6.400.000	93.800	7.504.000	86.460	6.916.800	82.546	6.603.680	140.000	11.200.000
4.2	Provisión y colocación completa de Viga encadenada intermedia de 0,13 x 0,40 mts de Hormigón Armado.	77	ML	90.000	6.930.000	105.000	8.085.000	86.460	6.657.420	83.879	6.458.683	140.000	10.780.000
4.3	Provisión y colocación completa de Pilares de Hormigón Armado de 0,17 x 0,30 x 5,00 Mts. Aprox., deberá llevar cada 60 cm. Varillas conformadas de 6mm. De 60 cm. Para trabazón con mampostería, con altura promedio de 6 mts. Aprox., dosaje 1:2:4	4,08	M3	1.400.000	5.712.000	1.967.000	8.025.360	1.841.400	7.512.912	1.667.561	6.803.649	1.350.000	5.508.000
5	**Mampostería**				0		0		0		0		0
5.1	Provisión y colocación completa de Mampostería de aislación de 0,15 Mts. Dosaje 1:3 con hidrófugo y cubierta con una capa de asfalto.	102,6	ML	22.000	2.257.200	32.200	3.303.720	29.700	3.047.220	61.298	6.289.175	24.000	2.462.400
5.2	Provisión y colocación completa de Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15 Mts. Dosaje 1:2:8	348,03	M2	52.000	18.097.560	84.000	29.234.520	74.910	26.070.927	61.298	21.333.543	65.000	22.621.950
5.3	Provisión y colocación completa de envarillado sobre aberturas con 2 varillas conformadas de 8 mm., pasando 50 cm de longitud en ambos lados, dosaje 1:3	42	M2	5.000	210.000	19.600	823.200	17.490	734.580	15.360	645.120	45.000	1.890.000

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

Documento de Uso Interno

Petropar
Ñanemba'e
Unidad Operativa de Contratación

COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
NOMBRE DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ARCHIVO
ID DEL LLAMADO: 242.310

				CONFORTEC S.R.L.		AR CONSULTORES &		Arq. Carlos Meza		EMPAIC SA		GCA SA	
Item	Descripcion	Cant.	Unidad	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total
6	**Estructura Metálica. El Contratista deberá presentar planos y memorias de cálculos justificativas del dimensionado de la estructura metálica. Plano de Petropar solo de referencia.**				0		0		0		0		0
6.1	Instalación y colocación completa de techo de chapa galvanizada Nº 28 con pendiente 20% con vigas, correas y tensores metálicos asentados sobre pilares de H°A°. Previa aprobación de la Fiscalización para su colocación.	448,62	M2	98.000	43.964.760	261.800	117.448.716	181.500	81.424.530	128.700	57.737.394	145.000	65.049.900
7	**Revoque**				0		0		0		0		0
7.1	Provisión y colocación completa de revoque común filtrado de paredes interiores, dosaje 1:2:10	348,03	M2	14.000	4.872.420	21.700	7.552.251	18.480	6.431.594	18.172	6.324.401	30.000	10.440.900
7.2	Provisión y colocación completa de revoque común filtrado de paredes exteriores con hidrófugo, dosaje 1:2:10	30	M2	15.000	450.000	21.700	651.000	18.480	554.400	21.160	634.800	35.000	1.050.000
8	**Revestido**				0		0		0		0		0
8.1	Provisión y colocación completa de revestido de paredes exteriores con ladrillejo de color rojo uniforme. Base de mortero 1:3, dosaje para ladrillejo 1:4:8	302,96	M2	35.000	10.603.600	61.600	18.662.336	56.100	16.996.056	64.258	19.467.604	68.000	20.601.280
8.2	Provisión y colocación completa de cielorraso de yeso y cartón con perfilaría de chapa doblada N° 20 desmontable, cada pieza tendrá 1,20 x 0,50 mts., con todos sus accesorios de colocación. Previa aprobación de la Fiscalización para su colocación.	375,6	M2	65.000	24.414.000	140.000	52.584.000	126.001	47.325.976	78.000	29.296.800	112.000	42.067.200
8.3	Provisión y colocación completa en paredes de baño con mezcla adhesiva y pastina, altura 2,20 Mts.	15	M2	75.000	1.125.000	77.000	1.155.000	69.300	1.039.500	58.926	883.890	70.000	1.050.000
9	**Aberturas**				0		0		0		0		0
9.1	Provisión y colocación completa de puerta metálica de chapas plegadas corredizas con guía y rueditas de 3,00 x 3,00 mts., (incluida puerta de 0,80 x 2,10 mts. del mismo material) con todos sus accesorios de colocación, previa aprobación de la colocación para su colocación. Terminación con pintura sintética. Ubicación Fachada Frontal de acceso.	9	M2	293.000	2.637.000	707.000	6.363.000	594.000	5.346.000	525.240	4.727.160	510.000	4.590.000
9.2	Provisión y colocación completa de puerta tablero de cedro con marco de Yvyra Pyta de 0,80 x 2,10 Mts., con herraje incluido previa aprobación de la Fiscalización para su colocación. Ubicación acceso a oficinas y salón de archivo exterior.	2	UN	1.100.000	2.200.000	931.000	1.862.000	858.000	1.716.000	829.709	1.659.418	1.200.000	2.400.000
9.3	Provisión y colocación completa de puerta tipo placa de 0,80 x 2,10 Mts., de Cedro con marco de Ybyra Pyta y moldura sencilla., con herraje incluido, previa aprobación de la Fiscalización para su colocación. Ubicación en oficinas interiores.	3	UN	620.000	1.860.000	826.000	2.478.000	594.000	1.782.000	532.460	1.597.380	700.000	2.100.000

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

Petropar
Ñanemba'e
Unidad Operativa de Contratación

COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
NOMBRE DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ARCHIVO
ID DEL LLAMADO: 242.310

				CONFORTEC S.R.L.		AR CONSULTORES &		Arq. Carlos Meza		EMPAIC SA		GCA SA	
Item	Descripcion	Cant.	Unidad	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total
9.4	Provisión y colocación completa de puerta tipo placa de 0,60 x 2,10 Mts., de cedro con marco de Ybyra Pyta con moldura sencilla., con herraje incluido, previa aprobación de la Fiscalización para su colocación. Ubicación baño.	1	UN	550.000	550.000	826.000	826.000	554.400	554.400	508.460	508.460	680.000	680.000
9.5	Provisión y colocación completa de ventana de 1,50 x 1,20 Mts. dos hojas con vidrios templados de 8mm con todos sus accesorios de colocación previa verificación de la Fiscalización para su colocación. Ubicación en fachada de oficina exterior.	3	UN	750.000	2.250.000	1.190.000	3.570.000	1.122.000	3.366.000	1.056.000	3.168.000	1.200.000	3.600.000
9.6	Provisión y colocación completa de ventana de 1,50 x 1,20 Mts. dos hojas con vidrios transparentes de 6mm con todos sus accesorios de colocación con herraje incluido de procedencia Mercosur. Ubicación en oficina interior.	2	UN	500.000	1.000.000	910.000	1.820.000	745.800	1.491.600	1.032.000	2.064.000	1.150.000	2.300.000
9.7	Provisión y colocación completa de ventana de 1,50 x 0,40 mts., tipo balancín con manija alta, con vidrios translucidos de 4 mm., con todos sus accesorios de colocación previa aprobación de la Fiscalización para su colocación. Ubicación Fachada exterior.	6	UN	220.000	1.320.000	413.000	2.478.000	330.000	1.980.000	332.400	1.994.400	400.000	2.400.000
9.8	Provisión y colocación completa de ventana de 0,60 x 0,50 mts., tipo pivotante con vidrio templado de 8 mm. De color gris con todos sus accesorios de colocación, previa aprobación de la Fiscalización para su colocación. Ubicación baño.	1	UN	400.000	400.000	413.000	413.000	330.000	330.000	216.000	216.000	350.000	350.000
9.9	Provisión y colocación completa de contramarco de cedro de 4.5 cm., con moldura sencilla con clavo sin cabeza.	86	ML	30.000	2.580.000	21.000	1.806.000	12.870	1.106.820	17.160	1.475.760	16.000	1.376.000
10	**Techo**				0		0		0		0		0
10.1	Provisión y colocación completa de techo de machimbre de Ybyra Pyta de 1" x 3", con tirantes de madera de lapacho de 2" x 6 ". Ubicación techo de oficinas.	36	M2	131.000	4.716.000	210.000	7.560.000	174.900	6.296.400	212.426	7.647.336	260.000	9.360.000
10.2	Provisión y colocación completa de escalera metálica galvanizada resistente al fuego, de 0.80 Mts.de ancho con 12 contrahuella de 0,20 Mts., con pasamano circular de 4 cm., de diámetro. Ubicación ver plano de referencia.	1	UN	3.000.000	3.000.000	5.950.000	5.950.000	5.610.000	5.610.000	2.372.400	2.372.400	6.600.000	6.600.000
11	**Piso**				0		0		0		0		0
11.1	Provisión y colocación completa de contrapiso de cascote cerámico apisonado de 10 cm., de espesor. Ubicación salón de archivo, oficinas y baños.	375	M2	25.260	9.472.500	34.440	12.915.000	29.700	11.137.500	19.236	7.213.500	25.000	9.375.000
11.2	Provisión y colocación completa de carpeta para piso cerámico con espesor de 3 cm., dosaje 1:3. Ubicación salón de archivo, oficinas y baño.	375	M2	31.000	11.625.000	29.050	10.893.750	23.100	8.662.500	14.748	5.530.500	24.000	9.000.000

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

Documento Digitalizado con www.pdfwizard.com PDF Filter

Petropar
Unidad Operativa de Contratación

COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
NOMBRE DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ARCHIVO
ID DEL LLAMADO: 242.310

				CONFORTEC S.R.L.		AR CONSULTORES &		Arq. Carlos Meza		EMPAIC SA		GCA SA	
Item	Descripcion	Cant.	Unidad	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total
11.3	Provisión y colocación completa de piso cerámico esmaltado P.I. 4 de 0,30 x 0,30 Mts. asentada con mezcla adhesiva y pastina. Ubicación salón de archivo y oficinas.	393,75	M2	57.000	22.443.750	83.300	32.799.375	63.360	24.948.000	61.972	24.401.475	70.000	27.562.500
11.4	Provisión y colocación completa de piso cerámico esmaltado P.I. 4 de 0,20 x 0,20 Mts., asentados con mezcla adhesiva. Ubicación baño.	3	M2	75.000	225.000	83.300	249.900	76.560	229.680	59.724	179.172	70.000	210.000
11.5	Provisión y colocación completa de piso de Hormigón de 10 cm., de espesor, dosaje:1:2:4 con junta dilatación cada 3,00 mts. Ubicación caminero exterior.	30	M2	128.000	3.840.000	133.000	3.990.000	115.500	3.465.000	104.123	3.123.690	130.000	3.900.000
11.6	Provisión y colocación completa de piso de Hormigón Armado de 10 cm., de espesor con varilla de 8mm. Cada 30 cm., armada en ambas direcciones. Ubicación acceso principal.	15	M2	122.000	1.830.000	154.000	2.310.000	128.700	1.930.500	104.123	1.561.845	150.000	2.250.000
12	**Zócalo**				0		0		0		0		0
12.1	Provisión y colocación completa de zócalo de cerámica esmaltada P.I.4 de 10 x 30 cm., colocado con mezcla adhesiva.	110,93	ML	13.000	1.442.090	21.700	2.407.181	19.140	2.123.200	22.531	2.499.364	25.000	2.773.250
13	**Instalación Sanitaria**				0		0		0		0		0
13.1	Provisión y colocación completa en baño: agua corriente, desagüe cloacal, colocación de artefactos y accesorios, previa aprobación de la Fiscalización para su colocación.	1	UN	1.780.000	1.780.000	2.730.000	2.730.000	1.782.000	1.782.000	3.260.400	3.260.400	2.850.000	2.850.000
13.2	Provisión y colocación completa de registros de 0,40 x 0,40 mts., con mamposterías de ladrillos comunes de 0,15 Mts., con tapa de Hormigón Armado con varilla de 6mm. Armada en ambas direcciones.	1	UN	120.000	120.000	231.000	231.000	231.000	231.000	174.600	174.600	180.000	180.000
13.3	Provisión y colocación completa de cámara séptica de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 Mts. Con dimensiones de 1,95 x 1,00 x 1,20 Mts., con tapa de Hormigón Armado de 10 cm., de espesor, con varillas de 6 mm., cada 15 cm., armada en ambas direcciones, fabricadas en 2 piezas, con dos asas cada una, con varilla de 12 mm.	1	UN	1.600.000	1.600.000	2.240.000	2.240.000	1.782.000	1.782.000	933.240	933.240	2.500.000	2.500.000
13.4	Provisión y colocación completa de pozo ciego con ladrillos comunes de 0,15 Mts., de dimensiones: diámetro 2,30 mts., x 3,00 mts., de profundidad., deberán ser construidas tipo anillado hasta el 50 % del área de paredes, con tapa de Hormigón armado de 10 cm. De espesor, con varillas de 8 mm., cada 15 cm., armada en ambas direcciones, se deberá prever boca de 20 x 20 cm., para desagüe.	1	UN	1.800.000	1.800.000	3.500.000	3.500.000	2.442.000	2.442.000	1.993.097	1.993.097	2.500.000	2.500.000

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

Petropar
Ñanemba'e
Unidad Operativa de Contratación

COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
NOMBRE DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ARCHIVO
ID DEL LLAMADO: 242.310

				CONFORTEC S.R.L.		AR CONSULTORES &		Arq. Carlos Meza		EMPAIC SA		GCA SA	
Item	Descripcion	Cant.	Unidad	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total
13.5	Provisión y colocación completa de canillas de patio de 3/4" tipo fb cromado con pico de manguera, con todos sus accesorios de colocación, previa aprobación de la Fiscalización para su colocación. Ubicación a ser definido por fiscalización	1	UN	90.000	90.000	81.900	81.900	75.900	75.900	476.400	476.400	120.000	120.000
14	**Instalaciones Eléctricas. El Contratista deberá presentar planos y memorias de cálculos justificativas del dimensionado de las instalaciones eléctricas, que deberán llevar certificaciones de acuerdo a normas técnicas de la ANDE. Plano de Petropar solo de referencia.**				0		0		0		0		0
14.1	Provisión y colocación completa del Tablero General previendo futuras cargas, previa aprobación de la Fiscalización para su colocación. Ubicación ver el plano de referencia.	1	UN	3.500.000	3.500.000	840.000	840.000	759.000	759.000	658.750	658.750	1.750.000	1.750.000
14.2	Provisión y colocación completa del Tablero Seccional, previa aprobación de la Fiscalización para su colocación. Ubicación oficinas.	1	UN	2.800.000	2.800.000	665.000	665.000	561.000	561.000	486.250	486.250	680.000	680.000
14.3	Provisión y colocación completa de boca para llave de iluminación con todos sus accesorios y cableados.	5	UN	70.000	350.000	91.000	455.000	79.200	396.000	121.250	606.250	550.000	2.750.000
14.4	Provisión y colocación completa de boca para toma corrientes con todos sus accesorios y cableados.	22	UN	90.000	1.980.000	91.000	2.002.000	79.200	1.742.400	121.250	2.667.500	130.000	2.860.000
14.5	Provisión y colocación completa de boca para PC del tipo de embutir, conectores RJ45, con conductores UTP categoría 6A cableado inteligente (cable de red y tierra independiente), para conexión en red con todos sus accesorios y cableados.	2	UN	120.000	240.000	350.000	700.000	330.000	660.000	168.750	337.500	250.000	500.000
14.6	Provisión y colocación completa de toma para teléfonos con ficha del tipo de embutir conectores RJ45 (preparado para teléfonos IP), con todos sus accesorios y cableados.	2	UN	140.000	280.000	140.000	280.000	128.700	257.400	121.250	242.500	250.000	500.000
14.7	Provisión y colocación completa de boca para aire acondicionado tipo split con todos sus accesorios y cableados.	2	UN	300.000	600.000	308.000	616.000	297.000	594.000	166.250	332.500	420.000	840.000
14.8	Provisión y colocación completa con todos sus accesorios de fijación de equipos de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU, de marca conocida en el mercado y de procedencia Mercosur.	2	UN	3.500.000	7.000.000	4.690.000	9.380.000	4.158.000	8.316.000	7.050.000	14.100.000	3.500.000	7.000.000
	Los artefactos estarán equipados con capacitor para corrección DEP (factor de potencia), para cada tubo fluorescente según norma ANDE.				0		0		0		0		0

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

Documento Digitalizado www.petropar.com.pe

Petropar
Unidad Operativa de Contratación

COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
NOMBRE DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ARCHIVO
ID DEL LLAMADO: 242.310

				CONFORTEC S.R.L.		AR CONSULTORES &		Arq. Carlos Meza		EMPAIC SA		GCA SA	
Item	Descripcion	Cant.	Unidad	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total
14.9	Provisión y colocación completa de equipos de artefactos de iluminación con 3 fluorescentes de 40 w de adosar (por cielo raso), con rejilla metálica uniforme y compacta con todos sus accesorios de colocación, aprobado por la Fiscalización para su colocación, similar al existente en bloques administrativos. Ubicación ver plano de referencia.	22	UN	245.000	5.390.000	350.000	7.700.000	290.400	6.388.800	231.250	5.087.500	410.000	9.020.000
14.10	Provisión y colocación completa de iluminación con 2 fluorescentes de 40 w de adosar (por cielo raso), con rejilla metálica uniforme y compacta con todos sus accesorios de colocación, aprobado por la Fiscalización para su colocación. Ubicación oficina, ver plano de referencia.	4	UN	175.000	700.000	280.000	1.120.000	260.700	1.042.800	218.750	875.000	320.000	1.280.000
14.11	Provisión y colocación completa de iluminación con 1 fluorescentes de 40 w de adosar (por cielo raso), con rejilla metálica uniforme y compacta con todos sus accesorios de colocación de procedencia Mercosur. Ubicación pasillo de oficina y baño, ver plano de referencia.	2	UN	153.000	306.000	196.000	392.000	178.200	356.400	196.250	392.500	260.000	520.000
14.12	Provisión y colocación completa de iluminación con 1 fluorescentes de 40 w de adosar por la pared exterior, con todos sus accesorios de colocación, previa aprobación de la Fiscalización para su colocación. Ver plano de referencia.	16	UN	45.000	720.000	196.000	3.136.000	161.700	2.587.200	196.250	3.140.000	260.000	4.160.000
14.13	**Provisión y colocación completa con todos los materiales de los artefactos y accesorios contra incendio, de acuerdo a la exigencia de la Municipalidad de Villa Elisa. Según proyectos de PCI elaborados por Petropar.**	1	GL	3.500.000	3.500.000	19.880.000	19.880.000	18.678.000	18.678.000	2.343.750	2.343.750	11.000.000	11.000.000
15	**CENEFAS**				0		0		0		0		0
15.1	Provisión y colocación completa de madera tipo machimbre de Lapacho de 1/2" x 3" x 1,00 Mts., de desarrollo (ancho y alto) con toda su estructura y accesorio de fijación similar al existente en el sector.	85	M2	220.000	18.700.000	189.000	16.065.000	174.900	14.866.500	162.543	13.816.155	135.000	11.475.000
16	**Desagüe Pluvial**				0		0		0		0		0
16.1	Provisión y colocación completa de Canaleta colectora de Chapa N°26 con desarrollo mínimo de 33 cm., de procedencia Mercosur.	52	ML	45.000	2.340.000	49.000	2.548.000	46.200	2.402.400	42.840	2.227.680	58.000	3.016.000
16.2	Provisión y colocación completa de Bajada de canaleta, de sección 5,00 x 10 cm., de procedencia Mercosur	60	ML	40.000	2.400.000	49.000	2.940.000	46.200	2.772.000	39.600	2.376.000	58.000	3.480.000

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

Documento Digitalizado DE TITULO

Petropar
Ñanemba e
Unidad Operativa de Contratación

COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
NOMBRE DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ARCHIVO
ID DEL LLAMADO: 242.310

				CONFORTEC S.R.L.		AR CONSULTORES &		Arq. Carlos Meza		EMPAIC SA		GCA SA	
Item	Descripcion	Cant.	Unidad	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total	Pr. Unitario	Monto Total
16.3	Provisión y colocación completa de registro de Mampostería con ladrillos comunes de 0,15 Mts., con dimensión de 0,40 x 0,40 Mts., revocados en sus paredes interiores y con piso de hormigón con tapas de hormigón armado con varilla de 6 mm. Cada 10 cm., armada en ambas direcciones, conectada entre si a través de caño PVC de 100 mm., a desaguarse en entubamiento de caño de 60 cm., existente en el sector.	10	UN	225.000	2.250.000	224.000	2.240.000	231.000	2.310.000	325.800	3.258.000	290.000	2.900.000
17	**Pinturas**				0		0		0		0		0
17.1	Provisión y colocación completa de pinturas al látex de paredes interiores, color a definir por fiscalización	348,03	M2	9.500	3.306.285	12.600	4.385.178	10.890	3.790.047	13.106	4.561.281	23.000	8.004.690
17.2	Provisión y colocación completa de pinturas al látex de paredes exteriores, color a definir por fiscalización	30	M2	9.500	285.000	12.600	378.000	10.890	326.700	14.306	429.180	26.000	780.000
17.3	Provisión y tratamiento de ladrillejos con acido muriático y silicona, color a definir por fiscalización.	302,96	M2	12.000	3.635.520	14.700	4.453.512	14.190	4.299.002	12.305	3.727.923	22.000	6.665.120
17.4	Provisión y colocación completa de pintura sintética para aberturas, color a definir por fiscalización.	24	M2	19.000	456.000	24.850	596.400	24.420	586.080	17.915	429.960	28.000	672.000
17.5	Provisión y colocación completa de pintura de puertas metálica con pintura sintética (3,00 x 3,00 mts.), color a definir por fiscalización.	20	M2	18.000	360.000	24.850	497.000	24.420	488.400	17.293	345.860	28.000	560.000
17.6	Provisión y colocación completa de pintura sintética para canaleta colectora, color a definir por fiscalización.	52	ML	14.000	728.000	16.800	873.600	16.830	875.160	15.715	817.180	24.000	1.248.000
17.7	Provisión y colocación completa de pintura sintética de bajada de canaleta, color a definir por fiscalización.	60	ML	14.500	870.000	16.800	1.008.000	16.830	1.009.800	15.715	942.900	24.000	1.440.000
17.8	Provisión y colocación completa de pintura sintética para contramarco, color a definir por fiscalización.	86	ML	7.000	602.000	14.700	1.264.200	10.890	936.540	9.120	784.320	20.000	1.720.000
17.9	Provisión y colocación completa de pintura sintética para cenefas de madera, color a definir por fiscalización.	85	M2	19.000	1.615.000	24.850	2.112.250	24.420	2.075.700	17.915	1.522.775	28.000	2.380.000
17.10	Provisión y colocación completa de pintura sintética para techo de machimbre, color a definir por fiscalización.	68	M2	22.000	1.496.000	24.850	1.689.800	24.420	1.660.560	17.915	1.218.220	28.000	1.904.000
18	**Varios**				0		0		0		0		0
18.1	Limpieza final de obra	1	UN	1.000.000	1.000.000	2.100.000	2.100.000	891.000	891.000	1.200.000	1.200.000	5.000.000	5.000.000
	TOTAL - Guaraníes (IVA INCLUIDO)			278.885.985		481.569.445		398.625.793		326.125.532		419.418.390	

OBSERVACIONES

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

Documento Digitalizado con FILTER DOCUMENTO