Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE SANTA LIBRADA TRAMO 4429 Y 4432 DE LA CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA DEL BARRIO SAN LORENZO - ID Nº 315953

Item	Descripción	SIPACC					AC CONSTRUCCIONES					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES																				
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO			1.112	2.000	2.224.000			1.112	2.225	2.474.200			1.112	2.425	2.696.600			1.112	1.500	1.668.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M. (SIN EXCEPCIÓN)			1	900.000	900.000			1	872.200	872.200			1	950.600	950.600			1	970.000	970.000
	CANAL A CIELO ABIERTO																				
3	EXCAVACION (1,30 X 1,00 X 90,00) M			117	20.500	2.398.500			117	19.580	2.290.860			117	21.340	2.496.780			117	26.000	3.042.000
4	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 (0,40 X 1,00 X 90 X 2) M			72	412.500	29.700.000			72	427.200	30.758.400			72	465.600	33.523.200			72	460.000	33.120.000
5	PISO DE Hº DOSAJE 1:3:7, (0,50 X 90,00) M, ESP 10 CM			45	350.000	15.750.000			45	329.300	14.818.500			45	358.900	16.150.500			45	240.000	10.800.000
6	LOSA DE Hº Aº (1,30 X 5,00) ESP. 20 CM.			1,90	2.300.000	4.370.000			1,90	2.109.300	4.007.670			1,90	2.298.900	4.367.910			1,90	2.400.000	4.560.000
7	EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBOS PARA DRENAJE C/ GEOTEXTIL			22	175.000	3.850.000			22	155.750	3.426.500			22	169.750	3.734.500			22	160.000	3.520.000
8	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA			7,92	22.000	174.240			7,92	19.580	155.074			7,92	21.340	169.013			7,92	26.000	205.920
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO																				
	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE H°A° (25X30 CM), LARGO:50 CM, ANCHO:8 CM, DOSAJE: 1:3:5			188	14.000	2.632.000			188	13.350	2.509.800			188	14.550	2.735.400			188	18.000	3.384.000
	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MEDIO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO) + REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)			1.112	35.500	39.476.000			1.112	33.375	37.113.000			1.112	36.375	40.449.000			1.112	37.800	42.033.600
	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE CUÑARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL			1.112	1.500	1.668.000			1.112	1.424	1.583.488			1.112	1.552	1.725.824			1.112	1.800	2.001.600
	[illegible] DE CORDON (A LA CAL)			56,40	500	28.200			56,40	5.518	311.215			56,40	6.014	339.190			56,40	6.000	338.400
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS																				
	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL			1	700.000	700.000			1	694.093	694.093			1	756.484	756.484			1	816.480	816.480
						103.870.940					**101.015.000**					**110.096.001**					**106.460.000**