DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERTA: GB SOLUCIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO					
OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Guarapuava					
LOC: San Alberto DPTO: Alto Paraná					
Presupuesto de Obras					
N°	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***	***P. UNITARIO***	
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	m3	2,00	580.000	1.160.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.119,00	3.000	6.357.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.119,00	3.500	7.416.500
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	423,80	3.000	1.271.400
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.119,00	35.000	74.165.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.119,00	4.000	8.476.000
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	610,00	30.000	18.300.000
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	2.119,00	4.000	8.476.000
9	Compactación Final	m2	2.119,00	4.000	8.476.000
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	m2	2.119,00	1.500	3.178.500
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS					**137.276.400**

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
UOC
Unidad Operativa de Contrataciones

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO