MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Departamento de Alto Paraná – Paraguay

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 13/2019

"REPARACION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 1866" ID 369.194

Item	Código de Catálogo	Descripción	BRAMANTE S.A.			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario IVA (Incluido)	Precio Unitario IVA (Incluido)
1		**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
		a- Limpieza y preparación, Obrador y Vallado de Obras. Cartel de Obras	153,04	m²	40.000	6.121.600
2		**Reparaciones y cambios**				-
		b- Demolición y Reposición de Techo: Cambio Total de Tejas, tejuelones y con tirantes de H°A°	183,60	m²	320.000	58.752.000
		b 1-Zapatas de H°A° 80x80	1,15	m³	1.650.000	1.897.500
		b 2-Pila de H°A° 30x30	2,23	m³	2.200.000	4.906.000
		b 3-Eatructura para asiento Viga Cumbrera de H°A°, viga inclinada de 20x60	5,90	m³	2.700.000	15.930.000
		b 3-Viga Cumbrera de H°A° 20x45	1,72	m³	2.700.000	4.644.000
		c- Demolición y Remoción total de piso existente, en aulas y galería. Incluye el retiro de escombros	142,67	m²	60.000	8.560.200
		d- Reposición de piso, con cerámico alto tráfico en aulas y galería	142,67	m²	150.000	21.400.500
		d 1- Zócalo cerámico, previa remoción del existente	95,61	ml	60.000	5.736.600
		f- Reparación de revoques, envarillado de fisuras y bajo aberturas con 2Ø8 mm	1,00	gl.	5.750.000	5.750.000
		g- De aberturas metálicas: Reparación de accesorios y manijas, cambio de vidrios rotos y pintura al sintético	22,89	m²	150.000	3.433.500
		i- Provisión y Colocación de canaletas y Bajadas. D= 33 cm. Incluye registros con regilla de 30x30	51,80	ml	120.000	6.216.000
		i 1- Provisión y Colocación de registros con regilla de 30x30	4,00	un	240.000	960.000
		j- Guarda obra alisado de cemento, 0,60 m de ancho, con cordón de borde	33,60	m²	150.000	5.040.000
3		**Pinturas**				-
		a- De paredes al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización. Incluye lijado a fondo, rasqueteado y enduido acrílico	324,84	m²	60.000	19.490.400
		b- De tejuela al barniz y tirantes de H°A° al látex	212,89	m²	30.000	6.386.700
		c- De canaleta y caño de bajada al sintético	51,80	ml	20.000	1.036.000
		d- Cielorraso de PVC	142,00	m²	90.000	12.780.000
4		**Reforma eléctrica**				-
2.		Tablero TS	3,00	un	1.250.000	3.750.000
3.		Tableros de comando TC	3,00	un	150.000	450.000
4.		Tableros de comando de ventiladores TCV	3,00	un	150.000	450.000
5.		Alimentación de los circuitos de luces y tomas corrientes	37,00	un	110.000	4.070.000
6.		Tomas Corrientes	9,00	un	90.000	810.000
7.		Alimentación de los circuitos de ventiladores	6,00	un	110.000	660.000
7.1		Alimentación de los circuitos de AA	3,00	un	350.000	1.050.000
8.		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, colocar previa autorización de la fiscalización	12,00	Un.	270.000	3.240.000
9.		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería, colocar previa autorización de la fiscalización	8,00	Un.	140.000	1.120.000
10.		Ventilador de techo de 56 ", colocar previa autorización de la fiscalización	6,00	Un.	750.000	4.500.000
6		**Limpieza final**	277,97	m²	5.000	1.389.850
						-
						-
		TOTAL GUARANÍES				**210.530.850**

LIC. ALDO MOREL
Director de UOC.

Director U.O.C.