MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Concurso de Ofertas N° 03/2014 para la " Terminacion Tinglado en Itaipyte "

Cuadro Comparativo de Ofertas

			Empresa1 :*Constructora FLORES*		
Item	**Codigo Catalogo**	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	***Precio Total (Precio unitario por cantidad)***
1		**Trabajos Preliminares**			
1.1		Replanteo y Marcacion	721,00	9.000	**6.489.000**
1.2	**72131601-002**	Relleno y Compactacion para escenario	25,00	18.000	**450.000**
1.3		Cartel de Obra	3,00	1.500.000	**4.500.000**
1.4		Movimiento de Suelo en los alterales	1,00	1.500.000	**1.500.000**
2		**Estructura de Hº Aº**			**0**
2.2	**72131601-003**	Vigas Superior de Hº Aº 0,13x0,25m (a los 2,20 mts.)	161,00	145.000	**23.345.000**
2.3		Carga de Hº en pilar de estructura metalica lateral existente	85,00	45.000	**3.825.000**
3		**Piso**			**0**
3.1	**72131601-009**	Carpeta de cemento sobre contrapiso de cascotes ceramicos de 7 cm. De espesor (en los laterales	411,50	60.000	**24.690.000**
3.2		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	84,72	70.000	**5.930.400**
4		**Mamposteria**			**0**
4.1	**72131601-005**	Mamposteria Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15cm	840,70	40.000	**33.628.000**
4.2		Aislacion horizontal con asfalto	1,00	1.500.000	**1.500.000**
4.3		Churrasquera de ladrillo visto, (detalles según plano)	1,00	5.000.000	**5.000.000**
5		***Aberturas***			**0**
5.1	**72131601-010**	Puerta Placa con marco, contra marco y cerraduras	8,00	2.000.000	**16.000.000**
5.2		Puerta Placa con marco, contra marco y cerraduras para baños	6,00	1.200.000	**7.200.000**
6	**72131601-008**	**Revoques**			**0**
6.1		Revoque de Pilar y viga con impermeabilizantes	108,00	32.000	**3.456.000**
7		**Instalacion Electrica**			**0**
7.1	**72131601-001**	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinado por la fiscalizacion)	20,00	83.000	**1.660.000**
7.2		*Artefactos de 1 x 40(utilizados en sanitario sexados)*	6,00	1.000.000	**6.000.000**
7.3		Luminarias de 1 elemento y 150 Wats colgado	12,00	1.500.000	**18.000.000**
8		**Instalacion Sanitaria**			**0**
8.1		Artefactos con instalacion en sanitario sexado (para publico)	1,00	2.000.000	**2.000.000**
8.2		Artefactos con instalacion en sanitario sexado (para publico)	1,00	2.000.000	**2.000.000**
8.3	**72131601-011**	Registros, 40x40x40 cm	2,00	800.000	**1.600.000**
8.4		Pozo ciego 1,5 m y alt. 3m	1,00	2.500.000	**2.500.000**
8.5		Camara Septica, 1,00x1,60x1,20m	1,00	1.400.000	**1.400.000**
8.6		Desague cloacal	1,00	1.200.000	**1.200.000**
8.7		Revestimiento de azulejos	50,00	65.000	**3.250.000**
9		**Carpinteria Metalica**			**0**
9.1	**72131601-010**	Puerta metalica en acceso 4,00 x 2,50	2,00	4.500.000	**9.000.000**
9.2		Ventanales 3,00 x 2,00 con vidrios de 3mm	8,00	2.400.000	**19.200.000**
9.3		Ventanales 1,00 x 1,00 con vidrios de 3mm	4,00	1.000.000	**4.000.000**
10		**Pintura**			**0**
10.1	**72131601-012**	Pintura para piso tipo polideportivo	721,00	17.600	**12.689.600**
10.2		Pintura de pilar y viga	108,00	17.600	**1.900.800**
10.3		Pintura de avertura sintetica	72,00	30.000	**2.160.000**
11		**Desague Pluvial**			**0**
11.1	**72101603-002**	Canaletas	80,00	35.000	**2.800.000**
11.2		Bajadas	59,00	35.000	**2.065.000**
12	**72131601-013**	Limpieza Final			**0**
12.1		trabajos de Limpieza final	1,00	2.000.000	**2.000.000**
Precio Total					**232.938.800**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C.

Miriam Angelica Britos
Encargada de U.O.C.