GOBERNACION DE MISIONES

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA EL COLEGIO PRESBITERO MOLAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE FE

Cuadro Comparativo de Ofertas

			Oferente N° 1. CMG CONSTRUCCIONES CIVILES.					
ITEM	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**72131601-001**	**CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA EL COLEGIO PRESBITERO MOLAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE FE**	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	**339.921.687**	**339.921.687**
1.1		**PREAPRACION DE OBRAS (TRABAJOS PRELIMINARES) -**						
1.1.1		LIMPIEZA DEL TERRENO	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.000	1.499	1.499.000
1.1.2		MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	200	45.161	9.032.200
1.1.3		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	1.357.140	1.357.140
1.1.4		ESP:0,30 M Y ALTURA PROMEDIO DE 0,50 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO.	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	349,2	136.291	47.592.817
1.1.5		Cartel de Obra y monolito con placa de granito	Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	3.980.862	3.980.862
1.2		**CANCHA MULTIUSO HoAo**						
1.2.1		REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	777	2.527	1.963.479
1.2.2		PREPARACION DEL SUELO - RELLENO, NIVELACION Y COMP.	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	47	84.641	3.978.127
1.2.3		Cimiento de PBC como base de graderia	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	15	383.995	5.759.925
1.2.4		Pilares de Hormigon armado de 0,30 x 0,40	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	2	1.682.335	3.364.670
1.2.5		Zapatas de Hormigón de 1x1x0,25	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	2	1.469.755	2.939.510
1.2.6		Graderias de hormigón sobre relleno de suelo natural, espesor 0,10cm	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	11	858.927	9.448.197
1.2.7		MAMPOSTERÍA PERIMETRAL DE ESP:0,30 M Y ALTURA PROMEDIO DE1,50 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO. Armada cada 0,50 m, con aislacion hidrofuga vertical en su interior y revocada por fuera con staofix, pintura final a latex	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	54,6	186.775	10.197.915
1.2.8		PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA - 5TA con arena lavada la ultima capa despues de apisonar	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	38,85	199.791	7.761.880
1.2.9		ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	77,7	1.498.268	116.415.424

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY

1.2.10		TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - PAVICRON COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2.	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	777	32.675	25.388.475
1.2.11		JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MACILLA ACRILICA CADA 5,00 X 5,00 M2	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	255	1.817	463.335
1.2.12		PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	777	25.551	19.853.127
1.2.13		COLUMNA DE ALUMBRADO FABRICADO EN CAÑO DE ACERO AISI 1020, DIMENCIONES 4" X 2MM X6000 CON SOPORTE PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI 1020 2X1/8" ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	10	1.261.989	12.619.890
1.2.14		INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION CON CONEXION AL TABLERO MAS PROXIMO	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	3.530.464	3.530.464
1.2.15		ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	20	1.337.070	26.741.400
1.2.16		DRENAJE DE CANCHA CON CAÑOS DE DRENAJE RANURADOS ENVUELTOS CON MANTA GEOTEXTIL EN BORDES	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	410	7.566	3.102.060
1.2.17		CANALIZACION A AMBOS LADOS Y ENCAUSE HASTA PRIMER CANAL DE DESAGUE PLUVIAL	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	116	121.130	14.051.080
1.2.18		REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA DE 60x60	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	6	489.728	2.938.368
1.3		GRADERIA Y DESAGUE PLUVIAL						
1.3.1		PISO TIPO BALDOSON DE HORMIGON (40X40X3CM) INCLUYE CONTRAPISO DE 10 CM	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	37	65.266	2.414.842
1.3.2		DESAGUE PLUVIAL HASTA EL PERIMETRO MEDIANTE TUBOS DE PVC DE 100	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	100	35.275	3.527.500
		PRECIO TOTAL						**339.921.687**

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIS DEPARTAMENTO
REPÚBLICA ARGENTINA
MISIONES