MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

INTENDENCIA MUNICIPAL

Creado por Ley N° 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011

Departamento de Alto Paraná - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2020 "CONSTRUCCION DE UNA SALA INICIAL EN LA ESC. BAS. Nº 7.944 SAN JOSÉ – DISTRITO DE TAVAPY ID Nº 387092 - PLURI–ANUAL 2020 - 2021"

			ARIA SERVICIOS	**RUC: 3684715-1**		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1		
0.1		Cartel de obras: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	475.000	950.000
0.2		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	8.280	673.909
0.3		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81,39	5.800	472.062
0.4		Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	17,26	499.300	8.617.918
2	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	1		
2.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,92	2.220.000	2.042.400
2.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	2.220.000	1.376.400
2.3		Encadenado H°A°	Metros cúbicos	3,15	2.220.000	6.993.000
3	72131601-003	Muros de Nivelación h=0,50	Unidad Medida Global	1		
3.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	238.567	1.455.259
3.2		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	35	130.400	4.564.000
3.3		De 0,30	Metros cuadrados	17,15	180.367	3.093.294
4	72131601-006	Aislación Asfáltica De Muros	Unidad Medida Global	1		
4.1		De 0,15- Horizontal	Metros cuadrados	8,43	42.033	354.338
4.2		De 0,30- Horizontal	Metros cuadrados	4,2	43.867	184.241
4.3		De canteros	Metros cuadrados	5,25	44.467	233.452
5	72131601-005	Muros de Elevación	Unidad Medida Global	1		

U.O.C. Alto Paraná - Paraguay

5.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	164.033	3.201.924
5.2		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	103.733	4.087.080
5.3		De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	Metros cuadrados	25,62	239.867	6.145.393
5.4		De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	Metros cuadrados	20,4	145.533	2.968.873
5.5		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,25	22.667	912.347
6	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1		
6.1		De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros para Revocar	Metro lineal	9	181.700	1.635.300
7	72131601-007	Techo:	Unidad Medida Global	1		
7.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 7x15 y listones de 2"x3"	Metros cuadrados	98,55	332.867	32.804.043
8	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
8.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	154	39.080	6.018.320
8.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	42.267	380.403
8.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	40.670	628.758
8.4		De Nivelación	Metros cuadrados	16,7	35.847	598.645
9	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1		
9.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	65,75	38.700	2.544.525
9.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	65,75	29.867	1.963.755
9.3		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	Metros cuadrados	60,47	92.767	5.609.620
9.4		Zócalo	Metro lineal	37,1	24.167	896.596
9.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	20,16	100.900	2.034.144
10	72131601-	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1		

	010					
10.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	1.355.833	1.355.833
10.2		De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	Unidad	2	844.267	1.688.534
10.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.713.500	1.713.500
11	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1		
11.1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	Metros cuadrados	10,2	426.333	4.348.597
11.2		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	Metros cuadrados	6	426.333	2.557.998
12	72131601-010	Alféizar de ventana	Unidad Medida Global	1		
12.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	44.700	111.750
12.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	32.633	1.618.597
13	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
13.1		De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	Metros cuadrados	131,14	34.997	4.589.507
13.2		De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	8,5	27.663	235.136
13.3		De viga cumbrera con enduido a 2 manos	Metros cuadrados	15,46	36.237	560.224
13.4		Pintura de techo	Metros cuadrados	98,55	26.700	2.631.285
13.5		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	Metros cuadrados	48,89	27.817	1.359.973
13.6		De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	Metros cuadrados	52,36	40.550	2.123.198
13.7		Balancines	Metros cuadrados	16,2	29.147	472.181
14	72131601-009	Revestimientos	Unidad Medida Global	1		
14.1		Azulejo	Metros cuadrados	19,5	90.700	1.768.650
14.2		Vidrios dobles	Metros cuadrados	16,2	160.433	2.599.015
14.3		Postillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	276.033	1.457.454
15	72131601-007	Desagüe Pluvial	Unidad Medida Global	1		

15.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	Metro lineal	27,05	77.733	2.102.678
16	72131601-001	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1		
16.1		Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	6.753.167	6.753.167
17	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		
17.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
17.2		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	2.565.333	2.565.333
17.3		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Medida Global	1	3.807.333	3.807.333
17.4		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	7.935.000	7.935.000
18	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Metros cuadrados	1		
18.1		Espejo	Metros cuadrados	1	265.333	265.333
19	72131601-9976	Colocacion de Pizarra acrilica	Unidad Medida Global	1		
19.1		Colocacion de pizarron acrilico de 1,20 x 3,00 m.	Unidad Medida Global	1	1.754.667	1.754.667
19.2		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Medida Global	1	1.460.000	1.460.000
20	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1		
20.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	2.020.059	2.020.059
Precio Total						**165.295.000**

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Alto Paraná - Paraguay

PATRICIA MENDEZ
Responsable de la UOC