MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

INTENDENCIA MUNICIPAL

CD N° 29/12: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA LAS PIEDRAS

				CONSULTORA SAN EXPEDITO			DBP INGENIERIA		
N°	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO	4200	M2	500	2.100.000	M2	1.500	6.300.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	1	Unid	700.000	700.000	Unid	500.000	500.000
3	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	4200	M2	500	2.100.000	M2	500	2.100.000
4	72131701-002	EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO)	1	GL	900.000	900.000	GL	500.000	500.000
5	72131701-002	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO	4200	M2	800	3.360.000	M2	2.000	8.400.000
6	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 12 cm, DOSAJE: 1:3:5	1200	Ml	15.000	18.000.000	Ml	12.500	15.000.000
7	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA S/ COLCHÓN DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.	4200	M2	23.500	98.700.000	M2	20.700	86.940.000
8	72131701-002	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.	4200	M2	1.500	6.300.000	M2	1.300	5.460.000
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	GL	450.000	450.000	GL	1.300.000	1.300.000
Precio Total:						132.610.000			126.500.000

Municipalidad de Itá
César Rubén Irala Caputo
Director U.O.C.