CUADRO ADJUDICADO

LOTE 3

Departamento : Caazapa
Distrito : San Juan Nepomuceno
Colonia : Ignacio A. Pane (Manzana Ciervo Cua)

ITEM II - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
2.1	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande).	gl	1,00	3.261.666	3.261.666
2.2	Estudio Hidrogeológico	un	1,00	7.916.666	7.916.666
2.3	Diametro del hoyo correspondiente a la parte de sedimentos consolidados o rocas: 12 1/4 hasta techo de roca (40m), y luego con el metodo de rotopercibo y bits de 6 1/2 hasta el final del pozo (110m), eventualmente brocas de botones	m	150,00	430.666	64.599.900
2.4	Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo, parámetro, rayos gamma, potencial espontáneo, resistividad puntual, resistividad graficado automático.	m	150,00	62.859	9.428.850
2.5	Prueba de bombeo durante 48 horas.	gl	1,00	8.328.334	8.328.334
2.6	Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo 30 m.	m	30,00	413.250	12.397.500
2.7	Informe técnico final geológico del pozo perforado.	gl	1,00	5.415.000	5.415.000
2.8	Limpieza y desarrollo con compresor.	gl	1,00	4.449.166	4.449.166
2.9	Informe final y análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo.	gl	1,00	3.024.166	3.024.166
2.10	Provisión y colocación de Tubos PVC Standard 200 mm (4" Nominal geomecánico).	m	40,00	240.666	9.626.640
	TOTAL GENERAL			**33.542.439**	**128.447.888**

Son Guaraníes:.....(IVA incluido)

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · FIDES · INDERT

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO

LOTE 3

Departamento : Caazapa
Distrito : San Juan Nepomuceno
Colonia : Ignacio A. Pane (Manzana Ciervo Cua)

ITEM III - CONJUNTO EQUIPO DE BOMBEO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
3.1	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) conjunto transformador monofásico de 25 Kva.	gl	1,00	20.456.666	20.456.666
3.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del conjunto electrobomba sumergible de 3 Hp a 5,5 Hp, monofásica, 220 V 50 Hz con tablero de arranque original. Incluye provisión de repuestos (electrobomba, capacitor de arranque, rele de baja tensión).	gl	1,00	15.310.834	15.310.834
3.3	Provisión, colocación y puesta a punto de artefactos de iluminación tipo alumbrado público.	un	2,00	2.580.834	5.161.668
3.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de cloro, con sus accesorios.	un	1,00	4.750.000	4.750.000
3.5	Provisión, tendido y montaje de la tubería con accesorio para la línea de educción, cables, y otros	gl	1,00	3.309.166	3.309.166
3.6	Provisión, tendido y montaje de cables del sistema eléctrico, poste de H°A°, etc. (aproximado de acuerdo a la ubicación del pozo).	gl	1,00	4.275.000	4.275.000
3.7	Adiestramiento para el mantenimiento preventivo y reparaciones menores.	un	1,00	3.420.000	3.420.000
3.8	Extensiones de línea eléctrica en media tensión, monofásica, acorde a normas de la ANDE.	gl	1,00	4.876.666	4.876.666
3.9	Desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable.	gl	1,00	2.501.666	2.501.666
3.10	Provisión de caballete de maniobras con válvulas, acorde a especificaciones.	gl	1,00	3.752.500	3.752.500
3.11	Provisión de cable sumergible en agua tipo taller requerido por tipo de electrobomba.	m	100,00	34.834	3.483.400
3.12	Provisión de boya de nivel, piola de seda tipo marinero de 10mm para 150 m y 15 mm para 200 m de profundidad, accesorios roscables, tapa de pozo, letrero de instrucciones, otros.	gl	1,00	3.347.166	3.347.166
	TOTAL GENERAL			**68.615.332**	**74.644.732**

Son Guaraníes:.....(IVA incluido)

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · FIDES · ANDERT

Julio Rodciarzi
Director General - FIDES
ANDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
ANDERT

Ing. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
ANDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
ANDERT

CUADRO ADJUDICADO

LOTE 3

Departamento : Caazapa
Distrito : San Juan Nepomuceno
Colonia : Ignacio A. Pane (Manzana Ciervo Cua)

ITEM IV - RED DE CAÑERÍAS PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
4.1	Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PEAD rígido de 60 mm., de 6 kg/cm2, con sus correspondientes accesorios de PVC (válvula de PVC de media vuelta - 1 cada 500 m, unión sencilla, adaptador, codos, tapones y otros). Incluye excavación y tapado de canaletas. (Presentación de planos de tendido de cañería).	ml	10.412	35.846	373.228.552
4.2	Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PEAD rígido de 60 mm., de 10 kg/cm2, con sus correspondientes accesorios de PEAD (válvula de PVC de media vuelta - 1 cada 500 m, unión sencilla, adaptador, codos, tapones y otros). Incluye excavación y tapado de canaletas	ml	300	38.791	11.637.300
4.3	Collar de tomada PEAD, de 60 mm	unid.	73	38.950	2.843.350
4.4	Provisión y tendido de tubería y accesorios de las conexiones domiciliarias, con los siguientes componentes: 15 m de tubos de 20 mm de PEAD, un (1) adaptador LR 20 mm.x1/2", una (1) llave de paso de 20 mm PEAD, una (1) Tee LL 20 mm PEAD, un (1) codo LR 20 mm x 1/2", un (1) tapón hembra 20 mm., una (1) canilla PEAD c/pico manguera de 1/2", solución limpiadora, líquido adhesivo, pasta lubricante, hilo de cáñamo, pintura sintética, cinta teflón de 10 m., y otros. Incluye excavación y tapado de canaletas	unid.	73	467.084	34.097.132
4.5	Provisión de conjunto de herramientas: Incluye juego de llaves para caños Stilson a razón de una (1) llave de caño 18", una (1) llave de caño de 12", un (1) marco para sierra, un (1) berbiqui, una (1) lija de tela esmeril fina, cuatro (4) mechas salomónicas HSS de 12 mm., una (1) llave de caño Nº 14, una (1) terraja rápida de 2", tres (3) terrajas rápidas de 1/2"; cuatro (4) hojas de sierra.	unid.	1	2.786.666	2.786.666
4.6	Provisión, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de hidrómetros (completo), incluye registros	unid.	73	470.000	34.310.000
4.7	Adiestramiento para el mantenimiento del sistema	unid.	1	3.530.834	3.530.834
	TOTAL GENERAL			**7.368.171**	**462.433.834**

Son Guaranies: .....(IVA incluido)

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT - FIDES

Julio Ribolzardi
Director General - FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO					
LOTE 3					
Departamento : Caazapa Distrito : San Juan Nepomuceno Colonia : Ignacio A. Pane (Manzana Ciervo Cua)					
ITEM V - TANQUE ELEVADO METÁLICO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
5.1	Estudios geotécnicos del suelo	gl	1	6.365.000	6.365.000
5.2	Fundación para Tanque Elevado Metálico	gl	1	11.716.666	11.716.666
5.3	Provisión, montaje y puesta a punto de tanque en estructura metálica. Incluye accesorios de conexión, pinturas y logotipo institucional	gl	1	61.750.000	61.750.000
5.4	Provisión, instalación y puesta a punto de pararrayos. Incluye accesorios completos	gl	1	4.727.914	4.727.914
5.5	Base par tanque elevado, (sobresaliente 15 cm en los 4 lados con respecto a la base metálica del tanque, espesor = 8cm	gl	1	5.605.000	5.605.000
TOTAL GENERAL				90.164.580	90.164.580
Son Guaraníes:.....(IVA incluido)					

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
ÑANDERT
FIDES

Julio Riccardi
Director General - FIDES
ÑANDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
ÑANDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Validad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
ÑANDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
ÑANDERT

CUADRO ADJUDICADO

LOTE 4

Departamento : Alto Paraná
Distrito : Juan E. Oleary
Asentamiento : Koe Rory

ITEM I - CASETA DE RESGUARDO DE EQUIPO DE BOMBEO Y CERCO PERIMETRAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
1.1	Movilización, limpieza y replanteo	gl.	1,00	2.381.333	2.381.333
1.2	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada	m3	1,68	401.067	673.793
1.3	Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	1,05	178.600	187.530
1.4	Aislación horizontal de muro	m2	7,00	61.100	427.700
1.5	Relleno y compactación	m2	1,13	204.607	231.206
1.6	Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo común	m2	1,00	92.433	92.433
1.7	Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo convocó	m2	0,24	191.133	45.872
1.8	Techo de Hormigón Armado con marquesina de 50 cm	m3	0,60	2.569.333	1.541.600
1.9	Impermeabilización de losa de techo con membrana asfáltica, con aluminio (espesor = 4	m2	7,50	109.667	822.503
1.10	Revoque filtrado de mampostería y techo	m2	45,74	56.400	2.579.736
1.11	Loseta de H°A° p/dosador (esp.=0,08; ancho=0,40 m.; largo=1,00 m.)	gl.	1,00	344.667	344.667
1.12	Provisión e instalación de tanque de solución de cloro (De 250 l.- F°V°)	un.	1,00	1.848.667	1.848.667
1.13	Contrapiso de hormigón 1:3:6 (espesor= 0,07 m.)	un.	1,00	208.367	208.367
1.14	Muro perimetral de mampostería de 0,15 m.	m2	8,25	159.800	1.318.350
1.15	Piso de H°A° de caseta y vereda perimetral (espesor = 0,08 m.)	m3	1,13	1.723.333	1.947.366
1.16	Provisión y coloc de marco y puerta metal (0,90 x 2,10 m.), con todos sus acces, herrajes	un.	1,00	1.143.667	1.143.667
1.17	Pintura de paredes y techo al agua (interior y exterior)	m2	45,74	36.033	1.648.149
1.18	Pintura antioxido y esmalte sintético de aberturas metálicas	m2	1,89	50.133	94.751
1.19	del equipo de bombeo)	gl.	1,00	2.177.667	2.177.667
1.20	Tomacorrientes (2) y puntos (2)	unid.	4,00	197.400	789.600
1.21	Registro 0,50 x 0,50 x 0,50 m.c/tapa H°A° (p/ caseta y pilastra)	un.	2,00	476.267	952.534
1.22	Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 m.c/tapa H°A° (p/ llave de paso de salida de tanque)	un.	1,00	535.800	535.800
1.23	Acometida y puesto de medición	gl.	1,00	1.253.333	1.253.333
1.24	Instalación de agua corriente	gl.	1,00	617.267	617.267
1.25	Instal. Hidráulica p/el sistema de dosificación del cloro	un.	1,00	1.159.333	1.159.333
1.26	Provisión de hipoclorito de sodio al 12%	lt	50,00	23.500	1.175.000
1.27	Cartel de obras (dimensión, colocación, texto y pintura, acorde a especif. técnicas)	gl.	1,00	1.723.333	1.723.333
1.28	Cerca de vallado perimetral 7m (los 4 lados), con caño galvan de 100 mm x 3m altura,	gl.	1,00	14.507.333	14.507.333
1.29	Trámite y pago por derecho de conexión y garantía de consumo (ANDE)	un	1,00	1.410.000	1.410.000
	TOTAL GENERAL			**35.841.573**	**43.838.890**

Son Guaranies: .....(IVA incluido)

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL DE LA TIERRA · INDERT · FIDES

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

ING. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO

LOTE 4

Departamento : Alto Paraná
Distrito : Juan E. Oleary
Asentamiento : Koe Rory

ITEM II - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
2.1	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande).	gl	1,00	3.227.333	3.227.333
2.2	Estudio Hidrogeológico	un	1,00	7.833.333	7.833.333
2.3	Perforación de pozo sistema rotativo, en diámetro del hoyo 12 1/4", en toda su longitud, con el método de perforación a tricono e inyeccion de lodo bentónitico con bomba de lodo.	m	150,00	426.133	63.919.950
2.4	Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo, parámetro, rayos gamma, potencial espontáneo, resistividad puntual, resistividad graficado automático.	m	150,00	62.197	9.329.550
2.5	Prueba de bombeo durante 48 horas.	gl	1,00	8.240.667	8.240.667
2.6	Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo 30 m.	m	30,00	408.900	12.267.000
2.7	Informe técnico final geológico del pozo perforado.	gl	1,00	5.358.000	5.358.000
2.8	Limpieza y desarrollo con compresor.	gl	1,00	4.402.333	4.402.333
2.9	Informe final y análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo.	gl	1,00	2.992.333	2.992.333
2.10	Provisión y colocación de Tubos PVC Standard 128 mm (4" Nominal geomecánico).	m	118,00	238.133	28.099.694
2.11	Provisión y colocación de Filtros PVC Standard Ranura 0,75mm, 128mm (4" Nominal). 58 m 4*10 Roscable.	m	32,00	280.724	8.983.168
2.12	Provisión y colocación de tapón inferior PVC aditivado 128 mm.	un	1,00	273.744	273.744
2.13	Provisión y colocación de centralizadores metálicos 128 mm Nominal.	un	10,00	167.633	1.676.330
2.14	Provisión y colocación de grava cuarzosa metálica seleccionada de 1-3 mm.	kg	2500,00	4.199	10.497.500
	TOTAL GENERAL			**33.915.662**	**167.100.935**

Son Guaraníes:.....(IVA incluido)

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · FIDES · ANDERT

Julio Cicciarelli
Director General - FIDES
ANDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
ANDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
ANDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
ANDERT

CUADRO ADJUDICADO					
LOTE 4					
Departamento : Alto Paraná **Distrito : Juan E. Oleary** **Asentamiento : Koe Rory**					
ITEM III - CONJUNTO EQUIPO DE BOMBEO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**JS de Julio César Spiridonoff**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
3.1	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) conjunto transformador monofásico de 25 Kva.	gl	1,00	20.241.333	20.241.333
3.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del conjunto electrobomba sumergible de 3 Hp a 5,5 Hp, monofásica, 220 V 50 Hz con tablero de arranque original. Incluye provisión de repuestos (electrobomba, capacitor de arranque, rele de baja tensión).	gl	1,00	15.149.667	15.149.667
3.3	Provisión, colocación y puesta a punto de artefactos de iluminación tipo alumbrado público.	un	2,00	2.553.667	5.107.334
3.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de cloro, con sus accesorios.	un	1,00	4.700.000	4.700.000
3.5	Provisión, tendido y montaje de la tubería con accesorio para la línea de educción, cables, y otros	gl	1,00	3.274.333	3.274.333
3.6	Provisión, tendido y montaje de cables del sistema eléctrico, poste de H°A°, etc. (aproximado de acuerdo a la ubicación del pozo).	gl	1,00	4.230.000	4.230.000
3.7	Adiestramiento para el mantenimiento preventivo y reparaciones menores.	un	1,00	3.384.000	3.384.000
3.8	Extensiones de línea eléctrica en media tensión, monofásica, acorde a normas de la ANDE.	gl	1,00	4.825.333	4.825.333
3.9	Desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable.	gl	1,00	2.475.333	2.475.333
3.10	Provisión de caballete de maniobras con válvulas, acorde a especificaciones.	gl	1,00	3.713.000	3.713.000
3.11	Provisión de cable sumergible en agua tipo taller requerido por tipo de electrobomba.	m	100,00	34.467	3.446.700
3.12	Provisión de boya de nivel, piola de seda tipo marinero de 10mm para 150 m y 15 mm para 200 m de profundidad, accesorios roscables, tapa de pozo, letrero de instrucciones, otros.	gl	1,00	3.311.933	3.311.933
TOTAL GENERAL				**67.893.066**	**73.858.966**
Son Guaraníes:.....(IVA incluido)					

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · FIDES · INDERT

Julio Picciardi
Director General - FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO					
LOTE 4					
Departamento : Alto Paraná **Distrito : Juan E. Oleary** **Asentamiento : Koe Rory**					
ITEM IV - RED DE CAÑERÍAS PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**JS de Julio César Spiridonoff**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
4.1	Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PEAD rígido de 60 mm., de 6 kg/cm2, con sus correspondientes accesorios de PVC (válvula de PVC de media vuelta - 1 cada 500 m, unión sencilla, adaptador, codos, tapones y otros). Incluye excavación y tapado de canaletas. (Presentación de planos de tendido de cañería).	ml	6.003	35.469	212.920.407
4.2	Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PEAD rígido de 60 mm., de 10 kg/cm2, con sus correspondientes accesorios de PEAD (válvula de PVC de media vuelta - 1 cada 500 m, unión sencilla, adaptador, codos, tapones y otros). Incluye excavación y tapado de canaletas	ml	300	38.383	11.514.900
4.3	Collar de tomada PEAD, de 60 mm	unid.	176	38.540	6.783.040
4.4	Provisión y tendido de tubería y accesorios de las conexiones domiciliarias, con los siguientes componentes: 15 m de tubos de 20 mm de PEAD, un (1) adaptador LR 20 mm.x1/2", una (1) llave de paso de 20 mm PEAD, una (1) Tee LL 20 mm PEAD, un (1) codo LR 20 mm x 1/2", un (1) tapón hembra 20 mm., una (1) canilla PEAD c/pico manguera de 1/2", solución limpiadora, líquido adhesivo, pasta lubricante, hilo de cáñamo, pintura sintética, cinta teflón de 10 m., y otros. Incluye excavación y tapado de canaletas	unid.	176	462.167	81.341.392
4.5	Provisión de conjunto de herramientas: Incluye juego de llaves para caños Stilson a razón de una (1) llave de caño 18", una (1) llave de caño de 12", un (1) marco para sierra, un (1) berbiqui, una (1) lija de tela esmeril fina, cuatro (4) mechas salomónicas HSS de 12 mm., una (1) llave de caño Nº 14, una (1) terraja rápida de 2", tres (3) terrajas rápidas de 1/2"; cuatro (4) hojas de sierra.	unid.	1	2.757.333	2.757.333
4.6	Provisión, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de hidrómetros (completo), incluye registros	unid.	176	484.000	85.184.000
4.7	Adiestramiento para el mantenimiento del sistema	unid.	1	3.493.667	3.493.667
TOTAL GENERAL				**7.309.559**	**403.994.739**
Son Guaranies: .....(IVA incluido)					

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · FIDES · INDERT

Julio Riquelardi
Director General - FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO					
LOTE 4					
Departamento : Alto Paraná Distrito : Juan E. Oleary Asentamiento : Koe Rory					
ITEM V - TANQUE ELEVADO METÁLICO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
5.1	Estudios geotécnicos del suelo	gl	1	6.298.000	6.298.000
5.2	Fundación para Tanque Elevado Metálico	gl	1	11.593.333	11.593.333
5.3	Provisión, montaje y puesta a punto de tanque en estructura metálica. Incluye accesorios de conexión, pinturas y logotipo institucional	gl	1	61.100.000	61.100.000
5.4	Provisión, instalación y puesta a punto de pararrayos. Incluye accesorios completos	gl	1	4.669.050	4.669.050
5.5	Base par tanque elevado, (sobresaliente 15 cm en los 4 lados con respecto a la base metálica del tanque, espesor = 8cm	gl	1	5.546.000	5.546.000
TOTAL GENERAL				89.206.383	89.206.383
Son Guaraníes:.....(IVA incluido)					

Julio Riccierdi
Director General - FIDES
ANDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
ANDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
ANDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
ANDERT