DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

INFORME DE EVALUACION - SOBRE No. 2

Solicitud de Propuesta SDP/00014311/205/2022

Solicitud de Propuesta No.:	**SDP/0014311/205/2022**
Objeto de la Solicitud de Propuesta:	**PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA.** .
Presupuesto estimado:	**Gs. 8.419.470.000**.- (equivalente a USD. 1.229.120 a la tasa de cambio del PNUD para el mes de Junio de 2022 – Gs. 6.850 = USD1.00 – mes en que se realiza la apertura)
Fecha límite para presentación de propuestas:	30 de Junio de 2022 – 10:00 horas
Sesión de apertura de propuestas:	30 de Junio de 2022 – 10:30 horas
Evaluación Sobre No. 1	01 al 15 de Julio de 2022.
Fecha de apertura Sobre No. 2:	**01 de Agosto de 2022 – 11:00 horas**
Evaluación Sobre No. 2 (Propuesta Económica:	**01 al 16 de Agosto de 2022**
Lugar en que se realizó la evaluación:	**Oficinas del PNUD, Avda. Aviadores del Chaco, Edificio WTC, Torre 1.**

El presente informe, elaborado por los miembros de la Comisión Evaluadora tiene por objeto brindar los resultados de la evaluación de las ofertas que fueron recibidas para el proceso de Adquisición arriba indicado. Está integrado así:

Capítulo I: Antecedentes
Capítulo II: Proceso de Solicitud de Propuesta
Capítulo III: Evaluación Sobre No. 1
Capítulo IV: Evaluación Sobre No. 2
Capítulo V: Apertura de Propuesta Económica
Capítulo VI: Evaluación de Propuesta Económica
Capitulo VII: Recomendación

I. ANTECEDENTES

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311 "Programa de Infraestructura CSJ/PNUD". Y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se ha incluido la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos por la Corte Suprema de Justicia y transferidos al PNUD.

En el marco de la ejecución de Proyecto citado, el PNUD procede a convocar a empresas nacionales e internacionales interesadas en presentar propuestas a través de la **Solicitud de Propuesta** – **SDP/00014311/205/2022**, que ha sido llamada para contratar la **Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá**, de acuerdo con las Bases y Condiciones establecidas en los documentos de la Licitación.

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

El proceso de adquisición se realizó conforme a las normas y procedimientos del PNUD en el marco del Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el PNUD; el Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas; el Documento de Proyecto vigente, La Guía de Implementación Nacional de parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el PNUD: Pautas y Procedimientos; las Bases y Condiciones y el Reglamento del CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

II. PROCESO DE SOLICITUD DE PROPUESTA

1. Convocatoria

La convocatoria a la presente Solicitud de Propuestas se realizó a partir del 16 de Mayo de 2022 mediante el portal de Contrataciones Públicas – Código de Identificación 414809 (www.dncp.gov.py) y la página Web del PNUD (www.undp.org.py) y en la página Web del PNUD a nivel global (UNDP Procurement Notices). Adicionalmente, se envió una comunicación electrónica con el aviso a un número importante de empresas constructoras que pudieren estar interesadas. Copia de los avisos se incluyen como Anexo I.

El documento base de Solicitud de Propuesta estuvo a disposición de los interesados en la página web del PNUD-Paraguay desde su publicación el 16 de Mayo de 2022, hasta la fecha de recepción de propuestas que fue el 30 de Junio de 2022 (10:00hs).

2. Notificaciones y enmiendas a los documentos de Solicitud de Propuesta

Durante el proceso se emitieron 2 (dos) Enmiendas y 04 Notas Aclaratorias para dar respuesta a consultas presentadas por las empresas interesadas en participar o para brindar aclaraciones. La fecha de emisión y propósito general de las mismas se listan a continuación:

Fecha	No. Ref.	Documento	Propósito
30/05/2022	UNDP-OPE-92/2022	Aclaración 01	Aclaraciones a consultas
01/06/2022	UNDP-OPE-094/2022	Aclaración 02	Aclaraciones a consultas
01/06/2022	UNDP-OPE-096/2022	Enmienda 01	Aclaraciones a Garantía de Mantenimiento de la Oferta – Números Formularios Presentación Ofertas
03/06/2022	UNDP-OPE-099/2022	Aclaración 03	Aclaraciones a consultas
14/06/2022	UNDP-OPE-108/2022	Aclaración 04	Aclaraciones a consultas
17/06/2022	UNDP-OPE-114/2022	Enmienda 02	Extensión Plazo Presentación Propuestas

De acuerdo con lo establecido en el documento base, las notas aclaratorias y enmiendas forman parte del documento de Solicitud de Propuesta. Las notificaciones (incluidas como Anexo II) fueron publicadas en la página WEB del PNUD-Paraguay y se remitió vía correo electrónico a las empresas interesadas.

3. Reunión Informativa

De conformidad con lo establecido, el día **30 de Mayo de 2022**, a las **10:00 hs**, se llevó a cabo la Reunión Informativa debido a la pandemia COVID-19 y en resguardo de las regulaciones sanitarias, el PNUD ha realizado una reunión virtual, para la cual el link para unirse a la reunión virtual fue publicado en el sitio web del PNUD. A la misma asistieron proponentes interesados en participar en el proceso y en ella se revisó todas las condiciones del concurso, haciendo énfasis en los aspectos del proceso, como, por ejemplo, en cada uno de los Apartados de las Instrucciones a los Proponentes, así como en los Formularios Adjuntos, Habilitación de los Proponentes, Formularios, Antecedentes de Trabajos Similares, Planilla de Datos Garantizados, contenidos generales de la SDP, propuesta económica y recomendaciones. Durante la

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

reunión se brindaron las aclaraciones a las consultas realizadas por los interesados.

4. Recepción y Apertura de ofertas

La fecha y hora límites final establecida para la presentación de propuestas fue el 30 de Junio de 2022 a las 10:00 horas y se recibieron 03 (tres) Propuestas.

La apertura de propuestas se llevó a cabo en la misma fecha de su recepción y debido a la Pandemia COVID-19 y en resguardo de las regulaciones sanitarias se estableció en los documentos de licitación realizar el acto de apertura en reunión virtual, la misma fue transmitida vía zoom desde las oficinas del PNUD en Asunción, a partir de las 10:30 horas, fecha, lugar y hora según lo indicado en los documentos de Solicitud de Propuesta dándose acceso a la reunión virtual a los proponentes que presentaron ofertas. Las propuestas se abrieron en el mismo orden en que fueron recibidas. En el acto de apertura se verificó además la presentación de la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, Numeral 19 (Contenido del Sobre No. 1: Documentos de Habilitación y Propuesta Técnica). Los detalles de este acto se incluyen en el Acta de Apertura de Propuestas (Anexo IV) y el resumen se presenta a continuación:

ID	Proponente
1	CARPINTERIA GUILHERME
2	MOVICOR S.A.C.I.
3	SINTEC S.A.

En el Cuadro No. 1 se incluye el listado de los Proponentes incluyendo los datos del Representante Legal, direcciones, teléfonos y cuentas de correo electrónico.

En el Cuadro No. 2 se registra la verificación de la entrega y validez de los documentos de habilitación para el proceso.

III. EVALUACION SOBRE NO. 1

La evaluación de las propuestas se realizó en las instalaciones del PNUD en la ciudad de Asunción, entre los días 01 al 15 de Julio 2022.

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Cargo	Nombre
Coordinador/Secretario con voto	Robert Castrillon, Especialista de Adquisiciones PNUD.
Miembro con voto	Julio Torres, Asociado de Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Juan Pablo Chamorro, Unidad de Gerenciamiento Proyecto CSJ/PNUD.

Los miembros de la Comisión Evaluadora firmaron la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad antes de iniciar la evaluación del proceso (Véase Anexo V).

Los criterios de Evaluación establecidos en el pliego de bases y condiciones para este proceso incluyen la verificación de la Capacidad Legal, Capacidad Económica y Financiera, Capacidad Técnica y Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas a través de la Planilla de Datos Garantizados. Solamente aquellas empresas habilitadas serán evaluadas económicamente.

De conformidad con lo indicado anteriormente, el procedimiento de evaluación realizado por los miembros de la Comisión Evaluadora consistió en lo siguiente:

- **Habilitación de las Propuestas**

  - ✓ Verificación de la Capacidad Legal (demostrada mediante la verificación de la validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, Numeral 19.01, a) ítems (i) hasta el (ix))

  - ✓ Verificación de la Capacidad Económica y Financiera (demostrada mediante el análisis del estado del Proponente a partir de su historial más próximo, Apartado 19, Numeral 19.01, a) ítems (x) hasta el (xii)

  - ✓ Verificación de la Capacidad Técnica (demostrada a través de la experiencia en trabajos similares realizados, de acuerdo con la información solicitada en el Apartado 19, Numeral 19.01, a) ítems (xiii) hasta el (xvii)

- **Evaluación de la Propuesta Técnica** (evaluación a través del análisis de la documentación presentada y puntuación de los diferentes componentes de esta: (i) cronograma; (ii) la organización y personal asignado; (iii) formación y experiencia del personal propuesto; (iv) planilla de de instaladores; (v) planilla de datos garantizados; (vi) las máquinas y equipos a ser empleados.

1. Verificación de la Capacidad Legal (Apartado 19, Numeral 19.01 (a), ítems i al xvii)

La Capacidad Legal de los Proponentes se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 31.02 del documento base que delimita el cumplimiento de esta en función del numeral 19, numeral 19.01, ítems (i) hasta el (xvii). El Cuadro No. 2 presenta la Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de los Documentos de Evaluación, encontrándose que:

Los Proponentes cumplen con la Capacidad Legal requerida (Apartado 19, Numeral 19.01 (a) ítems i al xx)

Revisión de Proponentes – Como parte de esta etapa de evaluación y siendo uno de los requerimientos del PNUD en sus procesos de adquisición, la Comisión Evaluadora procedió a revisar si los Proponentes no se encuentran incluidos en algunos de los siguientes listados:

- UNPD Suspended/Removed/Reinstated Vendor Report - 12 September 2014.
- Listado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml)
- Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial (http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266)
- Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID (http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-bid/empresas-y-personas-sancionadas,1293.html#.UlFcuj4f-M8)

Como resultado de esta revisión, no se encontró a ninguno de los Proponentes en los listados antes mencionados. (Véase Anexo VI).

2. Verificación de la Capacidad Económica y Financiera (Apartado 19, Numeral 19.01 (a), ítems x al xii)

La Capacidad Económica y Financiera se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 31.03 del

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

documento base que delimita el cumplimiento de esta en función del Apartado 19, Numeral.19.01 (a), ítems (x) hasta el (xiv). Tal como se detalla en el Cuadro No. 2 en los incisos específicos enunciados anteriormente, se encuentra que:

Con respecto a este requerimiento, la Comisión Evaluadora concluye que todos los proponentes cumplen con los requisitos mínimos establecidos. Por tal motivo se concluye que:

TODOS LOS PROPONENTES CUMPLEN con la Capacidad Económica y Financiera requerida en el Apartado 19, Numeral 19.01 (a) ítems x al xiv.

3. Verificación de la Propuesta Técnica (Verificación de la Experiencia) (Apartado 19, Numeral 19.01 (a), ítems xv al xvii)

La Capacidad Técnica se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 31.04 del documento base que indica que se evaluará a través de la experiencia en trabajos similares realizados, de acuerdo con la información solicitada en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítems (xiii) hasta (xiv), teniendo en cuenta que se calificará la infraestructura de fabricación que posee el Proponente y la experiencia en trabajos similares realizados. La infraestructura propia de fabricación deberá contar con talleres, depósitos y máquinas específicas para la ejecución de los trabajos y se evaluará según la siguiente escala de puntuación: Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos. En la evaluación se calificarán la infraestructura de fabricación y el número de fichas de trabajos similares indicada en el Apartado 19.05, y solo esa cantidad.

El Comité de Evaluación, evaluará las propuestas técnicas solo de las propuestas habilitadas, a través del análisis de la documentación presentada y puntuación de los diferentes componentes de la misma: (i) cronograma y (ii) organigrama funcional.

Criterios de evaluación de las propuestas técnicas:
a) Cronograma de ejecución: se analizarán los cronogramas presentados tomando en cuenta la secuencia lógica de las actividades propuestas, el alcance y detalle de la información contenida en ellos y la técnica de elaboración utilizada (Pert, CPM, etc.). También se evaluarán el cronograma financiero en porcentajes y los programas de asignación de recursos, conforme a la pertinencia y suficiencia del personal propuesto y del equipamiento comprometido.
b) Organigrama funcional: se considerarán los beneficios que aportará a la buena ejecución de la Obra así como el nivel de los recursos humanos propuestos, tanto gerencial como operativo, de acuerdo a lo indicado en el Apartado 19.
c) Planillas de Datos Garantizados: se considerarán los requisitos indicados en el Apartado 19.

La puntuación que se asignará a las propuestas corresponderá a la establecida en el numeral 32.02 del Pliego de Bases y Condiciones.

Como se ilustra en el Cuadro No. 2 la Comisión Evaluadora hace una revisión preliminar de todos los documentos presentados como anexos al Formulario No. 6 siendo estos: Cronograma de ejecución físico y financiero, programa de importaciones y desglose de montaje, requerimientos de personal, Organigrama Funcional, Planilla de Datos Garantizados de los productos y Componentes y Catálogos o fotografías de los modelos de productos ofrecidos de acuerdo a las condiciones de diseño especiales.

Como resultado de esta revisión, la Comisión Evaluadora deja constancia que se identificó que el Proponente MOVICOR S.A.C.I incluyo precios de los ítems ofertados en el cronograma de ejecución y en el organigrama. Lo anterior representa el NO CUMPLIMIENTO de los “Requisitos Formales” establecidos en el PBC Literal b), numeral 17. Por lo anterior la Comisión Evaluadora advierte que dicho incumplimiento es “causal de rechazo” de la propuesta para el presente proceso. La Comisión Evaluadora deja constancia que el proponente MOVICOR S.A. presenta la planilla de datos garantizados con información incompleta. La información NO presentada es identificada y descrita en el Cuadro No. 5 anexo al presente informe.

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

Como se ilustra en el Cuadro No. 3, la Comisión Evaluadora asigna los puntajes correspondientes a la Infraestructura y Equipos de la Empresa, así como de la Experiencia Específica

El siguiente cuadro resume el resultado final de instancia de la evaluación:

PROPONENTE	EVALUACIÓN DEL DEPOSITO/TALLER DE ARMADO - FORMULARIO 3, LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA EMPRESA Y DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA
CARPINTERIA GUILHERME	CUMPLE, 85 Puntos
MOVICOR S.A.C.I	CUMPLE, 95 puntos
SINTEC S.A.	CUMPLE, 86 puntos

Como se ilustra en el Cuadro No. 4 la Comisión Evaluadora asigna los puntajes técnicos correspondientes al Cronograma de Ejecución y al Organigrama Funcional de acuerdo a la documentación presentada por los proponentes. Las observaciones preliminares respecto a la propuesta del proponente MOVISOR S.A.C.I se ven reflejadas en el puntaje obtenido por dicho proponente en esta instancia de evaluación la cual es de 50 puntos. También es necesario resaltar que de acuerdo a lo estipulado en los Pliegos de Bases y Condiciones el puntaje técnico mínimo requerido para que las propuestas queden habilitadas técnicamente es 70 puntos.

El siguiente cuadro resume el resultado final de la evaluación técnica:

PROPONENTE	CAPACIDAD TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE) (100 puntos mínimo)
CARPINTERIA GUILHERME	CUMPLE, 70 Puntos
MOVICOR S.A.C.I	NO CUMPLE, 50 puntos
SINTEC S.A.	CUMPLE, 70 puntos

<u>LOS PROPONENTES QUE CUMPLEN</u> con la Capacidad Técnica requerida en el Apartado 31.04. son:

1. CARPINTERIA GUILHERME.
2. SINTEC S.A.

4. Verificación de la Propuesta Técnica
(Apartado 19, Numeral 19.01 (a), ítems xv al xvii)

Los Cuadros No. 2, 3, 4 y 5 anexos al presente Informe detallan la evaluación realizada para verificar la capacidad técnica de cada propuesta. Un resumen del CUMPLE/NO CUMPLE para cada Proponente, así como las observaciones pertinentes a cada caso, se ilustra a continuación:

No.	PROPONENTE	CAPACIDAD TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)	OBSERVACIONES
1	CARPINTERIA GUILHERME	**CUMPLE**	

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

No.	PROPONENTE	CAPACIDAD TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)	OBSERVACIONES
2	SINTEC S.A.	**CUMPLE**	
3	MOVICOR S.A.C.I.	**NO CUMPLE**	En proponente incluye precios de los ítems ofertados en el cronograma de ejecución y en el organigrama. Lo anterior representa el NO CUMPLIMIENTO de los "Requisitos Formales" establecidos en el PBC Literal b), numeral 17. El proponente presenta la planilla de datos garantizados con información incompleta

Las verificaciones anteriores se realizaron bajo el criterio "CUMPLE" o "NO CUMPLE", tal como se establece en el numeral 17-Requisitos Formales y el numeral 31 y 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

La evaluación de la Propuesta Técnica se realizó a partir de la puntuación de los diferentes componentes de la misma: (i) cronograma de ejecución; (ii) organigrama funcional; (iii) planilla de datos garantizados.

A partir del análisis minucioso de las propuestas en base a los distintos componentes requeridos como parte de la Propuesta Técnica, los Proponentes deberían alcanzar un puntaje mínimo de 70 puntos para calificar y poder pasar a la Etapa de Evaluación Económica. La evaluación realizada se detalla en el Cuadro No. 4 de la cual se desprende lo siguiente:

1. **CARPINTERIA GUILHERME, alcanza 70 puntos y CUMPLE con la información requerida en la planilla de datos garantizados** quedando habilitada para pasar a la etapa de Evaluación de la Propuesta Económica.
2. **SINTEC S.A., alcanza 70 puntos y CUMPLE con la información requerida en la planilla de datos garantizados** quedando habilitada para pasar a la etapa de Evaluación de la Propuesta Económica.
3. **MOVICOR S.A.**, **alcanza 50 puntos y NO cumple con información requerida en la planilla de datos garantizados** quedando descalificada para pasar a la etapa de Evaluación de la Propuesta Económica.

<u>Teniendo en cuenta lo anterior LOS PROPONENTES QUE CUMPLEN</u> con la Capacidad Técnica requerida en el Apartado 31 y 32. son los siguientes:

PROPONENTE	PUNTAJE ALCANZADO
1. **CARPINTERIA GUILHERME**	70
2. **SINTEC S.A.**	70

El informe detallado de la Evaluación del Sobre No. 1 (Propuesta Técnica) se encuentra en el expediente del proceso debidamente firmado y aprobado por la Dirección General el Proyecto No. 14311 de la Corte Suprema de Justicia.

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

IV. EVALUACION SOBRE No. 2

La Comisión Evaluadora conformada para este proceso se reunió en las Oficinas del PNUD para conducir la evaluación correspondiente emitiendo Informe de Evaluación que detalla todas las acciones realizadas.

El resultado de la Evaluación Técnica de las propuestas recibidas y habilitadas para la Apertura de Sobre No. 2 fue el siguiente:

- **CARPINTERIA GUILHERME, alcanza 70 puntos y CUMPLE en los formularios de datos garantizados y cartas de autorización** quedando habilitada para pasar a la etapa de Evaluación de la Propuesta Económica.
- **SINTEC S.A, alcanza 70 puntos y CUMPLE en los formularios de datos garantizados y cartas de autorización** quedando habilitada para pasar a la etapa de Evaluación de la Propuesta Económica.
- **MOVICOR S.A.**, **alcanza 50 puntos y NO CUMPLE con información requerida en la planilla de datos garantizados** quedando descalificada para pasar a la etapa de Evaluación de la Propuesta Económica.

El Proponente **MOVICOR S.A. NO** fue habilitado por no cumplir aspectos de su Capacidad Técnica, según consta en el Informe del Sobre No. 1 emitido por la Comisión Evaluadora.

El Informe de Evaluación fue remitido a la Dirección Nacional del Proyecto para su aprobación previa a la notificación de resultados y a la convocatoria de los Proponentes habilitados a la apertura del Sobre No. 2. La Dirección Nacional del Proyecto otorgó su aprobación mediante **Oficio No. D.N.P./136/2022** del **25 de Julio de 2022**, por lo que el PNUD procedió con la Notificación de resultados el **26 de Julio de 2022** a través del **Oficio No. UNDP – OPE – 00208/2022**. Ambas comunicaciones se incluyen como **Anexo I**.

Determinando de esta manera, la Comisión Evaluadora consideró conveniente la realización del Acto de Apertura Sobre No. 2 programado para el **01 de Agosto de 2022**.

V. APERTURA PROPUESTA ECONOMICA

De conformidad con la Notificación de Resultados **(Anexo I)**, la convocatoria a los proponentes habilitados se definió para el día **01 de Agosto del 2022** a las **11:00 horas** a ser transmitida de manera remota vía Zoom para todos los oferentes habilitados, desde las Oficinas del PNUD.

La apertura de propuesta económica (Sobre No. 2) se llevó a cabo en la fecha y hora antes indicada, acto en el que se procedió conforme lo establecido en el numeral 20 del Pliego de Bases y Condiciones, es decir, a:

- Verificar la existencia de la documentación solicitada (en forma impresa y electrónica) y la suficiencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta para cubrir el porcentaje mínimo exigido en los Pliegos.
- Dar lectura al monto de la oferta económica y el plazo total propuesto por cada una de las empresas habilitadas para el acto.

Los detalles de este acto se incluyen en el Acta de Apertura del Sobre No. 2 (**Anexo II**) y el resumen se presenta en el Cuadro No. 1 (abajo), también adjunto al presente Informe. Cabe destacar que ninguno de los Representantes presentes en el acto transmitido vía Zoom, realizó algún tipo de observación u objeción a la información proporcionada en dicho el mismo, suscribiendo el Acta mencionada anteriormente.

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO 1. ANEXO ACTA DE APERTURA SOBRE No. 2

DESCRIPCION	PROPONENTES HABILITADOS / MONTOS EN GUARANIES	
	CARPINTERIA GUILHERME	SINTEC S.A.
Carta de Presentación de Propuesta Económica - **Formulario No. 7**	PRESENTA	PRESENTA
Propuesta Total	**₲ 7.894.838.847**	**₲ 7.099.570.400**
Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, según modelo que se adjunta en el Anexo 1	PRESENTA	PRESENTA
Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, según modelo en formato digital con extensión .pdf y planilla electrónica compatible .xls, en memoria USB.	PRESENTA	PRESENTA
Garantía de Mantenimiento de Propuesta. Todos los Proponentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de propuesta por el valor y en las condiciones que se especifican en el Apartado 23. **Formulario No. 8**	PRESENTA - Poliza de Seguro de Royal Seguros SA No. 1508005503 - Valor: Gs. 252.600.000 - Validez. 30-10-22	Presenta Poliza de Seguro: ALFA SA de Seguros - No. 1508006940 - Valor. 255.000.000 - Validez: 07-11-22
Plazo de Ejecución	180 días calendario	180 días calendario

VI. EVALUACION DE PROPUESTA ECONOMICA

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Cargo	Nombre
Coordinador/Secretario con voto	Robert Castrillon, Especialista de Adquisiciones PNUD.
Miembro con voto	Julio Torres, Asociado de Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Juan Pablo Chamorro, Unidad de Gerenciamiento Proyecto CSJ/PNUD.

Todos los miembros firmaron la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad antes de iniciar la evaluación del todo el proceso (Sobres 1 y 2), copia de las firmadas por los miembros del Comité Evaluador, se agregan al presente informe (Véase **Anexo III**).

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, específicamente lo determinado en los Numeral 20, el Comité procedió a determinar si cada una de las propuestas había sido debidamente firmada y si se ajustaba a las condiciones de los Documentos de Solicitud de Propuesta, encontrando lo siguiente:

NINGUNA de las Propuestas presenta alguna desviación o reserva significativa que (a) afecten de una manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de las Obras e Instalaciones; (b) restringen en forma incompatible con los Documentos de la Solicitud de Propuesta, los derechos del Contratante o las obligaciones del Proponente en virtud del contrato; ó (c) en caso de ser rectificada, afectaría

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

injustamente la posición de otros Proponentes que hubieran presentado propuestas que se ajusten a las condiciones de los Documentos de la Solicitud de Propuesta.

1. Verificación de Errores Aritméticos

De igual manera, en atención a lo expresado en el numeral 34.07 “Corrección de errores”, el Comité de Evaluación procedió a verificar que las ofertas no contengan errores aritméticos, procediendo a corregir conforme lo indicado en el inciso a.1 al a.3 del numeral 34.07. Como resultado de esta verificación se encontró que lo siguiente:

Respecto a la Propuestas Económicas Presentadas por los proponentes:

1. CARPINTERIA GUILHERME
2. SINTEC S.A.

La Comisión Evaluadora identificó que NO se presentaron errores aritméticos ni en la evaluación de valores unitarios ni tampoco en la evaluación del valor total. De igual forma se verifico la sumatoria de ítems para cada una de las categorías de los servicios ofertados NO identificando ningún error aritmético.

Se deja constancia que ninguna de las propuestas habilitadas técnicamente restantes presenta errores aritméticos.

2. Criterios de Evaluación de la Propuesta Económica (Numeral 35.01)

El Comité de Evaluación procedió seguidamente a constatar (i) la presentación y validez de los documentos de habilitación bajo el criterio “Cumple” o “No Cumple” y (ii) la puntuación mínima exigida para la propuesta técnica (70) puntos, descalificando aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos exigidos, mientras que se considerará propuestas válidas aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos establecidos.

En vista de lo anterior, la Comisión Evaluadora revisó detenidamente cada una las Propuestas, asegurando que estaban debidamente firmadas y que se ajustaran a las condiciones establecidas en la SDP. Como parte de esta revisión se verificaron Carta de Presentación de Propuesta Económica, las Garantías de Mantenimiento de Oferta presentadas a fin de asegurar que las mismas se apegan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. Específicamente se revisó lo siguiente:

- **Carta de Presentación de Propuesta Económica** - **Formulario No. 7**
- **Monto Total de Servicios Ofertados**
- **Plazo de Ejecución**: **<u>180 días</u>**
- **Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, según modelo que se adjunta en el Anexo 1.**
- **Garantía de Mantenimiento de Oferta:** Mínimo un **<u>3%</u>** del monto total de la propuesta económica presentada

Como resultado se encontró que tanto el plazo de ejecución como el porcentaje de las Garantías de Mantenimiento de Propuesta presentadas cumplen con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. Por lo tanto, la Comisión Evaluadora recomienda la habilitación de todas las Propuestas para continuar en la etapa de evaluación.

El Cuadro No. 1 incluye la información de los proponentes Habilitados Técnicamente de conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

Una vez constatado el cumplimiento de los documentos de habilitación en esta etapa, se procedió a la Evaluación y Comparación de las Propuestas Económicas de los **dos (2)** Proponentes habilitados y cuya Propuesta Económica se abrió en el **Acto de Apertura el día 01 de Agosto de 2022**. Los montos totales han sido verificados también con la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto presentada por los Proponentes (impresos y en copia electrónica), encontrando que se encuentran debidamente completados y conforme las especificaciones y cantidades requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones. El **Cuadro No. 2** incluye un resumen de las propuestas Económicas habilitadas técnicamente en el cual se discriminan comparaciones de la información presentada por los Proponentes Habilitados como: a. Valores totales finales presentados por los Proponentes Habilitados, b. Planillas de Computo Métrico, c. Mantenimiento de la Oferta (%) presentado para la Garantía de mantenimiento de la Oferta.

En la evaluación la Comisión Evaluadora realiza verificación detallada de la descripción de cada uno de los ítems ofertados, con sus correspondientes valores unitarios y de acuerdo a las Planillas de Computo Métrico para cada una de las categorías de servicios requeridos así:

1. Sillas y Sillones
2. Escritorio y Mesas
3. Mostradores
4. Muebles de Cocina y Kitchinette
5. Armarios y Estantes
6. Revestimientos
7. Cortinas
8. Portaplantera y Basureros
9. Equipamientos y Varios
10. General

Los registros de las Planillas de Computo Métrico se encuentran anexos al presente informe.

La Comisión Evaluadora realiza un análisis de los valores de las dos (2) propuestas económicas habilitadas técnicamente, identificando la diferencia entre los valores presentados, y de igual forma comparando dichos valores con el presupuesto estimado y con los valores de referencia para la presente contratación. El monto estimado y de referencia para esta contratación fue un monto de **Gs. 8.420.000.000**.

Del anterior análisis y comparación la Comisión Evaluadora concluye que:

- **CARPINTERIA GUILHERME** – Valor Propuesta Económica: **Gs. 7.894.838.847**
- **SINTEC S.A.** - Valor Propuesta Económica: **Gs. 7.099.570.400**

De las propuesta anteriores, la de más bajo valor es la Propuesta de **SINTEC S.A. con un Valor de: Gs. 7099.570.400**, y dentro del análisis realizado se puede concluir que los valores unitarios ofertados, así como los valores agregados por categorías de servicio se encuentran dentro del presupuesto inicial estimado para la contratación. El análisis detallado se encuentra anexo al presente informe.

Tal como se establece en el numeral 35.02, dentro de las propuestas consideradas válidas, de acuerdo con los criterios establecidos, el Comité de Evaluación recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta que haya presentado el precio más bajo. El resumen del monto total de las Propuestas recibidas y habilitadas en esta etapa, así como el puntaje recibido durante la Evaluación de Propuesta Técnica que demuestra que todas alcanzaron y superaron los 70 puntos requeridos, se detalla a continuación:

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

EMPRESA	PUNTAJE TECNICO	MONTO TOTAL GS	PROPUESTA MAS BAJA
CARPINTERIA GUILHERME	70	7.894.838.847	**NO**
SINTEC S.A.	70	7.099.570.400	**SI**

VII. RECOMENDACION:

Una vez finalizada la evaluación de las Propuestas Económicas (Sobre No. 2), la Comisión Evaluadora recomienda a la Dirección Nacional del Proyecto, adjudicar la **"Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."** a la empresa **SINTEC S.A.** por un monto de **Gs. 7.099.570.400 (Guaraníes Siete Mil Noventa y Nueve Millones Quinientos Setenta Mil Cuatrocientos)**, IVA incluido, en un plazo de ejecución de **180 (Ciento Ochenta) días calendario** contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y/o fecha confirmada de la recepción del Pago del Anticipo.

Para dar fe de las acciones realizadas como Comisión Evaluadora y de la recomendación de adjudicación aquí presentada, se firma el presente informe a los (**22**) días del mes de **Agosto** del año **dos mil veintidos** (**2022**), en dos originales de un mismo tenor.

DocuSigned by:
Robert Castrillon
47985E81E9024FE...

Nombre: **Robert Castrillón Dussán**
Cargo: Especialista Internacional Adq. PNUD
Coordinador Evaluación/Secretario con Voto

DocuSigned by:
Juan Pablo Chamorro
70B643CB7CBA4BA...

Nombre: **Juan Pablo Chamorro**
Cargo: Coordinador Unidad de Gerenciamiento Proyecto CSJ/PNUD
Miembro con Voto

DocuSigned by:
4E389624331546B...

Nombre: **Julio Torres**
Cargo: Asociado de Adquisiciones PNUD Paraguay
Miembro con Voto

Anexos:	Anexo I	Carta de Aprobación del Informe Sobre No. 1 y Notificación de Resultados
	Anexo II	Acta de Apertura Sobre No. 2
	Anexo III	Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad
	Anexo IV	Propuestas Económicas
Cuadros:	Cuadro 1	Verificación de Documentos
	Cuadro 2	Valores de las Planillas de Cómputo Métrico (Resumen y Valores Individuales de las Obras Civiles e Instalaciones Especiales)
	Cuadro 3	Matriz de Comparación de Propuestas Económicas

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

Cuadro No. 1
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

LISTADO DE PROPONENTES HABILITADOS TÉCNICAMENTE

ID	Proponente	Representante Legal	RUC	Dirección	Teléfonos	e-mail
1	CARPINTERIA GUILHERME	Cristiano Espindula Da Silva	6876591-0	Fraccion Moran Km.6 - Salto del Guairá.	0984-854315	cristianoespinduladasilva@gmail.com
2	SINTEC S.A.	Ing. Anibal da Silva	80002907-0	Ciencias Veterinarias Nro. 207 - San Lorenzo	021-591-008	sintec@sintec.com.py monika@sintec.com.py

Firmas:

DocuSigned by:
Robert Castrillon
47985E81E9024FE...

DocuSigned by:
Juan Pablo Chamorro
70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by:
4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

Cuadro No. 2
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS

Item	Descripción	1	2
		CARPINTERIA GUILHERME	SINTEC S.A.
	PROPUESTA ECONÓMICA		
a)	Carta de presentación de la Propuesta Económica. Formulario Nº7	Presenta	Presenta
	Monto Total	**Gs. 7.894.838.847.-**	**Gs. 7.099.570.400.-**
	Plazo de Ejecucion	180 dias	180 dias
b)	Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, según modelo que se adjunta en el Anexo 1		
	Planilla	Presenta	Presenta
c)	Garantia de Mantenimiento de Oferta. Todos los Proponentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta por el valor y en las condiciones que se especifican en el Apartado 23. Formulario Nº6	Presenta	Presenta
	Empresa Aseguradora	Royal Seguros S.A.	Alfa S.A. de Seguros y Reaseguros
	Poliza Numero	1508005503	1508006940
	Plazo	136 dias	130 dias
	Capital Asegurado	Gs. 252.600.000.-	Gs. 255.000.000.-
	Porcentaje del monto en relacion a la oferta	3,20%	3,59%
	Resultado »	**CUMPLE**	**CUMPLE**

FIRMAS:

DocuSigned by:
Robert Castrillon
47985E81E9024FE...

DocuSigned by:
Juan Pablo Chamorro
70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by:
4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
	MOBILIARIO INTERIOR								
1	**SILLAS Y SILLONES**								
1.1	Banco de madera para baños de funcionarios Banco de tablones de madera de petereby de 2m x 2". Patas de petereby de 3x3" y refuerzos inferiores y superiores de petereby de 1x2" Medidas: 2,00x0,50	B	2	2.800.000	5.600.000	928.426	1.856.852	2.160.000	4.320.000
1.2	Butaca para auditorio Butaca modular compuesta por asientos y respaldos intercambiables con apoya brazos y patas compartidas. El asiento y respaldo estan compuestos por dos bloques de espumas y poliuretano moldeada y tapicería ignífuga (según normas europeas) integrada a la espuma y sin costuras. El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte. Los apoyabrazos son de espuma de poliuretano semirígida con estructura metálica interior y acabados de polipropileno. La estructura es de tubo y de chapa de acero soldadas al arco con hilo contínuo, la pintura es de poliester con polvo electrostático. Los pies son de estructura modular de acero, acabados con pintura epoxi negra o gris y la fijación al suelo es mediante tacos de expansión. Tableta rebatible de polipropileno rígido para escribir (lado derecho) interno o externo al apoya brazo con mecanismos metalicos de giro y soporte.	BU	203	3.500.000	710.500.000	1.856.853	376.941.159	2.880.000	584.640.000
1.3	Sillon de espera Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminación cromada. Ver Plano	MOD	70	3.000.000	210.000.000	1.129.586	79.071.020	2.070.000	144.900.000
1.4	Puff Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada. Laterales y superior tiras de goma a alta resistencia tornildas, revestido con espuma de alta densidad de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera. Medidas: 0,50x0,50x0,50	PU	2	600.000	1.200.000	273.370	546.740	504.000	1.008.000
1.5	Sillon de dos cuerpos Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada, con tiras de goma de alta resistencia tornilladas a la madera conformado la forma basica, revestida con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural organico de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD	1	8.500.000	8.500.000	2.975.091	2.975.091	6.480.000	6.480.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
1.6	Sillon de un cuerpo Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada, con tiras de goma de alta resistencia tornilladas a la madera conformado la forma basica, revestida con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD1	5	5.000.000	25.000.000	1.487.545	7.437.725	4.032.000	20.160.000
1.7	Silla de guardería Estructura metalica tubular cilindrica o cuadrangular con cantos redondeados de 1" de diametro aproximado, estructura soldada entre si. Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo de PVC inyectado. Colores Varios. Terminacion de patas con asientos de poliamida negra.	SG	72	450.000	32.400.000	196.001	14.112.072	220.000	15.840.000
1.8	Sillon interlocutor, categoría 1 Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación cromada. Las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida (caso de 4 patas) y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval cromado de 50mm. a continuación de las patas.	SI1	98	1.700.000	166.600.000	1.526.746	149.621.108	1.620.000	158.760.000
1.9	Sillon interlocutor, categoría 2 Tipo: Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color negro, respaldo con estructura de polipropileno y malla de nylon resistente color negro, apoyabrazos integrados del mismo material, estructura metálica patas med. aprox 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida Sistema apilable entre si.	SI2	572	600.000	343.200.000	773.689	442.550.108	459.000	262.548.000
1.10	Silla interlocutor, categoría 3 Tipo: Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminadacuin cromada de alta resistencia, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color negro, respaldo con estructura de polipropileno y malla de nylon resistente color negro, apoyabrazos integrados del mismo material.; estructura metálica cromada de las cuatro patas med. aprox 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida. Usado en Sala de juicios orales. Sistema apilable entre si.	SI3	140	840.000	117.600.000	907.795	127.091.300	702.000	98.280.000
1.11	Sillón tipo Barcelona Estructura metalica patas y respaldo en un solo cuerpo en planchuelas de Acero inoxidables o cromado de alta duracion de 1cm. De espesor y 4cm. De ancho. Asiento y respaldo en espuma de poliuretano de alta densidad forrado en cuero natural color negro con costuras y botones en cuadrille, refuerzo respaldo tiras de cuero natural de 4cm, de espesor. Ver detalle en plano.	SBAR	6	5.000.000	30.000.000	2.986.438	17.918.628	5.000.000	30.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
1.12	Silla para cafetería y restaurant Estructura metalica tubular cilindrica de 1" de diametro aproximado. Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC inyectado de alta dureza. Colores a definir. Terminacion de patas con asientos de poliamida negra.	SL	67	600.000	40.200.000	361.055	24.190.685	378.000	25.326.000
1.13	Sillon de Trabajo categoría 1 - Jueces Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación plata brillante o metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Estructura metalica cromada o de aluminio fundido anodizado brillante con apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del asiento.	ST1	96	2.500.000	240.000.000	1.939.380	186.180.480	2.205.000	211.680.000
1.14	Sillon de Trabajo categoría 2 - Administrador Tipo: Asiento y respaldo medio y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación plata brillante o metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Estructura metalica cromada o de aluminio fundido anodizado brillante con apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del asiento.	ST2	1	2.300.000	2.300.000	1.720.684	1.720.684	1.980.000	1.980.000
1.15	Sillon de Trabajo categoría 3- Secretarios de juzgados Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de rylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST3	88	800.000	70.400.000	856.216	75.347.008	731.700	64.389.600
1.16	Sillon de Trabajo categoría 4- Funcionarios Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST4	400	750.000	300.000.000	943.900	377.560.000	720.000	288.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
1.17	Silla alta de Cajera, categoría 5 Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC y zaparas de apoyo. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. Aro posapies cromado de altura regulable.	ST5	116	950.000	110.200.000	1.134.743	131.630.188	810.000	93.960.000
1.18	Tanden de 3 asientos Tipo: Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor minimo de 2mm. Espladar y asiento elaborado en perimetro con tubos de acero cromadros y metal micro perforado. Asientos y respaldo de en espuma inyectada de poliuretano Integral Spinning Foam color negro. Dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.	T	92	4.800.000	441.600.000	2.733.700	251.500.400	3.200.000	294.400.000
1.19	Taburete alto Tipo: Patas de caños metálicos circulares cromados de 1" de diámetro, terminacion regatones de poliamida. asiento de Espuma de poliuretano inyectado con estructura de resina de pliester y fibra de vidrio, terminacion simil cuero negro, respaldo de PVC inyectado color negro con perforaciones. Altura 73cm. Detalle ver plano.	TAB	4	1.150.000	4.600.000	1.237.902	4.951.608	900.000	3.600.000
2	**ESCRITORIOS Y MESAS**								
2.1	Escritorio con mesa de Apoyo fija. Categoría 1 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E1	44	4.000.000	176.000.000	1.134.743	49.928.692	2.800.000	123.200.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.2	Escritorio simple. Categoría 3 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E3	106	1.800.000	190.800.000	928.426	98.413.156	1.512.000	160.272.000
2.3	Escritorio simple sin cajonera. Categoría 4 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E4	16	1.100.000	17.600.000	618.951	9.903.216	882.000	14.112.000
2.4	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 5 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal ; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E5	6	3.500.000	21.000.000	1.547.377	9.284.262	2.790.000	16.740.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.5	Escritorio simple - Categoría 8 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E8	288	1.300.000	374.400.000	1.186.323	341.661.024	1.100.000	316.800.000
2.6	Escritorio simple - Categoría 8 con color para Guardería Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E8G	3	1.300.000	3.900.000	928.426	2.785.278	1.170.000	3.510.000
2.7	Escritorio para presidente Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zocalo. Zocalo de Madera maciza de paraiso. Módulo de cuatro cajones en placas carpinteras 15mm. Tiradores de cajones rebajados en la parte inferior. Cerradura de bloqueo lateral a cajones, guias telescopicas metalicas con bolillas de acero. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: Escritorios 2,60x0,90m; alto 0,75m.	EP1	1	18.000.000	18.000.000	4.898.945	4.898.945	12.600.000	12.600.000

DocuSigned by:
Robert Castrillon
47985E81E9024FE...

DocuSigned by:
Juan Pablo Chamorro
70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by:
4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.8	Escritorio técnico 1, Escritorio para Interpretes con mámpara de vidrio templado. Escritiorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 40x40mm cromados terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Accesorio pasacable con tapa de pvc. Mámpara de vidrio templado de 10mm con perfil de fijación de aluminio anodizado natural, con ploteado adhesivo según diseño. Medidas: 1,00x0,60 mts.	ET1	3	4.000.000	12.000.000	1.367.448	4.102.344	2.916.000	8.748.000
2.9	Escritorio técnico 2. Escritorio para Técnico de Luces y Sonido. Escritiorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 40x40mm cromados, terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Bandeja metálica portacables posterior según detalle Medidas: 2,60x0,70 mts.	ET2	1	3.000.000	3.000.000	2.508.237	2.508.237	2.624.400	2.624.400
2.10	Mesa rectangular para Restaurante Tapa supuerior rectangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros reforzados para montaje de patas metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diametro terminacion con regatones de poliamida con rotula niveladora. Medidas: 1,35x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas.	M2	16	4.200.000	67.200.000	482.266	7.716.256	2.250.000	36.000.000
2.11	Mesa de apoyo simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura	MA1	114	1.100.000	125.400.000	594.363	67.757.382	855.000	97.470.000
2.12	Mesa de apoyo simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS	MA2	2	1.150.000	2.300.000	624.080	1.248.160	702.000	1.404.000
2.13	Mesa de apoyo alta para camerinos Mesa alta de melamina oscura de 18mm con refuerzos de caños metálicos. Regatones de pvc regulables ocultos en las patas. Ver detalle Medidas: 1,50x0,60x1,00	MA3	2	2.100.000	4.200.000	1.281.191	2.562.382	1.575.000	3.150.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.14	Mesa de apoyo alta fija para pasillos publicos Mesa alta de melamina color negro de 18mm con tapacanto termofusionado de pvc de 3mm. Mesada sobreeevada con sujeción de planchuelas metálicas. Regatones de pvc regulables ocultos en las patas. Sujetada a los perfiles de las mamparas. Ver detalle Medidas:1,25x0,40x1,10	MAA	35	950.000	33.250.000	738.305	25.840.675	720.000	25.200.000
2.15	Mesa de apoyo imitación trebol Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro;reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.	MART	50	1.050.000	52.500.000	776.944	38.847.200	810.000	40.500.000
2.16	Mesa circular de reuniones. Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. Diametro: ø 1,00m	MC 1,00	3	1.150.000	3.450.000	921.649	2.764.947	945.000	2.835.000
2.17	Mesa circular de reuniones. Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. Diametro: ø 1,20m	MC 1,20	7	1.250.000	8.750.000	950.154	6.651.078	945.000	6.615.000
2.18	Mesa baja de apoyo Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m.	MES	40	950.000	38.000.000	657.165	26.286.600	850.000	34.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.19	Mesa de escenario de madera Módulo de mesa para disertantes de placa carpintera de 20mm de madera de paraíso con lustre natural. Vidrio templado de 8mm para protección. Estructura de tubos metálicos escondida. Zócalo de madera macisa revestido con chapa de aluminio pañeado de 2mm. Regatones de pvc escondidosde un lado y rueditas de poliester con freno del lado opuesto. Ver detalle Medidas: 0,80x1,60x0,80	ME1	4	13.000.000	52.000.000	2.175.159	8.700.636	8.550.000	34.200.000
2.20	Mesa Hexagonal para guarderia Tapa superior de placa melaminica MDF de 18mm de espesor con tapa cantos termofusionados. Patas metalicas tubulares continuas de 1" de diametro con terminacion de pintura epoxica o pintura electroestatica. Terminacio de tubos con zapatas de poliamida. Union entre tapa y tubo accesorios metalicos con tornillos frezados. Separacion en 2 modulos para organizacion continua. Medidas: 1,00 m. distancia mas larga x0,87 m. Distancia mas corta. Por lado 0,50 m. y 0,50m de altura. Ver detalles planos.	MGH	15	1.100.000	16.500.000	818.429	12.276.435	675.000	10.125.000
2.21	Mesa de sala de juicios orales Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,75m. Detalle Ver plano Mob-	ML1	6	10.000.000	60.000.000	3.002.944	18.017.664	8.550.000	51.300.000
2.22	Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural. Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,75m. Detalle Ver plano Mob-	ML2	6	11.000.000	66.000.000	3.390.744	20.344.464	9.000.000	54.000.000
2.23	Mesa Principal juicio oral Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, zocalo de madera maciza de 2x4" revestida con lamina de paraiso, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera. Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,85m. Detalle Ver plano.	MP2	3	13.000.000	39.000.000	6.267.910	18.803.730	9.900.000	29.700.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.24	Mesa de centro- Presidencia Tapa superior cuadrangular, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas;Estructura de madera maciza de eucalipto tratado o pino; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: 0,80x0,80m. y 0,45m de altura	MPC	4	2.100.000	8.400.000	2.127.241	8.508.964	2.200.000	8.800.000
2.25	Mesa oval- sala de reuniones presidencia Tapa superior semi oval, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de base cuadrangular maciza de madera de paraiso; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 6mm. Ver detalle en planos. Medidas: 3,00x1,10 - 1,30m; alto 0,80m.	MPR	1	12.500.000	12.500.000	18.378.702	18.378.702	10.000.000	10.000.000
2.26	Mesa de reuniones Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 2,10x1,40m; alto 0,78m.	MR	27	2.100.000	56.700.000	2.945.650	79.532.550	1.710.000	46.170.000
2.27	Mesa de reuniones Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 2,10X1,20	MR1	1	1.900.000	1.900.000	2.827.824	2.827.824	1.755.000	1.755.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.28	Mesa de trabajo Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m.	MT	2	1.100.000	2.200.000	997.661	1.995.322	855.000	1.710.000
3	**MOSTRADORES**								
3.1	Mostrador de Recepcion PB. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 4,00x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS1	1	19.000.000	19.000.000	19.813.361	19.813.361	10.935.000	10.935.000
3.2	Mostrador de Foyer de auditorio SS1. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 3,00x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS2	1	14.000.000	14.000.000	15.850.689	15.850.689	10.250.000	10.250.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
3.3	Mostrador de Recepcion acceso público- SS1. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 2,00x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS3	1	9.500.000	9.500.000	12.680.552	12.680.552	8.750.000	8.750.000
3.4	Mostrador de Recepcion acceso de funcionarios- SS1. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 2,65+1,65x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS4	1	16.000.000	16.000.000	20.804.029	20.804.029	11.000.000	11.000.000
3.5	Mostrador de Restaurante- caja (1,00x0,60) Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Cajonera en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Zócalo de melamina de 18mm. de espesor revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas:1,00X0,60 (verificar en obra).	MOS5 a	1	3.000.000	3.000.000	2.709.328	2.709.328	2.150.000	2.150.000
3.6	Mostrador de Restaurante- exibidora (1,50x0,60). Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Frente de para exposicion vidrio templado de 10mm. sellados con silicona o fijadores. Puertas corredizas de cristam templado de 8mm con guias de aluminio anodizado natural. Tapa fondo de granito natural negro. Zócalo de melamina de 18mm. de espesor revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas:1,50X0,60 (verificar en obra).	MOS5 b	2	5.500.000	11.000.000	4.871.491	9.742.982	4.370.000	8.740.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
3.7	Mostrador recto para atención en juzgados. Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopias con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Vidrio laminado de 6mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Diseño, según planos. Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).	MRS	105	3.500.000	367.500.000	6.292.668	660.730.140	2.900.000	304.500.000
4	**MUEBLES DE COCINA Y KITCHINETTE**								
4.1	Mueble de cocina de presidencia con mesada y revestimiento de granito (1,26x0,55). Mueble de Kitchenette en presidencia, mesada de granito natural con pollera y revestido de pared de fondo. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Estantes en la parte superior con puertas proyectantes de vidrio templado. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,26x0,55 mts	MCO1	1	5.000.000	5.000.000	9.272.914	9.272.914	4.680.000	4.680.000
4.2	Mueble de cocina de guarderia (3,47x0,60-3,00x0,60). Mueble de cocina en guarderia, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Estantes en la parte superior con puertas similares a la parte inferior. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 3,47+3,00x0,60 mts	MCO2	1	15.000.000	15.000.000	13.068.654	13.068.654	13.850.000	13.850.000
4.3	Mueble de kitchinette SS1 hasta Azotea (2,40x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 2,40x0,60 mts	MK1	8	4.000.000	32.000.000	9.326.538	74.612.304	3.510.000	28.080.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
4.4	Mueble de kitchinette de subsuelo 2 (1,90x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,90x0,60 mts	MK2	1	3.500.000	3.500.000	8.042.055	8.042.055	3.150.000	3.150.000
4.5	Mueble de kitchinette de reten de adultos (1,10x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,10x0,60 mts	MK3	1	2.000.000	2.000.000	3.635.254	3.635.254	2.200.000	2.200.000
4.6	Mueble de kitchinette de reten adolescente (1,30x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,30x0,60 mts	MK4	1	2.200.000	2.200.000	4.152.690	4.152.690	2.250.000	2.250.000
5	**ARMARIOS Y ESTANTES**								
5.1	Módulo archivador Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica color a definir Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.	MA	874	1.300.000	1.136.200.000	2.100.000	1.835.400.000	1.100.000	961.400.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
5.2	Módulo archivador imitación trebol Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces) Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir e imitación trébol en despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.	MAT	132	1.350.000	178.200.000	1.547.377	204.253.764	1.250.000	165.000.000
5.3	Armario de música y video Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 0,90x0,60m; alto 2,10m.	AMV	4	2.300.000	9.200.000	4.283.808	17.135.232	2.000.000	8.000.000
5.4	Estante métálico Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; veletas de refuerzo en los extremos del estante; pinturas horneadas color: parantes marrón, estantes beige. Ver detalle en planos. Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.	EM	705	820.000	578.100.000	1.083.164	763.630.620	850.000	599.250.000
5.5	Estante de acero inoxidable Tipo: Estantería de chapa de acero inoxidable de 1,2mm Aisi 304 plegada con refuerzo; con seis bandejas de altura de colocación regulable; estructura de parantes de chapa de acero inoxidable doblada y perforada. Ver detalle en planos Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.	EI	6	2.200.000	13.200.000	3.094.755	18.568.530	2.500.000	15.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
5.6	Biblioteca para presidente Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Bilbioteca realizada en placa carpintera de paraiso de 20mm., estructura de madera maciza de paraiso, puertas, bandejas y cajones en placa carpintera. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos. Medidas: Biblioteca 2,60x0,50; Alto 2,10m.	EP2	1	13.000.000	13.000.000	13.023.484	13.023.484	14.580.000	14.580.000
5.7	Gaveta metálica Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) puertas y cuatro (4) bandejas por modulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) patas metálicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo PAPAIZ. Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano.	LOC	12	2.220.000	26.640.000	1.057.168	12.686.016	2.200.000	26.400.000
5.8	Mueble de Guarderia en aulas Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica MDP de 18mm y 15mm colores varios, tapacantos con cinta melamínica termofusionada; paneles separadores verticales y horizontales de 18mm de espesor. Puertas batientes en tableros de placa melamínica MDP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores tipo aplique de color según diseño. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Mecanismo de apertura de puertas tipo TIP-ON Medidas:3,34 x0,42 mts	MG	3	6.900.000	20.700.000	10.965.671	32.897.013	6.480.000	19.440.000
5.9	Mueble de Apoyo de Presidencia Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales, Puertas y tapas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Estantes interiores regulables en placas carpinteras 20mm. Tiradores ocultos en rebajes. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos. Medidas: 1,74x0,40m; alto 1,00m.	MP	2	6.100.000	12.200.000	3.042.609	6.085.218	6.000.000	12.000.000
6	**REVESTIMIENTOS**								
6.1	Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Buñas de 1cm según detalle. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 7,65 m y alto 2,80 m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 1,2,3 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra. Ver detalle en planos.	RSJ	3	10.500.000	31.500.000	11.637.524	34.912.572	10.000.000	30.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
6.2	Revestimiento de Recepción de Planta baja- Superficie: 64 m2 Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle en planos.	R-PB	1	76.800.000	76.800.000	34.771.314	34.771.314	58.000.000	58.000.000
6.3	Revestimiento de Recepción de SS1- Superficie: 22 m2 Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle en planos.	R-SS1	1	26.400.000	26.400.000	11.952.638	11.952.638	21.000.000	21.000.000
6.4	Revestimiento del foyer del auditorio- Superficie: 38 m2 Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Incluye dos puertas dobles tipo M6 según detalle. Ver detalle en planos.	RFA	1	45.600.000	45.600.000	25.806.835	25.806.835	42.000.000	42.000.000
6.5	Revestimientos laterales y fondo del salón auditorio- Superficie: 74 m2 de placa y 41 m2 de melamina. Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Revestimiento inferior y fondo con placas de melamina de 18mm, fijados con tornillos isofix y tapatornillos. Color Linen griegio. Provision, montaje y conexion de Tiras de iluminación led según diseño. Estructura de pilares metálicos de perfiles doble C de 150x200mm. Ver detalle en planos.	RLA	2	114.600.000	229.200.000	52.672.727	105.345.454	103.000.000	206.000.000
6.6	Revestimientos laterales del escenario- Superficie de placa: 10,5 m2 - 9m2 de melamina y 22m2 de durlock en parte posterior al escenario. Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada fijado a estructura de madera de listones de 2x2" - 11m2. Tiras de iluminación led según diseño. Estructura portante de perfiles metalicos reforzados desde el piso hasta la losa superior, revestimiento frontal y lateral con placas de melamina de 18mm. color linen grigio o similar. Fondo del revestido con multilaminada de 15mm y parte posterior placas de yeso acartonada, 21m2., encintado, enduido y pintado con pintura sintetica gris oscura. Ver detalle en planos.	RLE	2	24.500.000	49.000.000	22.100.519	44.201.038	21.000.000	42.000.000
6.7	Revestimiento del fondo del escenario- Superficie: 84 m2 Compuesto por Paneles lisos de melamina color gris chumbo mate para fondo de escenario. Estructura portante de perfiles metalicos reforzados desde el piso hasta la losa superior, parte posterior placas de yeso acartonada, 84m2., encintado, enduido y pintado con pintura sintetica oscura. Ver detalle en planos.	RFE	1	134.400.000	134.400.000	31.195.129	31.195.129	105.300.000	105.300.000
6.8	Cielorraso de Bandejas flotantes para auditorio - Superficie: 230 m2 Compuesto por paneles de melamina y de yeso acartonado según diseño. Cielorraso de durlock a junta tomada en acceso con terminación de pintura acrilica color gris oscuro. Superficie: 40m2. Prever Pintura sintética color negro sobre cielorraso; incluye techo, instalaciones y paredes . Superficie: 470m2. Ver detalle en planos.	CRA	1	135.800.000	135.800.000	71.517.721	71.517.721	130.000.000	130.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
6.9	Cielorraso tipo Bandeja flotante de melamina blanca para guarderia. Medidas: 2,84x3,26 (borde irregular) Prever pintura sintética color azul- celeste sobre cielorraso; incluye techo, paredes e instalaciones. Area aproximada Por Aula 84m2.	CRG1	6	6.860.000	41.160.000	5.463.274	32.779.644	6.800.000	40.800.000
6.10	Cielorraso tipo Bandeja flotante de melamina blanca para guarderia. Medidas: 2,50x2,70 (borde irregular) Prever pintura sintética color azul- celeste sobre cielorraso; incluye techo, paredes e instalaciones. Area aproximada Por Aula 84m2.	CRG2	3	5.110.000	15.330.000	4.464.700	13.394.100	6.100.000	18.300.000
6.11	Cielorraso tipo Bandeja flotante de melamina blanca para guarderia. Medidas: 2,96x3,28 (borde irregular) Prever pintura sintética color azul- celeste sobre cielorraso; incluye techo, paredes e instalaciones. Area aproximada Por Aula 84m2.	CRG3	3	7.350.000	22.050.000	5.258.871	15.776.613	6.800.000	20.400.000
7	**CORTINAS**								
7.1	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y despachos en gral Medidas 3,00X1,40 (verificar en obra)	COR 1	86	1.400.000	120.400.000	1.725.481	148.391.366	1.228.400	105.642.400
7.2	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y despachos en el extremo del bloque C Medidas 2,2X1,4 (verificar en obra)	COR 2	7	1.100.000	7.700.000	1.219.523	8.536.661	1.020.000	7.140.000
7.3	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 1,4X1,4 (verificar en obra)	COR 3	5	700.000	3.500.000	775.402	3.877.010	710.000	3.550.000
7.4	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Aulas de guardería Medidas 4,00X1,20 (verificar en obra)	COR 4	3	1.700.000	5.100.000	1.901.088	5.703.264	1.700.000	5.100.000
7.5	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Enfermeria de guardería Medidas 2,00X0,80 (verificar en obra)	COR 5	1	550.000	550.000	632.990	632.990	920.000	920.000
7.6	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: 4to. Piso oficinas auxiliares Medidas 2,20X1,00 (verificar en obra)	COR 6	2	780.000	1.560.000	870.374	1.740.748	1.000.000	2.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
7.7	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Enfermeria PB Medidas 2,50X1,20 (verificar en obra)	COR 7	1	1.000.000	1.000.000	1.044.419	1.044.419	1.100.000	1.100.000
7.8	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas de Azotea Medidas 1,60X2,60 (verificar en obra)	COR 8	4	1.300.000	5.200.000	1.645.750	6.583.000	1.230.000	4.920.000
8	**PORTAPLANTERA Y BASUREROS**								
8.1	Porta plantera Estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo. Ver detalle en planos	PPL	73	1.100.000	80.300.000	243.183	17.752.359	910.000	66.430.000
8.2	Papelera baja de Melamina Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular del tipo P3. Ver detalle en planos.	P2	112	450.000	50.400.000	243.183	27.236.496	391.000	43.792.000
8.3	Papelera plástica de planta cuadrangular med. Aprox de 0,25x0,25x0,25 capacidad de 15 litros	P3	552	20.000	11.040.000	116.672	64.402.944	22.000	12.144.000
8.4	Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 lts. Con tapa vaivén	P4	59	320.000	18.880.000	389.033	22.952.947	300.000	17.700.000
8.5	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts.	P5	8	200.000	1.600.000	476.174	3.809.392	180.000	1.440.000
8.6	Papelera en aulas de Guardería. Papelera ecológica con 3 compartimentos interiores independientes para cada residuo. Cuerpo, tapa y cubos interiores fabricados en Polipropileno de alta calidad. Tapa accionable por pedal fabricado en acero cromado. Capacidad total 50lts.	P6	3	900.000	2.700.000	928.426	2.785.278	2.500.000	7.500.000
8.7	Papelera presidencia de madera Papelera presidencia baja. Estructura en placas carpinteras de 20mm de espesor, cantoneras de madera maciza de paraíso molduradas.	PP1	2	600.000	1.200.000	352.615	705.230	730.000	1.460.000
8.8	Papelera baja de imitación Trébol. Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	PT	51	480.000	24.480.000	243.183	12.402.333	450.000	22.950.000
9	**EQUIPAMIENTOS VARIOS**								

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
9.1	Atril Atril de madera de paraíso multilaminada con terminación de lustre natural. Rebaje 1cm la en tapa superior, escudo de acero inoxidable satinado pegado a la parte frontal. Estructura de tubos metálicos de 40x40 y contrapeso inferior de placa de hierro de 1cm. Medidas: 0,35x0,55x1,20	A	1	3.300.000	3.300.000	1.363.740	1.363.740	4.500.000	4.500.000
9.2	Almohadon Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a definir, con cierre de 30cm. Medidas 80x80cm. Altura 20cm.	AL	2	400.000	800.000	1.134.743	2.269.486	250.000	500.000
9.3	Piso alfombrado de alto tránsito con base de espuma poliuretánica pegado sobre piso de granito reconstituido existente. En camara Gessel. Color a definir. Superficie: 28 m2 Umbral de aluminio en terminación.	ALF	1	4.200.000	4.200.000	6.447.406	6.447.406	4.200.000	4.200.000
9.4	Mástil para bandera Mástil con bandera. Base de madera maciza de paraiso con relieve, mástil de paraiso de 5cm. De diámetro. Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en Tejido de Ñanduti. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Medidas: Base 0,40x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano	BAN	5	5.200.000	26.000.000	679.025	3.395.125	5.100.000	25.500.000
9.5	Barandilla Estructura metalica y madera (sala de juicios orales) Alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de paraiso sujeto a los largueros; acabado del paraiso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Ver detalle Plano Medida 7,67 m de largo por 0,90m. De altura	BAR	3	5.500.000	16.500.000	7.144.051	21.432.153	5.950.000	17.850.000
9.6	Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Medidas: largo 18 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra.	BRP1	2	8.100.000	16.200.000	339.861	679.722	8.100.000	16.200.000
9.7	Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Medidas: largo 24 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra.	BRP2	1	10.800.000	10.800.000	860.921	860.921	9.720.000	9.720.000
9.8	Camilla para inspecciones médicas Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma poliuretanica de 5cm. de espesor, tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m.	CAM	3	3.300.000	9.900.000	944.566	2.833.698	3.500.000	10.500.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
9.9	Cama litera Camas de 2,00mx0,90m. De 2 pisos de estrutura metálica de tubos de acero reforzado de 50mm y pintados con pintura epoxi color a definir. Parrilla de listones de madera de pino tratada. Incluye 2 colchones de una plaza	CAM L	1	5.400.000	5.400.000	1.083.830	1.083.830	6.480.000	6.480.000
9.10	Desfibrilador Desfibrilador externo semiautomático, ligero y de fácil portabilidad, mayor agilidad de respuesta ante una víctima de muerte súbita o parada cardiorespiratoria. Duración de la batería de 5 años. Peso aproximado de 1,5 kgs. Provisto de instrucciones de voz que guiará al usuario durante todo el proceso de desfibrilación de una forma sencilla y clara, adaptándose al ritmo de uso de cada persona, de tal manera que realizará todos los pasos, y si una instrucción no se ha realizado, el desfibrilador lo detectará e invitará a realizarla, recordándole la necesidad de contactar con los servicios de emergencias. El dispositivo realizara automáticamente revisiones a su funcionamiento, garantizando su óptimo estado en el momento que es requerido. Incluye caja de montaje por pared. Cada equipo debera contar con 2 juegos de almohadillas para adultos y 1 juego para niños. Tambien se debera proveer 2 juegos de almohadillas para entrenamiento.	DES	2	25.000.000	50.000.000	17.209.372	34.418.744	18.000.000	36.000.000
9.11	Empapelado Papel tapiz lavable, con base de PVC. Textura impresa en relieve simil lino color gris oscuro o similar. Superficie: 45m2	EMP	1	13.500.000	13.500.000	13.926.397	13.926.397	10.935.000	10.935.000
9.12	Escalera doble Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm revestidas en goma antideslizante	ESC	3	600.000	1.800.000	201.625	604.875	730.000	2.190.000
9.13	Cambiador de pañales Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de minusvalidos, Material de fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la proliferacion de hongos y bacterias, soportes para fijacion en acero inoxidable, ganchos para colgar la pañalera o el bolso. Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad	PAÑ	9	4.800.000	43.200.000	2.578.962	23.210.658	4.850.000	43.650.000
9.14	Perchero de 1,00x0,20 Perchero de melamina oscura de 18mm con 5 ganchos de acero inoxidable. Ver detalle Medidas: 1,00x0,20	PER	2	150.000	300.000	32.536	65.072	250.000	500.000
9.15	Perchita individual de madera pintada con pintura sintética color naranjado	PER G	31	30.000	930.000	10.156	314.836	80.000	2.480.000
9.16	Pizarra de madera revestida en acrilico Pizarra acrílica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesor med. 1,50x1,00, revestido con acrilico plastico para escritura con marcadores especiales. perfilería perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador. Medidas: (1,50x1,00)	PIZ	3	1.300.000	3.900.000	565.154	1.695.462	1.500.000	4.500.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
9.17	Pizarrón de Guardería de madera fenolica Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada con soporte para borrador y marcadores. Terminación de pintura negra para pizarras, manos necesarias. Medidas: (3,80x1,00)	PIZ G1	3	4.500.000	13.500.000	881.192	2.643.576	4.050.000	12.150.000
9.18	Tarima en Sala de Juicios Orales Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm. Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura.	TAR 1	3	13.000.000	39.000.000	24.650.388	73.951.164	12.150.000	36.450.000
9.19	Tarima del escenario del Auditorio Estructura de madera para base, listones de eucalipto o pino tratado contra insectos y humedad fijados al piso de hormigon existente con tonillos y tarugos. Relleno entre bastidores con poliuretano de 1" de espesor. Piso de lapacho o madera de dureza y calidad similar de 4" Machimbrado. Borde frontal y escalones en granito natural negro según detalle. Zólcalo perimetral de madera lustrada. Superficie total: 85 m2	TAR 2	1	125.000.000	125.000.000	6.576.442	6.576.442	105.300.000	105.300.000
9.20	Tarima de madera multilaminada de 22mm con estructura de tirantes de yvyrapyta de 2x6", terminacion de piso de alfombra de alto transito sobre base de espuma poliuretanica y zócalo de madera lustrada. Superficie: 17 m2	TAR 3	1	27.730.000	27.730.000	11.399.012	11.399.012	15.500.000	15.500.000
9.21	Tope para silla de ruedas Tope de caño acero inox de Φ 1 1/2" para silla de ruedas fijado al piso con tarugos metálicos. Largo 0,80m	TOP S	2	600.000	1.200.000	298.687	597.374	730.000	1.460.000
10	**GENERAL**								
10.1	Elaboracion de inventario en base a la descripcion de las especificaciones tecnicas. Se considera como global para todo el equipamiento a proveer.	gl	1	50.000.000	50.000.000	10.315.849	10.315.849	20.000.000	20.000.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**8.420.000.000**		**7.894.838.847**		**7.099.570.400**

FIRMAS:

DocuSigned by:
Robert Castrillon
47985E81E9024FE...

DocuSigned by:
Juan Pablo Chamorro
70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by:
4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

Cuadro No. 1
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

LISTADO DE PROPONENTES HABILITADOS TÉCNICAMENTE

ID	Proponente	Representante Legal	RUC	Dirección	Teléfonos	e-mail
1	CARPINTERIA GUILHERME	Cristiano Espindula Da Silva	6876591-0	Fraccion Moran Km.6 - Salto del Guairá.	0984-854315	cristianoespinduladasilva@gmail.com
2	SINTEC S.A.	Ing. Anibal da Silva	80002907-0	Ciencias Veterinarias Nro. 207 - San Lorenzo	021-591-008	sintec@sintec.com.py monika@sintec.com.py

Firmas:

DocuSigned by:
Robert Castrillon
47985E81E9024FE...

DocuSigned by:
Juan Pablo Chamorro
70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by:
4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

Cuadro No. 2
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS

Item	Descripción	1	2
		CARPINTERIA GUILHERME	SINTEC S.A.
	PROPUESTA ECONÓMICA		
a)	Carta de presentación de la Propuesta Económica. Formulario Nº7	Presenta	Presenta
	Monto Total	**Gs. 7.894.838.847.-**	**Gs. 7.099.570.400.-**
	Plazo de Ejecucion	180 dias	180 dias
b)	Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, según modelo que se adjunta en el Anexo 1		
	Planilla	Presenta	Presenta
c)	Garantia de Mantenimiento de Oferta. Todos los Proponentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta por el valor y en las condiciones que se especifican en el Apartado 23. Formulario Nº6	Presenta	Presenta
	Empresa Aseguradora	Royal Seguros S.A.	Alfa S.A. de Seguros y Reaseguros
	Poliza Numero	1508005503	1508006940
	Plazo	136 dias	130 dias
	Capital Asegurado	Gs. 252.600.000.-	Gs. 255.000.000.-
	Porcentaje del monto en relacion a la oferta	3,20%	3,59%
	Resultado »	**CUMPLE**	**CUMPLE**

FIRMAS:

DocuSigned by:
Robert Castrillon
47985E81E9024FE...

DocuSigned by:
Juan Pablo Chamorro
70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by:
4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
	MOBILIARIO INTERIOR								
1	**SILLAS Y SILLONES**								
1.1	Banco de madera para baños de funcionarios Banco de tablones de madera de petereby de 2m x 2". Patas de petereby de 3x3" y refuerzos inferiores y superiores de petereby de 1x2" Medidas: 2,00x0,50	B	2	2.800.000	5.600.000	928.426	1.856.852	2.160.000	4.320.000
1.2	Butaca para auditorio Butaca modular compuesta por asientos y respaldos intercambiables con apoya brazos y patas compartidas. El asiento y respaldo estan compuestos por dos bloques de espumas y poliuretano moldeada y tapicería ignífuga (según normas europeas) integrada a la espuma y sin costuras. El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte. Los apoyabrazos son de espuma de poliuretano semirígida con estructura metálica interior y acabados de polipropileno. La estructura es de tubo y de chapa de acero soldadas al arco con hilo contínuo, la pintura es de poliester con polvo electrostático. Los pies son de estructura modular de acero, acabados con pintura epoxi negra o gris y la fijación al suelo es mediante tacos de expansión. Tableta rebatible de polipropileno rígido para escribir (lado derecho) interno o externo al apoya brazo con mecanismos metalicos de giro y soporte.	BU	203	3.500.000	710.500.000	1.856.853	376.941.159	2.880.000	584.640.000
1.3	Sillon de espera Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminación cromada. Ver Plano	MOD	70	3.000.000	210.000.000	1.129.586	79.071.020	2.070.000	144.900.000
1.4	Puff Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada. Laterales y superior tiras de goma a alta resistencia tornildas, revestido con espuma de alta densidad de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera. Medidas: 0,50x0,50x0,50	PU	2	600.000	1.200.000	273.370	546.740	504.000	1.008.000
1.5	Sillon de dos cuerpos Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada, con tiras de goma de alta resistencia tornilladas a la madera conformado la forma basica, revestida con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural organico de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD	1	8.500.000	8.500.000	2.975.091	2.975.091	6.480.000	6.480.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
1.6	Sillon de un cuerpo Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada, con tiras de goma de alta resistencia tornilladas a la madera conformado la forma basica, revestida con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD1	5	5.000.000	25.000.000	1.487.545	7.437.725	4.032.000	20.160.000
1.7	Silla de guardería Estructura metalica tubular cilindrica o cuadrangular con cantos redondeados de 1" de diametro aproximado, estructura soldada entre si. Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo de PVC inyectado. Colores Varios. Terminacion de patas con asientos de poliamida negra.	SG	72	450.000	32.400.000	196.001	14.112.072	220.000	15.840.000
1.8	Sillon interlocutor, categoría 1 Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación cromada. Las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida (caso de 4 patas) y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval cromado de 50mm. a continuación de las patas.	SI1	98	1.700.000	166.600.000	1.526.746	149.621.108	1.620.000	158.760.000
1.9	Sillon interlocutor, categoría 2 Tipo: Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color negro, respaldo con estructura de polipropileno y malla de nylon resistente color negro, apoyabrazos integrados del mismo material, estructura metálica patas med. aprox 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida Sistema apilable entre si.	SI2	572	600.000	343.200.000	773.689	442.550.108	459.000	262.548.000
1.10	Silla interlocutor, categoría 3 Tipo: Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminadacuin cromada de alta resistencia, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color negro, respaldo con estructura de polipropileno y malla de nylon resistente color negro, apoyabrazos integrados del mismo material.; estructura metálica cromada de las cuatro patas med. aprox 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida. Usado en Sala de juicios orales. Sistema apilable entre si.	SI3	140	840.000	117.600.000	907.795	127.091.300	702.000	98.280.000
1.11	Sillón tipo Barcelona Estructura metalica patas y respaldo en un solo cuerpo en planchuelas de Acero inoxidables o cromado de alta duracion de 1cm. De espesor y 4cm. De ancho. Asiento y respaldo en espuma de poliuretano de alta densidad forrado en cuero natural color negro con costuras y botones en cuadrille, refuerzo respaldo tiras de cuero natural de 4cm, de espesor. Ver detalle en plano.	SBAR	6	5.000.000	30.000.000	2.986.438	17.918.628	5.000.000	30.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
1.12	Silla para cafetería y restaurant Estructura metalica tubular cilindrica de 1" de diametro aproximado. Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC inyectado de alta dureza. Colores a definir. Terminacion de patas con asientos de poliamida negra.	SL	67	600.000	40.200.000	361.055	24.190.685	378.000	25.326.000
1.13	Sillon de Trabajo categoría 1 - Jueces Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación plata brillante o metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Estructura metalica cromada o de aluminio fundido anodizado brillante con apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del asiento.	ST1	96	2.500.000	240.000.000	1.939.380	186.180.480	2.205.000	211.680.000
1.14	Sillon de Trabajo categoría 2 - Administrador Tipo: Asiento y respaldo medio y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación plata brillante o metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Estructura metalica cromada o de aluminio fundido anodizado brillante con apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del asiento.	ST2	1	2.300.000	2.300.000	1.720.684	1.720.684	1.980.000	1.980.000
1.15	Sillon de Trabajo categoría 3- Secretarios de juzgados Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de rylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST3	88	800.000	70.400.000	856.216	75.347.008	731.700	64.389.600
1.16	Sillon de Trabajo categoría 4- Funcionarios Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST4	400	750.000	300.000.000	943.900	377.560.000	720.000	288.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
1.17	Silla alta de Cajera, categoría 5 Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC y zaparas de apoyo. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. Aro posapies cromado de altura regulable.	ST5	116	950.000	110.200.000	1.134.743	131.630.188	810.000	93.960.000
1.18	Tanden de 3 asientos Tipo: Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor minimo de 2mm. Espladar y asiento elaborado en perimetro con tubos de acero cromadros y metal micro perforado. Asientos y respaldo de en espuma inyectada de poliuretano Integral Spinning Foam color negro. Dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.	T	92	4.800.000	441.600.000	2.733.700	251.500.400	3.200.000	294.400.000
1.19	Taburete alto Tipo: Patas de caños metálicos circulares cromados de 1" de diámetro, terminacion regatones de poliamida. asiento de Espuma de poliuretano inyectado con estructura de resina de pliester y fibra de vidrio, terminacion simil cuero negro, respaldo de PVC inyectado color negro con perforaciones. Altura 73cm. Detalle ver plano.	TAB	4	1.150.000	4.600.000	1.237.902	4.951.608	900.000	3.600.000
2	**ESCRITORIOS Y MESAS**								
2.1	Escritorio con mesa de Apoyo fija. Categoría 1 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E1	44	4.000.000	176.000.000	1.134.743	49.928.692	2.800.000	123.200.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.2	Escritorio simple. Categoría 3 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E3	106	1.800.000	190.800.000	928.426	98.413.156	1.512.000	160.272.000
2.3	Escritorio simple sin cajonera. Categoría 4 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E4	16	1.100.000	17.600.000	618.951	9.903.216	882.000	14.112.000
2.4	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 5 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal ; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E5	6	3.500.000	21.000.000	1.547.377	9.284.262	2.790.000	16.740.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.5	Escritorio simple - Categoría 8 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E8	288	1.300.000	374.400.000	1.186.323	341.661.024	1.100.000	316.800.000
2.6	Escritorio simple - Categoría 8 con color para Guardería Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E8G	3	1.300.000	3.900.000	928.426	2.785.278	1.170.000	3.510.000
2.7	Escritorio para presidente Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zocalo. Zocalo de Madera maciza de paraiso. Módulo de cuatro cajones en placas carpinteras 15mm. Tiradores de cajones rebajados en la parte inferior. Cerradura de bloqueo lateral a cajones, guias telescopicas metalicas con bolillas de acero. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: Escritorios 2,60x0,90m; alto 0,75m.	EP1	1	18.000.000	18.000.000	4.898.945	4.898.945	12.600.000	12.600.000

DocuSigned by:
Robert Castrillon
47985E81E9024FE...

DocuSigned by:
Juan Pablo Chamorro
70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by:
4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.8	Escritorio técnico 1, Escritorio para Interpretes con mámpara de vidrio templado. Escritiorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 40x40mm cromados terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Accesorio pasacable con tapa de pvc. Mámpara de vidrio templado de 10mm con perfil de fijación de aluminio anodizado natural, con ploteado adhesivo según diseño. Medidas: 1,00x0,60 mts.	ET1	3	4.000.000	12.000.000	1.367.448	4.102.344	2.916.000	8.748.000
2.9	Escritorio técnico 2. Escritorio para Técnico de Luces y Sonido. Escritiorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 40x40mm cromados, terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Bandeja metálica portacables posterior según detalle Medidas: 2,60x0,70 mts.	ET2	1	3.000.000	3.000.000	2.508.237	2.508.237	2.624.400	2.624.400
2.10	Mesa rectangular para Restaurante Tapa supuerior rectangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros reforzados para montaje de patas metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diametro terminacion con regatones de poliamida con rotula niveladora. Medidas: 1,35x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas.	M2	16	4.200.000	67.200.000	482.266	7.716.256	2.250.000	36.000.000
2.11	Mesa de apoyo simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura	MA1	114	1.100.000	125.400.000	594.363	67.757.382	855.000	97.470.000
2.12	Mesa de apoyo simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS	MA2	2	1.150.000	2.300.000	624.080	1.248.160	702.000	1.404.000
2.13	Mesa de apoyo alta para camerinos Mesa alta de melamina oscura de 18mm con refuerzos de caños metálicos. Regatones de pvc regulables ocultos en las patas. Ver detalle Medidas: 1,50x0,60x1,00	MA3	2	2.100.000	4.200.000	1.281.191	2.562.382	1.575.000	3.150.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.14	Mesa de apoyo alta fija para pasillos publicos Mesa alta de melamina color negro de 18mm con tapacanto termofusionado de pvc de 3mm. Mesada sobreeevada con sujeción de planchuelas metálicas. Regatones de pvc regulables ocultos en las patas. Sujetada a los perfiles de las mamparas. Ver detalle Medidas:1,25x0,40x1,10	MAA	35	950.000	33.250.000	738.305	25.840.675	720.000	25.200.000
2.15	Mesa de apoyo imitación trebol Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro;reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.	MART	50	1.050.000	52.500.000	776.944	38.847.200	810.000	40.500.000
2.16	Mesa circular de reuniones. Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. Diametro: ø 1,00m	MC 1,00	3	1.150.000	3.450.000	921.649	2.764.947	945.000	2.835.000
2.17	Mesa circular de reuniones. Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. Diametro: ø 1,20m	MC 1,20	7	1.250.000	8.750.000	950.154	6.651.078	945.000	6.615.000
2.18	Mesa baja de apoyo Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m.	MES	40	950.000	38.000.000	657.165	26.286.600	850.000	34.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.19	Mesa de escenario de madera Módulo de mesa para disertantes de placa carpintera de 20mm de madera de paraíso con lustre natural. Vidrio templado de 8mm para protección. Estructura de tubos metálicos escondida. Zócalo de madera macisa revestido con chapa de aluminio pañeado de 2mm. Regatones de pvc escondidosde un lado y rueditas de poliester con freno del lado opuesto. Ver detalle Medidas: 0,80x1,60x0,80	ME1	4	13.000.000	52.000.000	2.175.159	8.700.636	8.550.000	34.200.000
2.20	Mesa Hexagonal para guarderia Tapa superior de placa melaminica MDF de 18mm de espesor con tapa cantos termofusionados. Patas metalicas tubulares continuas de 1" de diametro con terminacion de pintura epoxica o pintura electroestatica. Terminacio de tubos con zapatas de poliamida. Union entre tapa y tubo accesorios metalicos con tornillos frezados. Separacion en 2 modulos para organizacion continua. Medidas: 1,00 m. distancia mas larga x0,87 m. Distancia mas corta. Por lado 0,50 m. y 0,50m de altura. Ver detalles planos.	MGH	15	1.100.000	16.500.000	818.429	12.276.435	675.000	10.125.000
2.21	Mesa de sala de juicios orales Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,75m. Detalle Ver plano Mob-	ML1	6	10.000.000	60.000.000	3.002.944	18.017.664	8.550.000	51.300.000
2.22	Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural. Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,75m. Detalle Ver plano Mob-	ML2	6	11.000.000	66.000.000	3.390.744	20.344.464	9.000.000	54.000.000
2.23	Mesa Principal juicio oral Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, zocalo de madera maciza de 2x4" revestida con lamina de paraiso, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera. Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,85m. Detalle Ver plano.	MP2	3	13.000.000	39.000.000	6.267.910	18.803.730	9.900.000	29.700.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.24	Mesa de centro- Presidencia Tapa superior cuadrangular, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas;Estructura de madera maciza de eucalipto tratado o pino; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: 0,80x0,80m. y 0,45m de altura	MPC	4	2.100.000	8.400.000	2.127.241	8.508.964	2.200.000	8.800.000
2.25	Mesa oval- sala de reuniones presidencia Tapa superior semi oval, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de base cuadrangular maciza de madera de paraiso; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 6mm. Ver detalle en planos. Medidas: 3,00x1,10 - 1,30m; alto 0,80m.	MPR	1	12.500.000	12.500.000	18.378.702	18.378.702	10.000.000	10.000.000
2.26	Mesa de reuniones Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 2,10x1,40m; alto 0,78m.	MR	27	2.100.000	56.700.000	2.945.650	79.532.550	1.710.000	46.170.000
2.27	Mesa de reuniones Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 2,10X1,20	MR1	1	1.900.000	1.900.000	2.827.824	2.827.824	1.755.000	1.755.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
2.28	Mesa de trabajo Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m.	MT	2	1.100.000	2.200.000	997.661	1.995.322	855.000	1.710.000
3	**MOSTRADORES**								
3.1	Mostrador de Recepcion PB. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 4,00x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS1	1	19.000.000	19.000.000	19.813.361	19.813.361	10.935.000	10.935.000
3.2	Mostrador de Foyer de auditorio SS1. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 3,00x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS2	1	14.000.000	14.000.000	15.850.689	15.850.689	10.250.000	10.250.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
3.3	Mostrador de Recepcion acceso público- SS1. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 2,00x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS3	1	9.500.000	9.500.000	12.680.552	12.680.552	8.750.000	8.750.000
3.4	Mostrador de Recepcion acceso de funcionarios- SS1. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 2,65+1,65x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS4	1	16.000.000	16.000.000	20.804.029	20.804.029	11.000.000	11.000.000
3.5	Mostrador de Restaurante- caja (1,00x0,60) Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Cajonera en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Zócalo de melamina de 18mm. de espesor revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas:1,00X0,60 (verificar en obra).	MOS5 a	1	3.000.000	3.000.000	2.709.328	2.709.328	2.150.000	2.150.000
3.6	Mostrador de Restaurante- exibidora (1,50x0,60). Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Frente de para exposicion vidrio templado de 10mm. sellados con silicona o fijadores. Puertas corredizas de cristam templado de 8mm con guias de aluminio anodizado natural. Tapa fondo de granito natural negro. Zócalo de melamina de 18mm. de espesor revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas:1,50X0,60 (verificar en obra).	MOS5 b	2	5.500.000	11.000.000	4.871.491	9.742.982	4.370.000	8.740.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
3.7	Mostrador recto para atención en juzgados. Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopias con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Vidrio laminado de 6mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Diseño, según planos. Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).	MRS	105	3.500.000	367.500.000	6.292.668	660.730.140	2.900.000	304.500.000
4	**MUEBLES DE COCINA Y KITCHINETTE**								
4.1	Mueble de cocina de presidencia con mesada y revestimiento de granito (1,26x0,55). Mueble de Kitchenette en presidencia, mesada de granito natural con pollera y revestido de pared de fondo. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Estantes en la parte superior con puertas proyectantes de vidrio templado. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,26x0,55 mts	MCO1	1	5.000.000	5.000.000	9.272.914	9.272.914	4.680.000	4.680.000
4.2	Mueble de cocina de guarderia (3,47x0,60-3,00x0,60). Mueble de cocina en guarderia, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Estantes en la parte superior con puertas similares a la parte inferior. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 3,47+3,00x0,60 mts	MCO2	1	15.000.000	15.000.000	13.068.654	13.068.654	13.850.000	13.850.000
4.3	Mueble de kitchinette SS1 hasta Azotea (2,40x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 2,40x0,60 mts	MK1	8	4.000.000	32.000.000	9.326.538	74.612.304	3.510.000	28.080.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
4.4	Mueble de kitchinette de subsuelo 2 (1,90x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,90x0,60 mts	MK2	1	3.500.000	3.500.000	8.042.055	8.042.055	3.150.000	3.150.000
4.5	Mueble de kitchinette de reten de adultos (1,10x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,10x0,60 mts	MK3	1	2.000.000	2.000.000	3.635.254	3.635.254	2.200.000	2.200.000
4.6	Mueble de kitchinette de reten adolescente (1,30x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,30x0,60 mts	MK4	1	2.200.000	2.200.000	4.152.690	4.152.690	2.250.000	2.250.000
5	**ARMARIOS Y ESTANTES**								
5.1	Módulo archivador Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica color a definir Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.	MA	874	1.300.000	1.136.200.000	2.100.000	1.835.400.000	1.100.000	961.400.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
5.2	Módulo archivador imitación trebol Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces) Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir e imitación trébol en despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.	MAT	132	1.350.000	178.200.000	1.547.377	204.253.764	1.250.000	165.000.000
5.3	Armario de música y video Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 0,90x0,60m; alto 2,10m.	AMV	4	2.300.000	9.200.000	4.283.808	17.135.232	2.000.000	8.000.000
5.4	Estante métálico Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; veletas de refuerzo en los extremos del estante; pinturas horneadas color: parantes marrón, estantes beige. Ver detalle en planos. Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.	EM	705	820.000	578.100.000	1.083.164	763.630.620	850.000	599.250.000
5.5	Estante de acero inoxidable Tipo: Estantería de chapa de acero inoxidable de 1,2mm Aisi 304 plegada con refuerzo; con seis bandejas de altura de colocación regulable; estructura de parantes de chapa de acero inoxidable doblada y perforada. Ver detalle en planos Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.	EI	6	2.200.000	13.200.000	3.094.755	18.568.530	2.500.000	15.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
5.6	Biblioteca para presidente Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Bilbioteca realizada en placa carpintera de paraiso de 20mm., estructura de madera maciza de paraiso, puertas, bandejas y cajones en placa carpintera. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos. Medidas: Biblioteca 2,60x0,50; Alto 2,10m.	EP2	1	13.000.000	13.000.000	13.023.484	13.023.484	14.580.000	14.580.000
5.7	Gaveta metálica Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) puertas y cuatro (4) bandejas por modulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) patas metálicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo PAPAIZ. Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano.	LOC	12	2.220.000	26.640.000	1.057.168	12.686.016	2.200.000	26.400.000
5.8	Mueble de Guarderia en aulas Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica MDP de 18mm y 15mm colores varios, tapacantos con cinta melamínica termofusionada; paneles separadores verticales y horizontales de 18mm de espesor. Puertas batientes en tableros de placa melamínica MDP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores tipo aplique de color según diseño. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Mecanismo de apertura de puertas tipo TIP-ON Medidas:3,34 x0,42 mts	MG	3	6.900.000	20.700.000	10.965.671	32.897.013	6.480.000	19.440.000
5.9	Mueble de Apoyo de Presidencia Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales, Puertas y tapas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Estantes interiores regulables en placas carpinteras 20mm. Tiradores ocultos en rebajes. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos. Medidas: 1,74x0,40m; alto 1,00m.	MP	2	6.100.000	12.200.000	3.042.609	6.085.218	6.000.000	12.000.000
6	**REVESTIMIENTOS**								
6.1	Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Buñas de 1cm según detalle. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 7,65 m y alto 2,80 m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 1,2,3 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra. Ver detalle en planos.	RSJ	3	10.500.000	31.500.000	11.637.524	34.912.572	10.000.000	30.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
6.2	Revestimiento de Recepción de Planta baja- Superficie: 64 m2 Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle en planos.	R-PB	1	76.800.000	76.800.000	34.771.314	34.771.314	58.000.000	58.000.000
6.3	Revestimiento de Recepción de SS1- Superficie: 22 m2 Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle en planos.	R-SS1	1	26.400.000	26.400.000	11.952.638	11.952.638	21.000.000	21.000.000
6.4	Revestimiento del foyer del auditorio- Superficie: 38 m2 Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Incluye dos puertas dobles tipo M6 según detalle. Ver detalle en planos.	RFA	1	45.600.000	45.600.000	25.806.835	25.806.835	42.000.000	42.000.000
6.5	Revestimientos laterales y fondo del salón auditorio- Superficie: 74 m2 de placa y 41 m2 de melamina. Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Revestimiento inferior y fondo con placas de melamina de 18mm, fijados con tornillos isofix y tapatornillos. Color Linen griegio. Provision, montaje y conexion de Tiras de iluminación led según diseño. Estructura de pilares metálicos de perfiles doble C de 150x200mm. Ver detalle en planos.	RLA	2	114.600.000	229.200.000	52.672.727	105.345.454	103.000.000	206.000.000
6.6	Revestimientos laterales del escenario- Superficie de placa: 10,5 m2 - 9m2 de melamina y 22m2 de durlock en parte posterior al escenario. Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada fijado a estructura de madera de listones de 2x2" - 11m2. Tiras de iluminación led según diseño. Estructura portante de perfiles metalicos reforzados desde el piso hasta la losa superior, revestimiento frontal y lateral con placas de melamina de 18mm. color linen grigio o similar. Fondo del revestido con multilaminada de 15mm y parte posterior placas de yeso acartonada, 21m2., encintado, enduido y pintado con pintura sintetica gris oscura. Ver detalle en planos.	RLE	2	24.500.000	49.000.000	22.100.519	44.201.038	21.000.000	42.000.000
6.7	Revestimiento del fondo del escenario- Superficie: 84 m2 Compuesto por Paneles lisos de melamina color gris chumbo mate para fondo de escenario. Estructura portante de perfiles metalicos reforzados desde el piso hasta la losa superior, parte posterior placas de yeso acartonada, 84m2., encintado, enduido y pintado con pintura sintetica oscura. Ver detalle en planos.	RFE	1	134.400.000	134.400.000	31.195.129	31.195.129	105.300.000	105.300.000
6.8	Cielorraso de Bandejas flotantes para auditorio - Superficie: 230 m2 Compuesto por paneles de melamina y de yeso acartonado según diseño. Cielorraso de durlock a junta tomada en acceso con terminación de pintura acrilica color gris oscuro. Superficie: 40m2. Prever Pintura sintética color negro sobre cielorraso; incluye techo, instalaciones y paredes . Superficie: 470m2. Ver detalle en planos.	CRA	1	135.800.000	135.800.000	71.517.721	71.517.721	130.000.000	130.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
6.9	Cielorraso tipo Bandeja flotante de melamina blanca para guarderia. Medidas: 2,84x3,26 (borde irregular) Prever pintura sintética color azul- celeste sobre cielorraso; incluye techo, paredes e instalaciones. Area aproximada Por Aula 84m2.	CRG1	6	6.860.000	41.160.000	5.463.274	32.779.644	6.800.000	40.800.000
6.10	Cielorraso tipo Bandeja flotante de melamina blanca para guarderia. Medidas: 2,50x2,70 (borde irregular) Prever pintura sintética color azul- celeste sobre cielorraso; incluye techo, paredes e instalaciones. Area aproximada Por Aula 84m2.	CRG2	3	5.110.000	15.330.000	4.464.700	13.394.100	6.100.000	18.300.000
6.11	Cielorraso tipo Bandeja flotante de melamina blanca para guarderia. Medidas: 2,96x3,28 (borde irregular) Prever pintura sintética color azul- celeste sobre cielorraso; incluye techo, paredes e instalaciones. Area aproximada Por Aula 84m2.	CRG3	3	7.350.000	22.050.000	5.258.871	15.776.613	6.800.000	20.400.000
7	**CORTINAS**								
7.1	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y despachos en gral Medidas 3,00X1,40 (verificar en obra)	COR 1	86	1.400.000	120.400.000	1.725.481	148.391.366	1.228.400	105.642.400
7.2	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y despachos en el extremo del bloque C Medidas 2,2X1,4 (verificar en obra)	COR 2	7	1.100.000	7.700.000	1.219.523	8.536.661	1.020.000	7.140.000
7.3	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 1,4X1,4 (verificar en obra)	COR 3	5	700.000	3.500.000	775.402	3.877.010	710.000	3.550.000
7.4	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Aulas de guardería Medidas 4,00X1,20 (verificar en obra)	COR 4	3	1.700.000	5.100.000	1.901.088	5.703.264	1.700.000	5.100.000
7.5	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Enfermeria de guardería Medidas 2,00X0,80 (verificar en obra)	COR 5	1	550.000	550.000	632.990	632.990	920.000	920.000
7.6	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: 4to. Piso oficinas auxiliares Medidas 2,20X1,00 (verificar en obra)	COR 6	2	780.000	1.560.000	870.374	1.740.748	1.000.000	2.000.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
7.7	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Enfermeria PB Medidas 2,50X1,20 (verificar en obra)	COR 7	1	1.000.000	1.000.000	1.044.419	1.044.419	1.100.000	1.100.000
7.8	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas de Azotea Medidas 1,60X2,60 (verificar en obra)	COR 8	4	1.300.000	5.200.000	1.645.750	6.583.000	1.230.000	4.920.000
8	**PORTAPLANTERA Y BASUREROS**								
8.1	Porta plantera Estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo. Ver detalle en planos	PPL	73	1.100.000	80.300.000	243.183	17.752.359	910.000	66.430.000
8.2	Papelera baja de Melamina Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular del tipo P3. Ver detalle en planos.	P2	112	450.000	50.400.000	243.183	27.236.496	391.000	43.792.000
8.3	Papelera plástica de planta cuadrangular med. Aprox de 0,25x0,25x0,25 capacidad de 15 litros	P3	552	20.000	11.040.000	116.672	64.402.944	22.000	12.144.000
8.4	Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 lts. Con tapa vaivén	P4	59	320.000	18.880.000	389.033	22.952.947	300.000	17.700.000
8.5	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts.	P5	8	200.000	1.600.000	476.174	3.809.392	180.000	1.440.000
8.6	Papelera en aulas de Guardería. Papelera ecológica con 3 compartimentos interiores independientes para cada residuo. Cuerpo, tapa y cubos interiores fabricados en Polipropileno de alta calidad. Tapa accionable por pedal fabricado en acero cromado. Capacidad total 50lts.	P6	3	900.000	2.700.000	928.426	2.785.278	2.500.000	7.500.000
8.7	Papelera presidencia de madera Papelera presidencia baja. Estructura en placas carpinteras de 20mm de espesor, cantoneras de madera maciza de paraíso molduradas.	PP1	2	600.000	1.200.000	352.615	705.230	730.000	1.460.000
8.8	Papelera baja de imitación Trébol. Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	PT	51	480.000	24.480.000	243.183	12.402.333	450.000	22.950.000
9	**EQUIPAMIENTOS VARIOS**								

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
9.1	Atril Atril de madera de paraíso multilaminada con terminación de lustre natural. Rebaje 1cm la en tapa superior, escudo de acero inoxidable satinado pegado a la parte frontal. Estructura de tubos metálicos de 40x40 y contrapeso inferior de placa de hierro de 1cm. Medidas: 0,35x0,55x1,20	A	1	3.300.000	3.300.000	1.363.740	1.363.740	4.500.000	4.500.000
9.2	Almohadon Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a definir, con cierre de 30cm. Medidas 80x80cm. Altura 20cm.	AL	2	400.000	800.000	1.134.743	2.269.486	250.000	500.000
9.3	Piso alfombrado de alto tránsito con base de espuma poliuretánica pegado sobre piso de granito reconstituido existente. En camara Gessel. Color a definir. Superficie: 28 m2 Umbral de aluminio en terminación.	ALF	1	4.200.000	4.200.000	6.447.406	6.447.406	4.200.000	4.200.000
9.4	Mástil para bandera Mástil con bandera. Base de madera maciza de paraiso con relieve, mástil de paraiso de 5cm. De diámetro. Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en Tejido de Ñanduti. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Medidas: Base 0,40x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano	BAN	5	5.200.000	26.000.000	679.025	3.395.125	5.100.000	25.500.000
9.5	Barandilla Estructura metalica y madera (sala de juicios orales) Alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de paraiso sujeto a los largueros; acabado del paraiso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Ver detalle Plano Medida 7,67 m de largo por 0,90m. De altura	BAR	3	5.500.000	16.500.000	7.144.051	21.432.153	5.950.000	17.850.000
9.6	Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Medidas: largo 18 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra.	BRP1	2	8.100.000	16.200.000	339.861	679.722	8.100.000	16.200.000
9.7	Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Medidas: largo 24 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra.	BRP2	1	10.800.000	10.800.000	860.921	860.921	9.720.000	9.720.000
9.8	Camilla para inspecciones médicas Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma poliuretanica de 5cm. de espesor, tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m.	CAM	3	3.300.000	9.900.000	944.566	2.833.698	3.500.000	10.500.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
9.9	Cama litera Camas de 2,00mx0,90m. De 2 pisos de estrutura metálica de tubos de acero reforzado de 50mm y pintados con pintura epoxi color a definir. Parrilla de listones de madera de pino tratada. Incluye 2 colchones de una plaza	CAM L	1	5.400.000	5.400.000	1.083.830	1.083.830	6.480.000	6.480.000
9.10	Desfibrilador Desfibrilador externo semiautomático, ligero y de fácil portabilidad, mayor agilidad de respuesta ante una víctima de muerte súbita o parada cardiorespiratoria. Duración de la batería de 5 años. Peso aproximado de 1,5 kgs. Provisto de instrucciones de voz que guiará al usuario durante todo el proceso de desfibrilación de una forma sencilla y clara, adaptándose al ritmo de uso de cada persona, de tal manera que realizará todos los pasos, y si una instrucción no se ha realizado, el desfibrilador lo detectará e invitará a realizarla, recordándole la necesidad de contactar con los servicios de emergencias. El dispositivo realizara automáticamente revisiones a su funcionamiento, garantizando su óptimo estado en el momento que es requerido. Incluye caja de montaje por pared. Cada equipo debera contar con 2 juegos de almohadillas para adultos y 1 juego para niños. Tambien se debera proveer 2 juegos de almohadillas para entrenamiento.	DES	2	25.000.000	50.000.000	17.209.372	34.418.744	18.000.000	36.000.000
9.11	Empapelado Papel tapiz lavable, con base de PVC. Textura impresa en relieve simil lino color gris oscuro o similar. Superficie: 45m2	EMP	1	13.500.000	13.500.000	13.926.397	13.926.397	10.935.000	10.935.000
9.12	Escalera doble Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm revestidas en goma antideslizante	ESC	3	600.000	1.800.000	201.625	604.875	730.000	2.190.000
9.13	Cambiador de pañales Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de minusvalidos, Material de fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la proliferacion de hongos y bacterias, soportes para fijacion en acero inoxidable, ganchos para colgar la pañalera o el bolso. Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad	PAÑ	9	4.800.000	43.200.000	2.578.962	23.210.658	4.850.000	43.650.000
9.14	Perchero de 1,00x0,20 Perchero de melamina oscura de 18mm con 5 ganchos de acero inoxidable. Ver detalle Medidas: 1,00x0,20	PER	2	150.000	300.000	32.536	65.072	250.000	500.000
9.15	Perchita individual de madera pintada con pintura sintética color naranjado	PER G	31	30.000	930.000	10.156	314.836	80.000	2.480.000
9.16	Pizarra de madera revestida en acrilico Pizarra acrílica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesor med. 1,50x1,00, revestido con acrilico plastico para escritura con marcadores especiales. perfilería perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador. Medidas: (1,50x1,00)	PIZ	3	1.300.000	3.900.000	565.154	1.695.462	1.500.000	4.500.000

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: 1AB94213-9A59-45C3-AB0C-D3A54324B1E1

CUADRO No. 3
EVALUACIÓN ECONOMICA SOBRE 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/205/2022 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMPARATIVA

				PRECIO DE REFERENCIA		CARPINTERIA GUILHERME		SINTEC S.A.	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
9.17	Pizarrón de Guardería de madera fenolica Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada con soporte para borrador y marcadores. Terminación de pintura negra para pizarras, manos necesarias. Medidas: (3,80x1,00)	PIZ G1	3	4.500.000	13.500.000	881.192	2.643.576	4.050.000	12.150.000
9.18	Tarima en Sala de Juicios Orales Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm. Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura.	TAR 1	3	13.000.000	39.000.000	24.650.388	73.951.164	12.150.000	36.450.000
9.19	Tarima del escenario del Auditorio Estructura de madera para base, listones de eucalipto o pino tratado contra insectos y humedad fijados al piso de hormigon existente con tonillos y tarugos. Relleno entre bastidores con poliuretano de 1" de espesor. Piso de lapacho o madera de dureza y calidad similar de 4" Machimbrado. Borde frontal y escalones en granito natural negro según detalle. Zólcalo perimetral de madera lustrada. Superficie total: 85 m2	TAR 2	1	125.000.000	125.000.000	6.576.442	6.576.442	105.300.000	105.300.000
9.20	Tarima de madera multilaminada de 22mm con estructura de tirantes de yvyrapyta de 2x6", terminacion de piso de alfombra de alto transito sobre base de espuma poliuretanica y zócalo de madera lustrada. Superficie: 17 m2	TAR 3	1	27.730.000	27.730.000	11.399.012	11.399.012	15.500.000	15.500.000
9.21	Tope para silla de ruedas Tope de caño acero inox de Φ 1 1/2" para silla de ruedas fijado al piso con tarugos metálicos. Largo 0,80m	TOP S	2	600.000	1.200.000	298.687	597.374	730.000	1.460.000
10	**GENERAL**								
10.1	Elaboracion de inventario en base a la descripcion de las especificaciones tecnicas. Se considera como global para todo el equipamiento a proveer.	gl	1	50.000.000	50.000.000	10.315.849	10.315.849	20.000.000	20.000.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**8.420.000.000**		**7.894.838.847**		**7.099.570.400**

FIRMAS:

DocuSigned by:
Robert Castrillon
47985E81E9024FE...

DocuSigned by:
Juan Pablo Chamorro
70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by:
4E389624331546B...