A continuación se expone el cuadro comparativo de ofertas, detallada más abajo:

LOTE 1 - RECONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS CALLES 28 DE SETIEMBRE Y LA CANDELARIA CÑIA. 1RA. NARANAJATY BARRIO SAN WENCESLAO - ID Nº 413566									
Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AC CONSTRUCCIONES		LD CONSTRUCTORA		VFH CONSTRUCCIONES	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO								
1.1	LIMPIEZA DEL LUGAR	M2	528,00	2.800	1.478.400	2.490	1.314.720	2.085	1.100.880
1.2	MARCACION Y REPLANTEO	M2	528,00	1.760	929.280	1.520	802.560	1.273	672.144
1.3	AJUSTE DE NIVEL, EXCAVACION Y CORTE DE TERRAPLEN	M3	97,75	5.800	566.950	5.040	492.660	4.221	412.603
1.4	RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO SELECIONADO	M3	56,70	42.800	2.426.760	36.450	2.066.715	30.514	1.730.144
1.5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	528,00	52.800	27.878.400	45.450	23.997.600	38.040	20.085.120
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	528,00	2.600	1.372.800	2.300	1.214.400	1.920	1.013.760
1.7	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	M2	335,00	56.300	18.860.500	48.500	16.247.500	40.560	13.587.600
1.8	MURO DE PBC (PIEDRA BRUTA COLOCADA) MEDIDAS: (8,00M DE LARGO X 0,50M DE ANCHO X 0,60M DE PROFUNDIDAD) X 8	M3	19,20	567.000	10.886.400	488.000	9.369.600	408.480	7.842.816
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	528,00	2500,00	1.320.000	2.150	1.135.200	1.800	950.400
	TOTAL				**65.719.490**		**56.640.955**		**47.395.467**

LOTE 2 - RECONSTRUCCIONES DE EMPEDRADO CALLES GRAL. DIAZ, AVELINA ADORNO Y ANSELMO ADORNO CÑIA. 18º LOMA BARRERO, BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES - ID Nº 413566

	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AC CONSTRUCCIONES		LD CONSTRUCTORA		VFH CONSTRUCCIONES	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO								
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	305,00	1.850	564.250	1.550	472.750	1.320	402.600
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M	UN.	1,00	787.260	787.260	696.600	696.600	583.200	583.200
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADAO DEL ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	ML	36,00	33.600	1.209.600	28.950	1.042.200	24.240	872.640
1.4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 X 0,15 MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	305,00	53.100	16.195.500	45.700	13.938.500	38.280	11.675.400
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	305,00	2.600	793.000	2.300	701.500	1.920	585.600
1.6	PISO DE HORMIGON E=10CM CON DOSIFICACION 1:3:5 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO	M2	74,00	291.000	21.534.000	250.500	18.537.000	209.700	15.517.800
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	9,00	7.600	68.400	6.600	59.400	5.520	49.680
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	305,00	3.700	1.128.500	3.200	976.000	2.688	819.840
	TOTAL				**42.280.510**		**36.423.950**		**30.506.760**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA - Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN)

LOTE 1 - RECONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES 28 DE SETIEMBRE Y LA CANDELARIA CÑIA. 1RA. NARANJATY BARRIO SAN WENCESLAO - ID Nº 413566			
AC CONSTRUCCIONES	LD CONSTRUCTORA	VFH CONSTRUCCIONES	APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA 40% - CPEN (PRECIO DE OFERTA DE VFH CONSTRUCIONES + 40%)
65.719.490	56.640.955	47.395.467	66.353.654

LOTE 2 - RECONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES GRAL. DIAZ, AVELINA ADORNO Y ANSELMO ADORNO CÑIA. 18º LOMA BARRERO, BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES - ID Nº 413566			
AC CONSTRUCCIONES	LD CONSTRUCTORA	VFH CONSTRUCCIONES	APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA 40% - CPEN (PRECIO DE OFERTA DE VFH CONSTRUCIONES + 40%)
42.280.510	36.423.950	30.506.760	42.709.464

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones