GOBERNACIÓN 9° DPTO.

PARAGUARI

COMPARATIVO DE PRECIOS

ID DEL PROCESO:	406542	MODALIDAD:	CO	CONCURSO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN:	PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA

ITEM	COD. CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. M.	PRESENTA-CION	NOESIS	JL Y COMPAÑÍA S.A.	CABIPAL METALMEK S.A.
						P. UNITARIO	P. UNITARIO	P. UNITARIO
1	**72102303-001**	**Perforacion y construccion de pozo artesiano**	**1**	**Unidad**	**Unidad**	**81.846.500**	**0**	**0**
1.1		Estudio Hidrogeologico	1	Unidad	Unidad	5.525.000		
1.2		*Movilizacion y Traslado de Equipos* y Materiales	1	Unidad	Unidad	4.675.000		
1.3		Perforacion Sistema Rotativo 8" con Tricono o Aleta. Engravado y entubado 100% con tubo de PVC Soldable de 128mm, con centralizadores. Desarrollo y Limpieza	1	Metro	Metro	603.500		
1.4		Perforacion en Roca en 6" a 8" con martillo. Abertura con aleta o tricono en 8 a 10 pulgadas hasta techo de roca. Entubado en 128mm o pared desnuda de acuerdo a la geologia. Desarrollo y Limpieza	1	Metro	Metro	603.500		
1.5		Aislacion Vertical, Sello Sanitario y Terminacion de Pozo con Soporte Motor	1	Unidad	Unidad	3.400.000		
1.6		Perfilaje Electrico (si la geologia lo requiere)	1	Metro	Metro	59.500		
1.7		Provision y montaje de electrobomba sumergible con tablero (Trifasica o Monofasica) de 3 HP, cable de 3.4mm, piola marina, caño de 15kg para electrobomba	1	Unidad	Unidad	17.000.000		
1.8		Provision y montaje de electrobomba *sumergible con tablero (Trifasica o* Monofasica) de 5.5 HP, cable de 3.4mm, piola marina, caño de 15kg para electrobomba	1	Unidad	Unidad	19.550.000		
1.9		Provision y montaje de electrobomba sumergible con tablero (Trifasica o Monofasica) de 7.5 HP, cable de 3.4mm, piola marina, caño de 15kg para electrobomba	1	Unidad	Unidad	21.250.000		
1.10		Caseta metalica para tablero 40x40	1	Unidad	Unidad	2.550.000		
1.11		Prueba de bombeo de 24 Horas con informe	1	Unidad	Unidad	6.630.000		
2	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	1	Unidad	Unidad	**47.833.750**	**47.408.986**	**64.153.500**
2.1		Traslado de tanque y materiales	1	Unidad	Unidad	2.975.000	2.871.986	3.990.000
2.2		*Fundacion. Obra civil realizada con pilotes*	1	Unidad	Unidad	5.737.500	4.992.000	7.695.000
2.3		Provision y colocacion del tanque de agua	1	Unidad	Unidad	35.275.000	36.495.000	47.310.000
2.4		Estudio de liquido penetrante con verificacion	1	Unidad	Unidad	2.252.500	1.500.000	3.021.000
2.5		Kit de pararrayos, cable de cobre desnudo de	1	Unidad	Unidad	935.000	1.000.000	1.254.000
2.6		Logotipo pintado en un lado del tanque	1	Unidad	Unidad	658.750	550.000	883.500
TOTALES						**129.680.250**	**47.408.986**	**64.153.500**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC