## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 43/2022 ID N° 413361 "REPARACIONES VARIAS EN BLOQUES DE 4 Y 2 AULAS, Escuela Bas. N° 115 Mcal. Estigarribia DE LA CIUDAD DE LUQUE "**

***LBB CONSTRUCCIONES RUC :945927-8 CORREO: osmar-benitez1992@hotmail.com***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Vallado Perimetral | M2 | 101,621 | 15 | 91,459 | 1,371,885 | -10,162 | -10.00% |
| 1.2 | Cartel de Obras estándar | M2 | 468,906 | 2.4 | 422,015 | 1,012,836 | -46,891 | -10.00% |
| 2.1 | Remoción de techo de tejas y tejuelones cerámicos sin recuperación | M2 | 22,698 | 312.9 | 20,428 | 6,391,921 | -2,270 | -10.00% |
| 2.2 | Remoción y reposición de tirantes existentes (inc. MDO y anclaje) AULA 1 | UNI | 78,026 | 26 | 70,223 | 1,825,798 | -7,803 | -10.00% |
| 2.3 | Reemplazar tirantes de madera (tirantes nuevos) | UNI | 181,761 | 16 | 163,585 | 2,617,360 | -18,176 | -10.00% |
| 2.4 | Reposición de tejas nuevas (solo material) | M2 | 53,972 | 312.9 | 48,575 | 15,199,118 | -5,397 | -10.00% |
| 2.5 | Reposición de tejuelones nuevos (solo material) | M2 | 33,633 | 312.9 | 30,270 | 9,471,483 | -3,363 | -10.00% |
| 2.6 | Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen existente (incluye sólo mano de obra) | M2 | 75,145 | 312.9 | 67,631 | 21,161,740 | -7,514 | -10.00% |
| 2.7 | Viga Cumbrera de HºAº de 0,25 x 0,55 (AULA 1) | M3 | 2,656,640 | 0.9 | 2,390,976 | 2,151,878 | -265,664 | -10.00% |
| 2.8 | Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m | UNI | 56,353 | 2 | 50,718 | 101,436 | -5,635 | -10.00% |
| 3.1 | Revoque De Vigas y dado de HºAº con hidrófugo | M2 | 58,828 | 1.75 | 52,945 | 92,654 | -5,883 | -10.00% |
| 3.2 | De viga a la Cal - incluye mano de obra | M2 | 16,948 | 1.75 | 15,253 | 26,693 | -1,695 | -10.00% |
| 3.3 | De paredes exteriores revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 81 | 18,788 | 1,521,828 | -2,087 | -10.00% |
| 4.1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciones) | UNI | 70,415 | 5 | 63,374 | 316,870 | -7,041 | -10.00% |
| 5.1 | Fumigación de termitas | GL | 315,105 | 1 | 283,595 | 283,595 | -31,510 | -10.00% |
| 6.1 | Desmonte de artefactos eléctricos existentes. | UNI | 4,802 | 8 | 4,322 | 34,576 | -480 | -10.00% |
| 7.1 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas, incluye revoque de instalación de tomas) | M2 | 13,805 | 90.81 | 12,425 | 1,128,314 | -1,380 | -10.00% |
| 7.2 | De paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 90.81 | 18,788 | 1,706,138 | -2,087 | -10.00% |
| 8.1 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | UNI | 70,415 | 5 | 63,374 | 316,870 | -7,041 | -10.00% |
| 8.2 | Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves) | UNI | 178,912 | 1 | 161,021 | 161,021 | -17,891 | -10.00% |
| 8.3 | Instalación de artefacto eléctrico - ventilador | UNI | 109,287 | 2 | 98,358 | 196,716 | -10,929 | -10.00% |
| 8.4 | Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado | UNI | 545,455 | 2 | 490,910 | 981,820 | -54,545 | -10.00% |
| 9.1 | Desmonte de artefactos eléctricos existentes. | UNI | 4,802 | 10 | 4,322 | 43,220 | -480 | -10.00% |
| 10.1 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | 13,805 | 93.1 | 12,425 | 1,156,768 | -1,380 | -10.00% |
| 10.2 | De paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 93.1 | 18,788 | 1,749,163 | -2,087 | -10.00% |
| 11.1 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | UNI | 70,415 | 4 | 63,374 | 253,496 | -7,041 | -10.00% |

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Abog. Mario Antonio Cisneros D.
Jefe de Departamento
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | llaves) | UNI | 109,287 | 2 | 98,358 | 196,716 | -10,929 | -10.00% |
| 11.3 | Instalación de artefacto eléctrico - ventilador | UNI | 545,455 | 2 | 490,910 | 981,820 | -54,545 | -10.00% |
| 11.4 | Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado | UNI | 264,588 | 2 | 238,129 | 476,258 | -26,459 | -10.00% |
| 12.1 | Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación | UNI | 1,150,383 | 2 | 4,322 | 8,644 | -1,146,061 | -99.62% |
| 13.1 | Desmonte de artefactos eléctricos existentes. | UNI | 4,802 | 9 | 4,322 | 38,898 | -480 | -10.00% |
| 14.1 | Reparación de fisura en unión de muro de mampostería y pilar con varillas Ø 8 mm c/ 5 hiladas. | ml | 20,094 | 7 | 18,085 | 126,595 | -2,009 | -10.00% |
| 15.1 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | 13,805 | 96.07 | 12,425 | 1,193,670 | -1,380 | -10.00% |
| 15.2 | De paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 96.07 | 18,788 | 1,804,963 | -2,087 | -10.00% |
| 16.1 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | UNI | 70,415 | 4 | 63,374 | 253,496 | -7,041 | -10.00% |
| 16.2 | Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves) | UNI | 109,287 | 2 | 98,358 | 196,716 | -10,929 | -10.00% |
| 16.3 | Instalación de artefacto eléctrico - ventilador | UNI | 545,455 | 2 | 490,910 | 981,820 | -54,545 | -10.00% |
| 16.4 | Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado | UNI | 264,588 | 1 | 238,129 | 238,129 | -26,459 | -10.00% |
| 17.1 | Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación | UNI | 1,150,383 | 2 | 1,035,345 | 2,070,690 | -115,038 | -10.00% |
| 18.1 | Desmonte de artefactos eléctricos existentes. | UNI | 4,802 | 9 | 4,322 | 38,898 | -480 | -10.00% |
| 19.1 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | 13,805 | 96.97 | 12,425 | 1,204,852 | -1,380 | -10.00% |
| 19.2 | De paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 96.97 | 18,788 | 1,821,872 | -2,087 | -10.00% |
| 20.1 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | UNI | 70,415 | 4 | 63,374 | 253,496 | -7,041 | -10.00% |
| 20.2 | Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves) | UNI | 109,287 | 4 | 98,358 | 393,432 | -10,929 | -10.00% |
| 20.3 | Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado | UNI | 545,455 | 1 | 490,910 | 490,910 | -54,545 | -10.00% |
| 20.4 | TAPA CIEGA P/ CONEXIÓN BLANCA | UNI | 264,588 | 1 | 238,129 | 238,129 | -26,459 | -10.00% |
| 21.1 | Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación | UNI | 1,150,383 | 2 | 1,035,345 | 2,070,690 | -115,038 | -10.00% |
| 22.1 | Desmonte de artefactos eléctricos existentes. | UNI | 4,802 | 9 | 4,322 | 38,898 | -480 | -10.00% |
| 22.2 | Abrir vano en mampostería de 0,15 | M2 | 27,609 | 1.5 | 24,848 | 37,272 | -2,761 | -10.00% |
| 22.3 | Remoción de aberturas | UNI | 21,952 | 5 | 19,757 | 98,785 | -2,195 | -10.00% |
| 23.1 | Remoción de techo de tejas y tejuelones cerámicos sin recuperación | M2 | 22,698 | 65.69 | 20,428 | 1,341,915 | -2,270 | -10.00% |
| 23.2 | Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes pre fabricados de HºAº | M2 | 281,397 | 65.69 | 253,257 | 16,636,452 | -28,140 | -10.00% |
| 24.1 | De paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)- sector alrededor de la nueva ventana y parte posterior del aula. | M2 | 47,812 | 52.54 | 43,031 | 2,260,849 | -4,781 | -10.00% |
| 24.2 | De paredes interiores a dos capas (revoque con hidrófugo)- sector alrededor de la nueva ventana. | M2 | 47,812 | 0.75 | 43,031 | 32,273 | -4,781 | -10.00% |
| 25.1 | Preparación de la superficie de pared para pintura | M2 | 13,805 | 120.76 | 12,425 | 1,500,443 | -1,380 | -10.00% |
| 25.2 | De paredes exteriores revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 117.42 | 18,788 | 2,206,087 | -2,087 | -10.00% |
| 25.3 | De paredes interiores revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 134.55 | 18,788 | 2,527,925 | -2,087 | -10.00% |
| 26.1 | Fumigación de termitas | GL | 315,105 | 1 | 283,595 | 283,595 | -31,510 | -10.00% |
| 27.1 | Instalación eléctrica de artefactos - Boca Conexión | UNI | 85,324 | 18 | 76,792 | 1,382,256 | -8,532 | -10.00% |
| 27.2 | Artefacto fluorescente 2x40 W (interior) | UNI | 178,912 | 8 | 161,021 | 1,288,168 | -17,891 | -10.00% |
| 27.3 | Artefacto fluorescente 1x40 W (exterior) | UNI | 135,687 | 2 | 122,118 | 244,236 | -13,569 | -10.00% |
| 27.4 | Instalación de artefacto eléctrico - ventilador | UNI | 545,455 | 8 | 490,910 | 3,927,280 | -54,545 | -10.00% |
| 28.1 | Puerta de 0,80x2,10m (incluye material y colocación) | UNI | 842,759 | 2 | 758,483 | 1,516,966 | -84,276 | -10.00% |
| 28.2 | Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,00 - con colocación | UNI | 492,950 | 4 | 443,655 | 1,774,620 | -49,295 | -10.00% |
| 28.3 | Pintura De Aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | M2 | 35,646 | 9.36 | 32,081 | 300,278 | -3,565 | -10.00% |
| 28.4 | Vidrios dobles- incluye material y colocación | M2 | 162,381 | 6 | 146,143 | 876,858 | -16,238 | -10.00% |
| 29.1 | Demolición de piso calcáreo | M2 | 10,804 | 19.2 | 9,724 | 186,701 | -1,080 | -10.00% |
| 29.2 | Carpeta de regularización | M2 | 21,607 | 19.2 | 19,446 | 373,363 | -2,161 | -10.00% |
| 29.3 | Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra | M2 | 21,607 | 19.2 | 19,446 | 373,363 | -2,161 | -10.00% |
| 29.4 | Piso cerámico (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) - incluye material y mano de obra | M2 | 107,265 | 19.2 | 96,539 | 1,853,549 | -10,726 | -10.00% |
| 30.1 | Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros | M2 | 7,202 | 340 | 6,450 | 2,193,000 | -752 | -10.44% |
| | **TOTAL** | | | | | **129,611,024** | | |

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Patricia Verónica Fleitas M.
Jefa de Dpto. Adm. y Legal
Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 43/2022 ID N° 413361 "REPARACIONES VARIAS EN BLOQUES DE 4 Y 2 AULAS, Escuela Bas. N° 115 Mcal. Estigarribia DE LA CIUDAD DE LUQUE "**

***GRUPO NARANJA S.R.LRUC :80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Vallado Perimetral | M2 | 101,621 | 15 | 91,459 | 1,371,885 | -10,162 | -10.00% |
| 1.2 | Cartel de Obras estándar | M2 | 468,906 | 2.4 | 422,015 | 1,012,836 | -46,891 | -10.00% |
| 2.1 | Remoción de techo de tejas y tejuelones cerámicos sin recuperación | M2 | 22,698 | 312.9 | 20,428 | 6,391,921 | -2,270 | -10.00% |
| 2.2 | Remoción y reposición de tirantes existentes (inc. MDO y anclaje) AULA 1 | UNI | 78,026 | 26 | 70,223 | 1,825,798 | -7,803 | -10.00% |
| 2.3 | Reemplazar tirantes de madera (tirantes nuevos) | UNI | 181,761 | 16 | 163,585 | 2,617,360 | -18,176 | -10.00% |
| 2.4 | Reposición de tejas nuevas (solo material) | M2 | 53,972 | 312.9 | 48,575 | 15,199,118 | -5,397 | -10.00% |
| 2.5 | Reposición de tejuelones nuevos (solo material) | M2 | 33,633 | 312.9 | 30,270 | 9,471,483 | -3,363 | -10.00% |
| 2.6 | Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen existente (incluye sólo mano de obra) | M2 | 75,145 | 312.9 | 67,631 | 21,161,740 | -7,514 | -10.00% |
| 2.7 | Viga Cumbrera de HºAº de 0,25 x 0,55 (AULA 1) | M3 | 2,656,640 | 0.9 | 2,390,976 | 2,151,878 | -265,664 | -10.00% |
| 2.8 | Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m | UNI | 56,353 | 2 | 50,718 | 101,436 | -5,635 | -10.00% |
| 3.1 | Revoque De Vigas y dado de HºAº con hidrófugo | M2 | 58,828 | 1.75 | 52,945 | 92,654 | -5,883 | -10.00% |
| 3.2 | De viga a la Cal - incluye mano de obra | M2 | 16,948 | 1.75 | 15,253 | 26,693 | -1,695 | -10.00% |
| 3.3 | De paredes exteriores revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 81 | 18,788 | 1,521,828 | -2,087 | -10.00% |
| 4.1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciones) | UNI | 70,415 | 5 | 63,374 | 316,870 | -7,041 | -10.00% |
| 5.1 | Fumigación de termitas | GL | 315,105 | 1 | 283,595 | 283,595 | -31,510 | -10.00% |
| 6.1 | Desmonte de artefactos eléctricos existentes. | UNI | 4,802 | 8 | 4,322 | 34,576 | -480 | -10.00% |
| 7.1 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas, incluye revoque de instalación de tomas) | M2 | 13,805 | 90.81 | 12,425 | 1,128,314 | -1,380 | -10.00% |
| 7.2 | De paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 90.81 | 18,788 | 1,706,138 | -2,087 | -10.00% |
| 8.1 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | UNI | 70,415 | 5 | 63,374 | 316,870 | -7,041 | -10.00% |
| 8.2 | Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves) | UNI | 178,912 | 1 | 98,358 | 98,358 | -80,554 | -45.02% |
| 8.3 | Instalación de artefacto eléctrico - ventilador | UNI | 109,287 | 2 | 490,910 | 981,820 | 381,623 | 349.19% |
| 8.4 | Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado | UNI | 545,455 | 2 | 238,129 | 476,258 | -307,326 | -56.34% |
| 9.1 | Desmonte de artefactos eléctricos existentes. | UNI | 4,802 | 10 | 4,322 | 43,220 | -480 | -10.00% |
| 10.1 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | 13,805 | 93.1 | 12,425 | 1,156,768 | -1,380 | -10.00% |
| 10.2 | De paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 93.1 | 18,788 | 1,749,163 | -2,087 | -10.00% |
| 11.1 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | UNI | 70,415 | 4 | 63,374 | 253,496 | -7,041 | -10.00% |
| 11.2 | Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves) | UNI | 109,287 | 2 | 98,358 | 196,716 | -10,929 | -10.00% |
| 11.3 | Instalación de artefacto eléctrico - ventilador | UNI | 545,455 | 2 | 490,910 | 981,820 | -54,545 | -10.00% |
| 11.4 | Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado | UNI | 264,588 | 2 | 238,129 | 476,258 | -26,459 | -10.00% |
| 12.1 | Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación | UNI | 1,150,383 | 2 | 1,035,345 | 2,070,690 | -115,038 | -10.00% |
| 13.1 | Desmonte de artefactos eléctricos existentes. | UNI | 4,802 | 9 | 4,322 | 38,898 | -480 | -10.00% |
| 14.1 | Reparación de fisura en unión de muro de mampostería y pilar con varillas Ø 8 mm c/ 5 hiladas. | ml | 20,094 | 7 | 18,085 | 126,595 | -2,009 | -10.00% |
| 15.1 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | 13,805 | 96.07 | 12,425 | 1,193,670 | -1,380 | -10.00% |
| 15.2 | De paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 96.07 | 18,788 | 1,804,963 | -2,087 | -10.00% |
| 16.1 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | UNI | 70,415 | 4 | 63,374 | 253,496 | -7,041 | -10.00% |

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves) | UNI | 109,287 | 2 | 98,358 | 196,716 | -10,929 | -10.00% |
| 16.3 | Instalación de artefacto eléctrico - ventilador | UNI | 545,455 | 2 | 490,910 | 981,820 | -54,545 | -10.00% |
| 16.4 | Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado | UNI | 264,588 | 1 | 238,129 | 238,129 | -26,459 | -10.00% |
| 17.1 | Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación | UNI | 1,150,383 | 2 | 1,035,345 | 2,070,690 | -115,038 | -10.00% |
| 18.1 | Desmonte de artefactos eléctricos existentes. | UNI | 4,802 | 9 | 4,322 | 38,898 | -480 | -10.00% |
| 19.1 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | 13,805 | 96.97 | 12,425 | 1,204,852 | -1,380 | -10.00% |
| 19.2 | De paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 96.97 | 18,788 | 1,821,872 | -2,087 | -10.00% |
| 20.1 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | UNI | 70,415 | 4 | 63,374 | 253,496 | -7,041 | -10.00% |
| 20.2 | Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves) | UNI | 109,287 | 4 | 98,358 | 393,432 | -10,929 | -10.00% |
| 20.3 | Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado | UNI | 545,455 | 1 | 490,910 | 490,910 | -54,545 | -10.00% |
| 20.4 | TAPA CIEGA P/ CONEXIÓN BLANCA | UNI | 264,588 | 1 | 238,129 | 238,129 | -26,459 | -10.00% |
| 21.1 | Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación | UNI | 1,150,383 | 2 | 1,035,345 | 2,070,690 | -115,038 | -10.00% |
| 22.1 | Desmonte de artefactos eléctricos existentes. | UNI | 4,802 | 9 | 4,322 | 38,898 | -480 | -10.00% |
| 22.2 | Abrir vano en mampostería de 0,15 | M2 | 27,609 | 1.5 | 24,848 | 37,272 | -2,761 | -10.00% |
| 22.3 | Remoción de aberturas | UNI | 21,952 | 5 | 19,757 | 98,785 | -2,195 | -10.00% |
| 23.1 | Remoción de techo de tejas y tejuelones cerámicos sin recuperación | M2 | 22,698 | 65.69 | 20,428 | 1,341,915 | -2,270 | -10.00% |
| 23.2 | Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes pre fabricados de HºAº | M2 | 281,397 | 65.69 | 253,257 | 16,636,452 | -28,140 | -10.00% |
| 24.1 | De paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)- sector alrededor de la nueva ventana y parte posterior del aula. | M2 | 47,812 | 52.54 | 43,031 | 2,260,849 | -4,781 | -10.00% |
| 24.2 | De paredes interiores a dos capas (revoque con hidrófugo)- sector alrededor de la nueva ventana. | M2 | 47,812 | 0.75 | 43,031 | 32,273 | -4,781 | -10.00% |
| 25.1 | Preparación de la superficie de pared para pintura | M2 | 13,805 | 120.76 | 12,425 | 1,500,443 | -1,380 | -10.00% |
| 25.2 | De paredes exteriores revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 117.42 | 18,788 | 2,206,087 | -2,087 | -10.00% |
| 25.3 | De paredes interiores revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | M2 | 20,875 | 134.55 | 18,788 | 2,527,925 | -2,087 | -10.00% |
| 26.1 | Fumigación de termitas | GL | 315,105 | 1 | 283,595 | 283,595 | -31,510 | -10.00% |
| 27.1 | Instalación eléctrica de artefactos - Boca Conexión | UNI | 85,324 | 18 | 76,792 | 1,382,256 | -8,532 | -10.00% |
| 27.2 | Artefacto fluorescente 2x40 W (interior) | UNI | 178,912 | 8 | 161,021 | 1,288,168 | -17,891 | -10.00% |
| 27.3 | Artefacto fluorescente 1x40 W (exterior) | UNI | 135,687 | 2 | 122,118 | 244,236 | -13,569 | -10.00% |
| 27.4 | Instalación de artefacto eléctrico - ventilador | UNI | 545,455 | 8 | 490,910 | 3,927,280 | -54,545 | -10.00% |
| 28.1 | Puerta de 0,80x2,10m (incluye material y colocación) | UNI | 842,759 | 2 | 758,483 | 1,516,966 | -84,276 | -10.00% |
| 28.2 | Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,00 - con colocación | UNI | 492,950 | 4 | 443,655 | 1,774,620 | -49,295 | -10.00% |
| 28.3 | Pintura De Aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | M2 | 35,646 | 9.36 | 32,081 | 300,278 | -3,565 | -10.00% |
| 28.4 | Vidrios dobles- incluye material y colocación | M2 | 162,381 | 6 | 146,143 | 876,858 | -16,238 | -10.00% |
| 29.1 | Demolición de piso calcáreo | M2 | 10,804 | 19.2 | 9,724 | 186,701 | -1,080 | -10.00% |
| 29.2 | Carpeta de regularización | M2 | 21,607 | 19.2 | 19,446 | 373,363 | -2,161 | -10.00% |
| 29.3 | Contrapiso de Hº de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra | M2 | 21,607 | 19.2 | 19,446 | 373,363 | -2,161 | -10.00% |
| 29.4 | Piso cerámico (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) - incluye material y mano de obra | M2 | 107,265 | 19.2 | 96,539 | 1,853,549 | -10,726 | -10.00% |
| 30.1 | Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros | M2 | 7,202 | 340 | 6,482 | 2,203,880 | -720 | -10.00% |
| | **TOTAL** | | | | | **131,900,829** | | |

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gorizo
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Arq. Alberto Martinez Perez, D.
Jefe de Dpto. Asist. Técnica
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque