UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items del llamado CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020 con ID: 369739

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE MURALLA, AULA, SANITARIO, Cercado Acerca No - Aceitado centro adoptado No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
			ALPE S.A.			
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		0
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
2	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		0
2.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	311	2.708	842.188
2.2		Instalación de Obras	Unidad Medida Global	1	475.000	475.000
3	72103003-001	Servicio de Demolición	Unidad Medida Global	1		0
3.1		Demolición de base existente y retiro de cercado (en lugares existente)	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
4	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		0
4.1		Excavación para zapata 0.40x0.40x0.50	Metros cúbicos	74,64	47.500	3.545.400
5	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		0
5.1		Muro de nivelación de ladrillo común 0.30x0.20m.	Metro lineal	311	131.100	40.772.100
6	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		0
6.1		Aislación asfáltica en muro de nivelación	Metro lineal	311	23.750	7.386.250
7	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		0
7.1		Encadenado inferior 0,15x0,30m.	Metros cúbicos	13,06	1.805.000	23.573.300
7.2		Pilares de Ho Ao 0.15x0,20m con zapata de 0.40x0.50m.	Metros cúbicos	6,24	1.805.000	11.263.200
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		0
8.1		Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.	Metros cuadrados	622	80.750	50.226.500
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	41,6		0
9.1		Revoque de pilares	Metros cuadrados	41,6	38.950	1.620.320
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
10.1		Pintura de ladrillo color ceramico (ambos lados)	Metros cuadrados	1.244	14.013	17.432.172
11	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		0
11.1		Portón de acceso vehicular de chapa (corredizo de 3,50m.)	Unidad	2	2.826.250	5.652.500
11.2		Portón de acceso peatonal de chapa (1,80m.)	Unidad	2	1.045.000	2.090.000
12	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
12.1		Limpieza final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	807.500	807.500
13	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
13.1		Limpieza ,preparacion del terreno	Metros cuadrados	18	1.900	34.200
14	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		0
14.1		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	18	2.850	51.300

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANÁ

000 . 336

15	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		0
15.1		Vallado de seguridad	Unidad	1	1.425.000	1.425.000
16	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		0
16.1		Nivelacion con mamposteria 0,30 armada	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		0
17.1		Relleno y compactación	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
18	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		0
18.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
19	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		0
19.1		Excavación y carga de CIMIENTO E PBC.	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
20	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		0
20.1		Vigas de fundación de H°A° 20x25	Metro lineal	18	128.250	2.308.500
20.2		Vigas asiento de tirantes de H°A° 13x20	Metro lineal	6	128.250	769.500
20.3		Vigas cadena de H°A° 13x20	Metro lineal	18	128.250	2.308.500
21	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		0
21.1		Elevación ladrillo hueco de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de	Metros cuadrados	55	80.750	4.441.250
22	72131601-005	Aislacion	Unidad Medida Global	1		0
22.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	11	26.600	292.600
23	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0
23.1		Paredes interior a una capas	Metros cuadrados	5	38.950	194.750
23.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a dos capas	Metros cuadrados	22	42.750	940.500
24	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		0
24.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª A, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	23	266.000	6.118.000
25	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		0
25.1		Contrapisos esp. 7 cm	Metros cuadrados	18	30.400	547.200
25.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	18	26.600	478.800
25.3		Cerámico en baños y galerías. (FI 5) Esmaltado	Metros cuadrados	18	115.900	2.086.200
25.4		Guarda Cobra Baldosón de Hormigón	Metros cuadrados	7	114.000	798.000
26	72101607-005	instalacion a colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		0
26.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	19	19.000	361.000
27	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		0
27.1		Puerta placa de cedro o peterevy 0,80 x 1,20 p/sanitarios con contra marco (inter	Unidad	4	793.250	3.173.000
27.2		Balancin, abertura de las hojas(19cmx79cm)	Metros cuadrados	1	570.000	570.000
28	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		0
28.1		Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	1	351.500	351.500
29	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		0
29.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.090.000	2.090.000
29.2		Caja de llave seccional, con 1 termomagnetica tipo francesa	Unidad	1	394.250	394.250
30	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		0
30.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados	Unidad	8	104.500	836.000
30.2		Flucrescente de 1 elemento y 40 wats	Unidad	8	104.500	836.000
31	72101510-9998	Montaje y Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		0
31.1		Artefactos con instalación para niños de pre-escolar e jardin	Unidad Medida Global	1	3.657.500	3.657.500
31.2		Registros, 40x40x40 cm	Unidad	2	285.000	570.000

GOBERNACIÓN ALTO PARAGUAY
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSTIN
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARAGUAY

32	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad	1		0
32.1		Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	Unidad Medida Global	1	3.325.000	3.325.000
33	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		0
33.1		Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
34	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		0
34.1		Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	475.000	475.000
35	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		0
35.1		Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	65	71.250	4.631.250
36	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		0
36.1		Canaletas	Metro lineal	6	76.000	456.000
36.2		Bajadas	Metro lineal	3	76.000	228.000
37	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		0
37.1		Pared latex interior, con selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	25	39.900	997.500
37.2		Pared latex exterior, con selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	50	36.100	1.805.000
38	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
38.1		Pared latex a dos manos, en zócalos a la altura de las aberturas en interior y exter	Metros cuadrados	25	30.400	760.000
38.2		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	23	26.600	611.800
38.3		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	5	21.850	109.250
38.4		Aberturas metálicas	Metros cuadrados	1	26.600	26.600
38.5		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	5,8	26.600	154.280
38.6		Bajadas , antioxido y pintura final	Metro lineal	4,5	26.600	119.700
39	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
39.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
40	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		0
40.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
41	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		0
41.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	4.750	386.603
42	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
42.1		Limpieza, preparación del terreno (Incuye destronque de arbustos)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
43	83101506-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		0
43.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
44	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		0
44.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	415.150	7.182.095
45	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		0
45.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,92	1.805.000	1.660.600
45.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	1.805.000	1.119.100
45.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúbicos	3,2	1.805.000	5.776.000
46	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		0
46.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	232.750	1.419.775
46.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	175.750	3.022.900
47	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		0
47.1		Relleno de terreno y compactacion	Metros cúbicos	35	128.250	4.488.750
48	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		0
48.1		Horizontal y de canteros	Metros cuadrados	18	75.171	1.353.078

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

49	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		0
49.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	45,15	137.750	6.219.413
49.2		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	60	90.250	5.415.000
49.3		En verillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,25	14.250	573.563
50	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1		0
50.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	147.250	1.325.250
51	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		0
51.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	98,6	266.000	26.227.600
52	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0
52.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	415,4	39.520	16.416.608
52.2		De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	42.750	384.750
52.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	39.520	610.979
52.4		De Nivelación	Metros cuadrados	16,7	30.590	510.853
53	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		0
53.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	55	38.000	2.470.000
53.2		Carpeta p/ piso	Metros cuadrados	65	30.400	1.976.000
53.3		Piso cerámico P/S en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,5	93.100	5.532.550
53.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de acrilico común	Metros cuadrados	40	85.500	3.420.000
54	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		0
54.1		Cerámicos	Metro lineal	37,05	23.750	879.938
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		0
55.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 p/arca	Unidad	1	1.282.500	1.282.500
55.2		de marco y puerta (Fornicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Unidad	2	809.400	1.618.800
55.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.638.750	1.638.750
55.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (incluye vidrios de 4mm)	Unidad	10,2	377.150	3.846.930
55.5		Ventanas tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SS.HH (incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadrados	6	377.150	2.262.900
56	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		0
56.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	33.250	83.125
56.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	28.144	1.396.942
57	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y muralas	Unidad Medida Global	1		0
57.1		De Paredes int/extal látex acrilico base enduido incluye zócalos en sintética	Metros cuadrados	444,4	41.325	18.364.830
58	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
58.1		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	10,5	30.305	318.203
58.2		De viga cumbrera al látex acrilico base enduido	Metros cuadrados	15,46	37.525	580.137
58.3		Pintura de techo al látex acrilico	Metros cuadrados	98,55	28.025	2.761.864
58.4		Balancines	Metros cuadrados	16,2	27.555	446.391
58.5		Pintura de canaletas y cajadas en sintético	Metro lineal	27,05	30.129	814.989
59	72102503-001	Instalación de azulejos	Unidad Medida Global	1		0
59.1		azulejo	Metros cuadrados	19,5	85.916	1.675.362
60	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		0
60.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Medida Global	1	807.500	807.500
61	72101605-002	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1		0
61.1		Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	27,5	75.000	2.062.500
62	72102201-016	Servicio de tendido y conex on de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		0

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC

JUAN A. CAMP ALSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

233

62.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.562.500	3.562.500
63	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		0
63.1		Artefactos eléctricos incluye ventiladores	Unidad Medida Global	4	3.040.000	12.160.000
64	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIO	Unidad Medida Global	1		0
64.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.757.500	1.757.500
65	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		0
65.1		Desagüe cloacal	Unidad Medica Global	1	2.375.000	2.375.000
66	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		0
66.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Medida Global	1	2.755.000	2.755.000
67	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medica Global	1		0
67.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	6.175.000	6.175.000
68	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		0
68.1		Espejo	Metros cuadrados	1	285.000	285.000
69	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		0
69.1		Pizarrón Acrílico de madera móvil 1,50x1,00	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
70	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Unidad Medida Global	1		0
70.1		Mampera de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Medida Global	1	1.187.500	1.187.500
71	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		0
71.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad Medida Global	1	811.300	811.300
72	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
72.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.235.000	1.235.000
73	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		0
73.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
74	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		0
74.1		Replantec	Metros cuadrados	81,39	4.750	386.603
75	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
75.1		Limpieza, preparación del terreno (incluye destronque de arbustos)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
76	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		0
76.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
77	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		0
77.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	415.150	7.182.095
78	72102239-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		0
78.1		Viga de H° A° Cumbrera y caco de H°A°	Metros cúbicos	0,92	1.805.000	1.660.600
78.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	1.805.000	1.119.100
78.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúbicos	3,2	1.805.000	5.776.000
79	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		0
79.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	232.750	1.419.775
79.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	175.750	3.022.900
80	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medica Global	1		0
80.1		Relleno de terreno y compactacion	Metros cuadrados	35	128.250	4.488.750
81	72131601-006	Asiacion	Unidad Medida Global	1		0
81.1		Horizontal y de garteros	Metros cuadrados	18	75.171	1.353.078
82	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		0
82.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	45,15	137.750	6.219.413

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Contratación Pública
UOC

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

82.2		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	60	90.250	5.415.000
82.3		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,25	14.250	573.563
83	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1		0
83.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	147.250	1.325.250
84	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		0
84.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	98,6	266.000	26.227.600
85	72101607-006	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		0
85.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	415,4	39.520	16.416.608
85.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	42.750	384.750
85.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	39.520	610.979
85.4		De Nivelación	Metros cuadrados	16,7	30.590	510.853
86	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		0
86.1		Contrapiso de Hc de cascote	Metros cuadrados	55	38.000	2.470.000
86.2		Carpeta p/ piso	Metros cuadrados	65	30.400	1.976.000
86.3		Piso cerámico P.S en aula, galería y SSHH	Metros cuadrados	60,5	93.100	5.632.550
86.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	40	85.500	3.420.000
87	72101607-005	Instalacion e colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		0
87.1		Cerámicos	Metro lineal	37,05	23.750	879.938
88	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		0
88.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	1.282.500	1.282.500
88.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 3,50x1,20	Unidad	2	809.400	1.618.800
88.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.638.750	1.638.750
88.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Unidad	10,2	377.150	3.845.930
88.5		Ventanas tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadrados	6	377.150	2.262.900
89	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		0
89.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	33.250	83.125
89.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	28.144	1.395.942
90	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		0
90.1		De Paredes int/exter/ látex acrilico base enduida incluye zócalos en sintético	Metros cuadrados	444,4	41.325	18.364.830
91	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
91.1		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	10,5	30.305	318.203
91.2		De viga cumbrera al látex acrilico base enduido	Metros cuadrados	15,46	37.525	580.137
91.3		Pintura de techo al látex acrilico	Metros cuadrados	98,55	28.025	2.761.864
91.4		Balancines	Metros cuadrados	16,2	27.555	446.391
91.5		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro lineal	27,05	30.129	814.989
92	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		0
92.1		azulejo	Metros cuadrados	19,5	85.916	1.675.362
93	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		0
93.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Medida Global	1	807.500	807.500
94	72101603-002	Servicio de colocación de canaletas	Unidad Medida Global	1		0
94.1		Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	27,5	76.000	2.090.000
95	72102201-016	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		0
96.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.562.500	3.562.500
96	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		0

GOBERNACION ALTO PARANA
Contrataciones Públicas
UOC
JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

96.1		Artefactos eléctricos incluye ventiladores	Unidad Medida Global	4	3.040.000	12.160.000
97	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		0
97.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.757.500	1.757.500
98	72101513-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		0
98.1		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	2.375.000	2.375.000
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		0
99.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Medida Global	1	2.755.000	2.755.000
100	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		0
100.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	6.175.000	6.175.000
101	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		0
101.1		Espejo	Metros cuadrados	1	285.000	285.000
102	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		0
102.1		Pizarrón Acrilica de madera móvil 1,50x1,00	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
103	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Unidad Medida Global	1		0
103.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Medida Global	1	1.187.500	1.187.500
104	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		0
104.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad Medida Global	1	811.300	811.300
105	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
105.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.235.000	1.235.000
106	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
106.1		Limpieza y preparación del terreno y destronque de árbol	Metros cuadrados	185	5.700	1.054.500
107	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		0
107.1		Replanteo	Metros cuadrados	185	4.750	878.750
108	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		0
108.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
109	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		0
109.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	31,47	446.500	14.051.355
110	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		0
110.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
111	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		0
111.1		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	3.040.000	3.040.000
112	72102309-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		0
112.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,42	1.805.000	2.553.100
112.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro lineal	103,02	128.250	13.212.315
112.3		Viga asiento de tirantes de HºAº en galeria	Metro lineal	19	128.250	2.436.750
112.4		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,16	1.805.000	288.800
112.5		Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,88	1.805.000	3.393.400
112.6		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro lineal	21,5	375.250	8.067.875
112.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	0,95	1.805.000	1.714.750
113	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		0
113.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	6,03	184.300	1.111.329
113.2		De 0,30 m	Metros cuadrados	21	131.100	2.753.100
113.3		Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	1	4.085.000	4.085.000
114	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		0

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Comunicaciones Públicas
UOC

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

330

114.1		Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	71,8	26.600	1.909.880
115	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		0
115.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	91,5	169.100	15.472.650
115.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	136,5	78.850	10.763.025
115.3		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42,4	14.250	604.200
116	72131607-006	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		0
116.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	292	29.450	8.599.400
116.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	198	42.750	8.464.500
116.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	83	17.100	1.419.300
116.4		De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	44,5	20.900	930.050
116.5		De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	23	24.700	568.100
117	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		0
117.1		Pizarra según PBC	Unidad Medida Global	3	1.710.000	5.130.000
118	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		0
118.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	233,45	266.000	62.097.700
119	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		0
119.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	180	30.400	5.472.000
119.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	180	26.600	4.788.000
119.3		Cerámico en aulas y galerias. (PEI 5) Esmaltado alto tráfico	Metros cuadrados	180	115.900	20.862.000
120	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		0
120.1		Rampa para discapacitado con pasamano(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	2.660.000	2.660.000
121	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		0
121.1		Zócalo cerámico	Metro linea	98,3	19.000	1.867.700
122	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		0
122.1		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	48,5	114.000	5.529.000
123	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		0
123.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	3	2.802.500	8.407.500
123.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	8	1.615.000	12.920.000
124	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		0
124.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	8	855.000	6.840.000
125	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		0
125.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	3.752.500	3.752.500
125.2		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	3	394.250	1.182.750
126	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		0
126.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega ja ser determinados	Unidad	30	104.500	3.135.000
126.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	12	361.000	4.332.000
126.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	6	104.500	627.000
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		0
127.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	5	389.500	2.337.000
128	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		0
128.1		Canaletas	Metro lineal	46	76.000	3.496.000
128.2		Bajadas	Metro lineal	27,2	76.000	2.067.200
129	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y cornisas	Unidad Medida Global	1		0
129.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	292	39.900	11.650.800

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Unidad de Contrataciones Pública
JUAN A. CANTERO SINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

533

129.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	158	36.100	7.147.800
129.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exter	Metros cuadrados	235	30.400	7.144.000
130	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
130.1		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	227,36	26.600	6.047.776
130.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	15,5	21.850	338.675
130.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	46	26.600	1.223.600
130.4		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	27,2	26.600	723.520
130.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	23	36.100	830.300
131	72102503-001	Instalación de azulejos	Unidad Medida Global	1		0
131.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	902.500	902.500
132	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
132.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.710.000	1.710.000
					Precio Total	883.565.662

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCIÓN DE SALA COMERCIAL, SANITARIOS, ALCAS, Contrato Abierto, Nro. Abastecimiento simultaneo, No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	4.750	445.265
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
2.1		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	3.800	356.212
3	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
3.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	446.500	5.804.500
3.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
4	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
4.1		Vallado de Seguridad	Costo por Mil	1	1.425.000	1.425.000
5	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
5.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
6	72102209-5995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
6.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.805.000	2.346.500
6.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.805.000	2.166.000
6.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
6.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
6.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.805.000	1.877.200
6.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	1.805.000	758.100
7	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
7.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	184.300	2.672.350
7.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,04	131.100	2.102.844
7.3		Relleno y Compactación	Unidad Medida Global	1	4.940.000	4.940.000
8	72131601-006	Aislación	Unidad Medida Global	1		
8.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	26.600	1.226.260
9	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
9.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	169.100	11.745.686

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

328

9.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	78.850	6.634.439
9.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	42	14.250	598.500
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
10.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	185	29.450	5.448.250
10.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	108	42.750	4.617.000
10.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	17.100	694.260
10.4		De pilares y Vigas en galera	Metro lineal	16,5	20.900	344.850
10.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	24.700	271.700
11	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
11.1		c)De tejas española, con tejuelon de 1a. tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	266.000	31.920.000
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
12.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	30.400	2.728.096
12.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	26.600	2.387.084
12.3		Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	89,74	115.900	10.400.866
12.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	26,5	114.000	3.021.000
13	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
13.1		Rampa para discapacitados(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
14	72101507-003	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		0
14.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	19.000	1.062.100
15	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
15.1		De puerta madera de 1.1 x 2.1 tablero	Unidad	1	2.375.000	2.375.000
15.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	1.045.000	3.135.000
15.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.615.000	11.305.000
16	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
16.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad Medida Global	7	855.000	5.985.000
17	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		0
17.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANCE	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
18	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
18.1		Luces y tomacias, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por	Unidad Medida Global	25	114.000	2.850.000
18.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	294.500	294.500
18.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	361.000	2.888.000
18.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	114.000	228.000
19	72102201-9992	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		
19.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	389.500	1.168.500
20	72101605-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	2		
20.1		Canaletas	Metro lineal	25	76.000	1.900.000
20.2		Bajadas	Metro lineal	16	75.000	1.216.000
21	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y mamparas	Unidad Medida Global	1		
21.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96,5	39.900	3.850.350
21.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	36.100	1.750.850
21.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exteri	Metros cuadrados	142	26.600	3.777.200
22	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
22.1		Pintura de Techo (Tirante de nº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	26.600	3.192.000
22.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	21.850	349.600

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

327

22.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	26.600	665.000
22.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	26.600	425.600
22.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	36.100	433.200
23	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
23.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
24	72101530-007	Construccion de desague cloaca	Unidad Medida Global	1		
24.1		Instalacion cloaca completa y mesada con Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000
25	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
25.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	85.500	855.000
25.2		Provision y colocacion de placa conmemorativa según especificacion	Unidad	1	902.500	902.500
26	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
26.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	904.000	904.000
27	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
27.1		Limpieza, preparación del terreno con relleno y compactacion y destronque de ar	Unidad Medida Global	1	6.175.000	6.175.000
28	72151601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
28.1		Replantec	Metros cuadrados	93,74	3.800	356.212
29	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		0
29.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.S.C	Metros cúbicos	13	446.500	5.804.500
29.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
30	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
30.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
31	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
31.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
32	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
32.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.805.000	2.346.500
32.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.805.000	2.166.000
32.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
32.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
32.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.805.000	1.877.200
32.6		Viga de H° A° de galera	Metros cúbicos	0,42	1.805.000	758.100
33	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
33.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	184.300	2.672.350
33.2		De 0,30	Metros cuadrados	15,04	131.100	2.102.844
33.3		Relleno y Compactación	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
34	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1	1.126.260	1.126.260
35	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		0
35.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	169.100	11.745.685
35.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	78.850	6.634.439
35.3		Enwarilado bajo abertura 2 a 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	42	14.250	598.500
36	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0
36.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrada)	Metros cuadrados	185	29.450	5.448.250
36.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrada)	Metros cuadrados	108	42.750	4.617.000
36.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	17.100	694.260
36.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	20.900	344.850

GOBERNACION ALTO PARANA
Contrataciones Públicas
UOC
JUANA CAMP RUBINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

35.5		De viga cumbrera de =ºAº	Metro lineal	11	24.700	271.700
37	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/cielorraso	Unidad Medida Global	1		0
37.1		c)De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	266.000	31.920.000
38	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
38.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	30.400	2.728.096
38.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	26.600	2.387.084
38.3		Ceramico en aulas y galeria [pi 5] Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	89,74	115.800	10.400.855
38.4		Guarda Obra Baldosor de Hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	26,5	114.000	3.021.000
39	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
39.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
40	72101607-006	Instalación o colocación de zocalo	Unidad Medida Global	1		
40.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	19.000	1.062.100
41	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		0
41.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Unidad	1	2.375.000	2.375.000
41.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	1.045.000	3.135.000
41.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.615.000	11.305.000
42	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
42.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	7	855.000	5.985.000
43	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
43.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
44	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
44.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega la ser determinada por	Unidad Medida Global	25	114.000	2.850.000
44.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad Medida Global	1	294.500	294.500
44.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad Medida Global	8	361.000	2.888.000
44.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad Medida Global	2	114.000	228.000
45	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		
45.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad Medida Global	3	389.500	1.168.500
46	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas.	Unidad Medida Global	1		
46.1		Canaletas	Metro lineal	25	76.000	1.900.000
46.2		Bajadas	Metro lineal	16	76.000	1.216.000
47	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		0
47.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	95,5	39.900	3.850.350
47.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	36.100	1.750.850
47.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exteri	Metros cuadrados	142	26.600	3.777.200
48	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
48.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	26.600	3.192.000
48.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	21.850	349.600
48.3		Canaletas, anticoido y pintura final.	Metro lineal	25	26.600	665.000
48.4		Bajadas, anticoido y pintura final.	Metro lineal	16	26.600	425.600
48.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	36.100	433.200
49	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
49.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
50	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		0
50.1		Instalacion cloacal completa y mesada con Pileta de cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000

GOBERNACION ALTO PARANA
Dirección General de Gestión Pública
UOC

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

51	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
51.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	85.500	855.000
51.2		Provision y colocacion de placa conmemorativa según especificacion	Unidad	1	902.500	902.500
52	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
52.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	964.003	964.003
53	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
53.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
54	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
54.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
55	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
55.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
56	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
56.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
57	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
57.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	446.500	4.465.000
58	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
58.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.805.000	4.332.000
59	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
59.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	131.100	1.599.420
60	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		
60.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	90.250	812.250
61	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		0
61.1		De paredes	Metro lineal	35	26.600	931.000
62	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
62.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	78.850	7.490.750
62.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	14.250	285.000
63	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
63.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con soant 5 mm	Metros cuadrados	43	266.000	11.438.000
64	72131601-006	Revoques	Unidad Medida Global	1		
64.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	39.900	6.324.150
64.2		De viga cumbrerea de HºAº	Metro lineal	5,2	24.700	128.440
65	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
65.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	30.400	668.800
65.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	26.600	585.200
65.3		Ceramico en interior de sanitario (PEI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	22	115.900	2.549.800
65.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo	Metros cuadrados	20	114.000	2.280.000
66	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
66.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	665.000	3.624.250
66.2		Para bóxer enchapadas con formica	Unidad	4	475.000	1.900.000
66.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	332.500	1.117.200
67	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
67.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.250	99.750
68	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y muralles	Unidad Medida Global	1		
68.1		Pintura latex interior, con enduide, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	39.900	1.197.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Contrataciones Pública
UOC

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

69	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
69.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	26.600	1.143.800
69.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	36.100	2.093.800
69.3		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	21.850	220.685
69.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	25.650	86.184
70	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
70.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	66.500	6.483.750
71	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		0
71.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	95.000	319.200
72	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
72.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
73	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
73.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
74	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
74.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de sa	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000
75	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		
75.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.125.000	7.125.000
76	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
76.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
77	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
77.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
78	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
78.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
79	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
79.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	27,1	4.750	128.725
80	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
80.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	95.000	95.000
81	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
81.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
82	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
82.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	446.500	4.465.000
83	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
83.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.805.000	4.332.000
84	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
84.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	131.100	1.599.420
84.2		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	90.250	812.250
85	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
85.1		De paredes	Metro lineal	35	26.600	931.000
86	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
86.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	78.850	7.490.750
86.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	14.250	285.000
87	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
87.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	266.000	11.438.000
88	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMPAUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

323

88.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	39.900	6.324.150
88.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	24.700	128.440
89	72151501-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
89.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	30.400	668.800
89.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	26.600	585.200
89.3		Ceramico en interior de sanitario [PEI 5] Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	22	115.900	2.549.800
89.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo	Metros cuadrados	20	114.000	2.280.000
90	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
90.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	665.000	3.624.250
90.2		Para báxer enchapados con formica	Unidad	4	475.000	1.900.000
90.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	332.500	1.117.200
91	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
91.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.250	99.750
92	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
92.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	39.900	1.197.000
93	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
93.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	26.600	1.143.800
93.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	36.100	2.093.800
93.3		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	21.850	220.585
93.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	25.650	86.184
94	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
94.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	66.500	6.483.750
95	72102602-004	Colocación de vidrios	Unidad Medida Global	1		
95.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	95.000	319.200
96	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
96.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
97	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
97.1		Artefactos electricos	Unidad	1	1.140.000	1.140.000
98	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESOR	Unidad Medida Global	1		0
98.1		Agua corriente- desagüe cloaca - cámara de inspección y artefacto sanitarios de s	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000
99	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		
99.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.125.000	7.125.000
100	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
100.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
101	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
101.1		Limpieza final y Imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
102	72131501-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
102.1		Limpieza y preparación de terreno	Unidad Medida Global	1	356.250	356.250
103	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
103.1		Replanteo	Metros cuadrados	125	4.750	593.750
104	72109002-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		
104.1		Demolicion de escenario	Metros cúbicos	34,51	142.500	4.917.575
104.2		Demolicion de muralla	Metros cuadrados	30	30.400	912.000
104.3		Demolicion de rampa	Metros cúbicos	11,25	30.400	342.000

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP ASSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

105	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1		
105.1		Desmonte de tierra con motoniveladora. Conformacion de talud	Hora	5	332.500	1.662.500
105.2		Talud con pasto	Metros cuadrados	43,48	27.550	1.197.874
106	82101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
106.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medica Global	1	1.425.000	1.425.000
107	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
107.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	24,99	446.500	11.158.035
107.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	2.998.200	2.998.200
108	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
108.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
109	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
109.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,01	1.805.000	1.823.050
109.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro lineal	71,49	128.250	9.168.593
109.3		Viga asiento de tirantes de HºAº en galería	Metro lineal	15,4	128.250	1.975.050
109.4		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,13	1.805.000	234.650
109.5		Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	1.805.000	2.707.500
109.6		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro lineal	15,4	375.250	5.778.850
109.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	0,68	1.805.000	1.227.400
110	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
110.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	8,05	184.300	1.479.529
110.2		De 0,30 m	Metros cuadrados	15,03	131.100	1.970.433
110.3		Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	1	3.420.475	3.420.475
111	72131601-005	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
111.1		Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	49,85	26.600	1.326.010
112	72152707-002	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
112.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	73,5	169.100	12.428.850
112.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	109,34	78.850	8.621.459
112.3		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	28,48	14.250	405.840
113	72101607-005	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		
113.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrada).	Metros cuadrados	194,08	38.950	7.559.416
113.2		Pareces exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	158,62	42.750	6.781.005
113.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	54,2	17.100	926.820
113.4		De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	28,27	20.900	590.843
113.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15,4	24.700	380.380
114	82101532-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
114.1		Pizarra según EETT	Unidad	2	1.710.000	3.420.000
115	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		0
115.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1?, tirante de Hº Aº, con solent 2 mm.	Metros cuadrados	156,31	266.000	41.578.460
116	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
116.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	117,05	30.400	3.558.320
116.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	117,05	26.600	3.113.530
116.3		Cerámico en aulas y galerias. (PEI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	117,05	115.900	13.566.095
117	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		
117.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	65,2	19.000	1.238.800

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Comunicaciones Pública
UOC

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

118	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
118.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
119	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
119.1		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo comun	Metros cuadrados	39	114.000	4.446.000
120	72102502-006	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
120.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	2	2.802.500	5.605.000
120.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	8	1.615.000	12.920.000
121	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
121.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	8	855.000	6.840.000
122	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
122.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.802.500	2.802.500
122.2		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	2	394.250	788.500
123	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia eléctrica	Unidad Medida Global	1		
123.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados	Unidad	20	104.500	2.090.000
123.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	361.000	2.888.000
123.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	104.500	418.000
124	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		
124.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	4	389.500	1.558.000
125	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		
125.1		Canaletas	Metro lineal	30,6	76.000	2.325.600
125.2		Bajadas	Metro lineal	20,4	76.000	1.550.400
126	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
126.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	194,08	39.900	7.743.792
126.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	158,62	36.100	5.726.182
126.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exter	Costo por Mil	156,6	30.400	4.760.640
127	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
127.1		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	155,3	26.600	4.130.980
127.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	9,68	21.850	211.508
127.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	30,6	26.600	813.960
127.4		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	20,4	26.600	542.640
127.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	15,4	36.100	555.940
128	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
128.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	902.500	902.500
129	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
129.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.419.847	1.419.847
					Precio Total	768.598.854

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCIÓN DE [illegible] SALA COMEDOR SANITARIOS - Contrato Abierto: No - [illegible]

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
1.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
2	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA COORDINADOR UOC GOBERNACION ALTO PARANÁ

320

2.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	4.750	386.603
3	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
3.1		Limpieza, preparación del terreno (incluye destronque de arbustos)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
4	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
4.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
5	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		
5.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	415.150	7.182.095
6	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
6.1		Viga de H° A° Cumbrera y cadeo de H°A°	Metros cúbicos	0,92	1.805.000	1.660.600
6.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	1.805.000	1.119.100
6.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúbicos	3,2	1.805.000	5.776.000
7	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
7.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	232.750	1.419.775
7.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	175.750	3.022.900
8	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
8.1		Relleno de terrero y compactacion	Metros cúbicos	35	128.250	4.488.750
9	72131601-006	Asiacion	Unidad Medida Global	1		
9.1		Relleno de terreno y compactacion	Metros cuadrados	18	75.171	1.353.078
10	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
10.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	45,15	137.750	6.219.413
10.2		De 0.15 para Revocar	Metros cuadrados	60	90.250	5.415.000
10.3		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,25	14.250	573.563
11	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1		
11.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	147.250	1.325.250
12	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
12.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	98,6	266.000	26.227.600
13	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
13.1		Horizontal y de canteros	Metros cuadrados	415,4	39.520	16.416.608
13.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	42.750	384.750
13.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,45	39.520	610.584
13.4		De Nivelación	Metros cuadrados	16,7	30.590	510.853
14	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
14.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	65	38.000	2.470.000
14.2		Carpeta p/ piso	Metros cuadracos	65	30.400	1.976.000
14.3		Piso cerámico PI5 en aula, galería y SSHH	Metros cuadracos	60,5	93.100	5.632.550
14.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadracos	40	85.500	3.420.000
15	72131601-015	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
15.1		Cerámicos	Metro lineal	37,05	23.750	879.938
16	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
16.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	1.282.500	1.282.500
16.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Unidad	2	809.400	1.618.800
16.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.638.750	1.638.750
16.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Unidad	10,2	377.150	3.846.930
16.5		Ventanas tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SS.HH (incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadracos	6	377.150	2.262.900

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

19

17	72152707-002	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
17.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	33.250	83.125
17.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	28.144	1.395.942
18	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y mocatas	Unidad Medida Global	1		
18.1		De Paredes int/exter látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cuadrados	444,4	41.325	18.364.830
19	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
19.1		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	10,5	30.305	318.203
19.2		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cuadrados	15,46	37.525	580.137
19.3		Pintura de techo al látex acrílico	Metros cuadrados	98,55	28.025	2.761.864
19.4		Balancines	Metros cuadrados	16,2	27.555	446.391
19.5		Pintura de caraletas y bajadas en sintética	Metro lineal	27,05	30.129	814.989
20	72102503-001	Instalación de azulejos	Unidad Medida Global	1		
20.1		azulejo	Metros cuadrados	19,5	85.916	1.675.362
21	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		0
21.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Medida Global	1	807.500	807.500
22	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		
22.1		Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	27,5	76.000	2.090.000
23	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
23.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.562.500	3.562.500
23.2		Artefactos eléctricos incluye ventiladores	Unidad Medida Global	4	3.040.000	12.160.000
24	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
24.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.757.500	1.757.500
25	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
25.1		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	2.375.000	2.375.000
26	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		
26.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Medida Global	1	2.755.000	2.755.000
27	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		
27.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	6.175.000	6.175.000
28	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
28.1		Espejo	Metros cuadrados	1	285.000	285.000
29	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
29.1		Pizarrón segun EETT	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
30	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Unidad Medida Global	1		
30.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Medida Global	1	1.187.500	1.187.500
31	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
31.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad Medida Global	1	811.300	811.300
32	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
32.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.235.000	1.235.000
33	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
33.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64,1	2.850	182.685
34	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
34.1		Replanteo	Metros cuadrados	64,1	4.750	304.475
35	83101504-996	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
35.1		Vallado de seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

JUANA. CAMPAUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

318

36	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
36.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,49	446.500	5.130.285
37	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
37.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
38	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
38.1		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
39	72102209-9999	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
39.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	0,61	1.805.000	1.101.050
39.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro lineal	38,15	128.250	4.892.738
39.3		Viga asiento de tirantes de HºAº en galeria	Metro lineal	8,2	128.250	1.051.650
39.4		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,08	1.805.000	144.400
39.5		Encaderado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	1.805.000	1.534.250
39.6		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro lineal	8,2	375.250	3.077.050
39.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	0,36	1.805.000	649.800
40	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
40.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	5,16	184.300	950.988
40.2		De 0,30 m	Metros cuadrados	6,66	131.100	873.126
40.3		Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	1	1.710.000	1.710.000
41	72131601-005	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
41.1		Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	24,75	26.600	658.350
42	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
42.1		De 0,30 m con dos hilacas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	46,97	169.100	7.942.627
42.2		De 0,15 m con dos hilacas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	50,76	78.850	4.002.426
42.3		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilaca (2 Hiladas)	Metro lineal	14	14.250	199.500
43	72101507-006	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		
43.1		Paredes interior a una capa con cal viva (Filtrado).	Metros cuadrados	94,66	38.950	3.687.007
43.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (Filtrado).	Metros cuadrados	101,86	42.750	4.354.515
43.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	21,6	17.100	369.360
43.4		De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	13,62	20.900	284.658
43.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	9,84	24.700	243.048
44	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
44.1		Pizarra segun EETT	Unidad	1	1.710.000	1.710.000
45	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tingado	Unidad Medida Global	2		
45.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con solarit 2 mm.	Metros cuadrados	82,82	266.000	22.030.120
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
46.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	58	30.400	1.763.200
46.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	58	26.600	1.542.800
46.3		Cerámico en aulas y galerias. (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	58	115.900	6.722.200
46.4		Guarda Obra Bacosán de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	25	114.000	2.850.000
47	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
47.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
48	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		
48.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	33	19.000	627.000
49	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contratación Pública
JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

317

49.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y bulla	Unidad	1	2.802.500	2.802.500
49.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	4	1.615.000	6.460.000
50	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
50.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	4	855.000	3.420.000
51	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
51.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.802.500	2.802.500
51.2		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetico tipo francesa	Unidad	1	394.250	394.250
52	72102201-003	Instalación de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
52.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados	Unidad	10	104.500	1.045.000
52.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	4	361.000	1.444.000
52.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	104.500	209.000
53	72102301-9997	Instalación/ Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		
53.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	2	389.500	779.000
54	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		0
54.1		Canaletas	Metro lineal	16,4	76.000	1.246.400
54.2		Bajadas	Metro lineal	13,6	76.000	1.033.600
55	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y muralas	Unidad Medida Global	1		
55.1		Pared latex interior con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	94,66	39.900	3.775.934
55.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	101,86	36.100	3.677.146
55.3		Pared sintetica a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exter	Metros cuadrados	78,3	30.400	2.380.320
56	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
56.1		Pintura de Techo (Tirantete de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	82,82	26.600	2.203.012
56.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	4,62	21.850	100.947
56.3		Canaletas , antioxido y pintura fina.	Metro linea	16,4	26.600	436.240
56.4		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro linea	13,6	26.600	361.760
56.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro linea	8,2	36.100	296.020
57	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
57.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad Medida Global	1	902.500	902.500
58	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
58.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	737.212	737.212
59	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
59.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64,1	2.850	182.685
60	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
60.1		Replanteo	Metros cuadrados	64,1	4.750	304.475
61	83101504-996	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
61.1		Vallado de seguridad	Unidad	1	1.425.000	1.425.000
62	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
62.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,49	446.500	5.130.285
63	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
63.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
64	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
64.1		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
65	72102209-9995	Asentamiento/ Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
65.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	0,61	1.805.000	1.101.050

JUANA CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

65.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro lineal	38,15	128.250	4.892.738
65.3		Viga asiento de tirantes de HºAº en galería	Metro lineal	8,2	128.250	1.051.650
65.4		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,08	1.805.000	144.400
65.5		Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	1.805.000	1.534.250
65.6		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro lineal	8,2	375.250	3.077.050
65.7		Pilar y tranco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	0,36	1.805.000	649.800
66	72152707-005	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
66.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	5,16	184.300	950.988
66.2		De 0,30 m	Metros cuadrados	6,66	131.100	873.126
66.3		Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	1	1.710.000	1.710.000
67	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
67.1		Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	24,75	26.600	658.350
68	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
68.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	46,97	159.100	7.542.627
68.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	50,76	78.850	4.002.426
68.3		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	14	14.250	199.500
69	72101607-005	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		
69.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	94,55	38.950	3.683.007
69.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	101,86	42.750	4.354.515
69.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	21,6	17.100	369.360
69.4		De pilares y vigas en galería	Metro lineal	13,62	20.900	284.658
69.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	9,84	24.700	243.048
70	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
70.1		Pizarra según EETT	Unidad	1	1.710.000	1.710.000
71	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
71.1		Techo de teja españolá, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con aislant 2 mm.	Metros cuadracos	82,82	266.000	22.030.120
72	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
72.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	58	30.400	1.763.200
72.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	58	26.600	1.542.800
72.3		Cerámico en aulas y galerias. (PI 5) Esmaltado alto tráfico	Metros cuadrados	58	115.900	6.722.200
72.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	25	114.000	2.850.000
73	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
73.1		Rampa para discapacitados(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
74	72101607-005	Instalacion o colocación de zocalo	Unidad Medida Global	1		
74.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	33	19.000	627.000
75	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
75.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	1	2.802.500	2.802.500
75.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad Medida Global	4	1.615.000	6.460.000
76	72101903-005	Carpintería metalica	Unidad Medida Global	1		
76.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	4	855.000	3.420.000
77	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
77.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.802.500	2.802.500
77.2		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	1	394.250	394.250
78	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Unidad de Contrataciones Públicas
JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

78.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados	Unidad	10	104.500	1.045.000
78.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	4	361.000	1.444.000
78.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	104.500	209.000
79	72102201-9997	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		
79.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	2	389.500	779.000
80	72101603-002	Servicio de colocación de canaletas	Unidad Medida Global	1		
80.1		Canaletas	Metro lineal	16,4	76.000	1.246.400
80.2		Bajadas	Metro lineal	13,6	76.000	1.033.600
81	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y medianeras	Unidad Medida Global	1		
81.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	94,66	39.900	3.776.934
81.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	101,86	36.100	3.677.146
81.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50 mts) en interior y exter	Metros cuadrados	78,3	30.400	2.380.320
82	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
82.1		Pintura de Techo (Tirantete de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	82,82	25.600	2.203.012
82.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	4,62	21.850	100.947
82.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	15,4	28.500	436.240
82.4		Bajadas , anticxido y pintura final.	Metro lineal	13,5	26.800	361.760
82.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	8,2	36.100	296.020
83	72102502-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
83.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	902.500	902.500
84	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
84.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	737.212	737.212
85	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
85.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	4.750	445.265
86	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
86.1		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	3.800	356.212
87	72102002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
87.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	446.500	5.804.500
87.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
88	83100504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
88.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
89	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
89.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
90	72102309-9995	Asentamiento / Cimiento de hormigon	Unidad Medida Global	1		
90.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.805.000	2.346.500
90.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.805.000	2.166.000
90.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
90.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
90.5		Viga de H° A° Cumbrera y deco de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.805.000	1.877.200
90.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	1.805.000	758.100
91	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
91.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	184.300	2.672.350
91.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,04	131.100	2.102.844
91.3		Relleno y Compactación	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

Fº 313

92	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
92.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	26.600	1.225.260
93	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
93.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	169.100	11.745.686
93.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	78.850	6.634.439
93.3		Enwarillado bajo abertura 2 a 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	42	14.250	598.500
94	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
94.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	185	29.450	5.448.250
94.2		Paredes Exterior. con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	108	42.750	4.617.000
94.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	17.100	694.260
94.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	20.900	344.850
94.5		De vigs cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	24.700	271.700
95	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/cielorazo	Unidad Medida Global	1		
95.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	266.000	31.920.000
96	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
96.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	30.400	2.728.096
96.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	26.600	2.387.084
96.3		Ceramico en aulas y galera Ipi 5[Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	89,74	115.900	10.400.866
96.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	26,5	114.000	3.021.000
97	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
97.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
98	72101507-005	Instalacion o colocación de zocalo	Unidad Medida Global	1		
98.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	19.000	1.062.100
99	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
99.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Unidad	1	2.375.000	2.375.000
99.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	1.045.000	3.135.000
99.3		Ventana tipo alfredex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.615.000	11.305.000
100	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
100.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	7	855.000	5.985.000
101	72102201-015	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
101.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
102	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
102.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega la ser determinada por	Unidad	25	114.000	2.850.000
102.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	294.500	294.500
102.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	361.000	2.888.000
102.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	114.000	228.000
103	7210220[-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		
103.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	389.500	1.168.500
104	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		
104.1		Canaletas	Metro lineal	25	76.000	1.900.000
104.2		Bajadas	Metro lineal	16	76.000	1.216.000
105	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
106.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96,5	39.900	3.850.350
106.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	36.100	1.750.850

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMPAUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ

313

105.3		Pared sintetica a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exteri	Metros cuadrados	142	26.600	3.777.200
106	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
106.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	26.600	3.192.000
106.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	21.850	349.600
106.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	26.600	665.000
106.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	26.600	425.600
106.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	36.100	433.200
107	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
107.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
108	72102510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
108.1		Instalacion cloacal completa y mesada con Pileta de cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000
109	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
109.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	85.500	855.000
109.2		Provision y colocacion de placa conmemorativa según especificacion	Unidad	1	902.500	902.500
110	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
110.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	964.003	964.003
111	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
111.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	4.750	445.265
112	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
112.1		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	3.800	356.212
113	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
113.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	446.500	5.804.500
113.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
114	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
114.1		Valado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
115	82101502-006	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
115.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
116	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
116.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.805.000	2.346.500
116.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.805.000	2.166.000
116.3		Encadenado H°A° Inferior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
116.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
116.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.805.000	1.877.200
116.6		Viga de H° A° de galera	Metros cúbicos	0,42	1.805.000	758.100
117	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
117.1		De 3,45m	Metros cuadrados	14,5	184.300	2.672.350
117.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,84	131.100	2.102.844
117.3		Relleno y Compactación	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
118	72131601-005	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
118.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	26.600	1.225.260
119	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
119.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	169.100	11.745.686
119.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	78.850	6.634.439
119.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	14.250	598.500

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

312

120	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
120.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	185	29.450	5.448.250
120.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	108	42.750	4.617.000
120.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	17.100	694.260
120.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	20.900	344.850
120.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	24.700	271.700
121	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/cielo raso	Unidad Medida Global	1		
121.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	266.000	31.920.000
122	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
122.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	30.400	2.728.096
122.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	26.600	2.387.084
122.3		Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	89,74	115.000	10.320.100
122.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	26,5	114.000	3.021.000
123	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
123.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
124	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		
124.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	19.000	1.062.100
125	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
125.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Unidad	1	2.375.000	2.375.000
125.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	1.045.000	3.135.000
125.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.615.000	11.305.000
126	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
126.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	7	855.000	5.985.000
127	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
127.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
128	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
128.1		Luces y tomacias, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por	Unidad	25	114.000	2.850.000
128.2		Flucrescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	294.500	294.500
128.3		Flucrescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	361.000	2.888.000
128.4		Flucrescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	114.000	228.000
129	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		
129.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	389.500	1.168.500
130	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		
130.1		Canaletas	Metro lineal	25	76.000	1.900.000
130.2		Bajadas	Metro lineal	16	76.000	1.216.000
131	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y maralles	Unidad Medida Global	1		
131.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96,5	39.900	3.850.350
131.2		Pared latex acrilico exterior, con selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	36.100	1.750.850
131.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exteri	Metros cuadrados	142	26.600	3.777.200
132	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
132.1		Pintura de Techo (Trante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	26.600	3.192.000
132.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	21.850	349.600
132.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	26.600	665.000
132.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	26.600	425.600

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUANA GAMBA USINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ

132.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	36.100	433.200
133	83101504-999	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
133.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
134	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
134.1		Instalacion cloacal completa y mesada con Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000
135	72102505-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
135.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	85.500	855.000
135.2		Provision y colocacion de placa conmemorativa según especificacion	Unidad Medida Global	1	902.500	902.500
136	72121601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
136.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	964.003	964.003
137	82102502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
137.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
138	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
138.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
139	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
139.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
140	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
140.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
141	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		
141.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	446.500	4.465.000
142	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
142.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	2.120.400	5.088.960
143	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
143.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	131.100	1.599.420
144	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		
144.1		Relleno y Apisonado de interiores	Metros cúbicos	9	90.250	812.250
145	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
145.1		De paredes	Metro lineal	35	26.600	931.000
146	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
146.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	78.850	7.490.750
146.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	23.750	475.000
147	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
147.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con so ant 5 mm	Metros cuadrados	43	295.450	12.704.350
148	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
148.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	39.900	6.324.150
148.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	24.700	128.440
149	72131601-005	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
149.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	30.400	668.800
149.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	26.600	585.200
149.3		Ceramico en interior de sanitario [PI 5] Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	22	115.900	2.549.800
149.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo	Metros cuadrados	20	114.000	2.280.000
150	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
150.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	665.000	3.624.250
150.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	475.000	1.900.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP ALSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

310

150.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	332.500	1.117.200
151	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
151.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.250	99.750
152	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y molduras	Unidad Medida Global	1		
152.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	39.900	1.197.000
152.2		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	26.600	1.143.800
152.3		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	36.100	2.093.800
152.4		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	21.850	220.685
152.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	25.650	86.184
153	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
153.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	66.500	6.483.750
154	72102502-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
154.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	95.000	319.200
155	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
155.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
156	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
156.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
157	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
157.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de s	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000
158	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		
158.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.125.000	7.125.000
159	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
159.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
160	72131501-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
160.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
161	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
161.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
162	72131501-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
162.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
163	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
163.1		Valado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
164	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
164.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
165	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		
165.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	446.500	4.465.000
166	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.	Unidad Medida Global	1		
166.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	2.120.400	5.088.960
167	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
167.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	131.100	1.599.420
168	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		
168.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	90.250	812.250
169	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
169.1		De paredes	Metro lineal	35	26.600	931.000
170	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Contratación Pública y TIC
UOC
JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

170.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	78.850	7.490.750
170.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	23.750	475.000
171	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
171.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	295.450	12.704.350
172	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
172.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	39.900	6.324.150
172.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	24.700	128.440
173	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
173.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	30.600	668.800
173.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	26.600	585.200
173.3		Ceramico en interior de sanitario (P: 5) Esmaltada alto trafico	Metros cuadrados	22	115.900	2.549.800
173.4		Piso de ce baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo	Metros cuadrados	20	114.000	2.280.000
174	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
174.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	665.000	3.624.250
174.2		Para báser enchapados con formica	Unidad	4	475.000	1.900.000
174.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	332.500	1.117.200
175	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
175.1		De revoque 1 : 3 cemento - arena	Unidad Medida Global	1	99.750	99.750
176	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
176.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	39.900	1.197.000
176.2		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	26.600	1.143.800
176.3		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	36.100	2.093.800
176.4		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	21.850	220.685
176.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	25.650	86.184
177	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
177.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	66.500	6.483.750
178	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
178.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	95.000	319.200
179	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
179.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
180	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
180.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
181	83101504-999	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
181.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de s	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000
182	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		
182.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.125.000	7.125.000
183	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
183.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
184	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
184.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
185	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
185.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
186	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
186.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

187	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
187.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
188	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
188.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
189	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		
189.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Unidad Medida Global	1	4.465.000	4.465.000
190	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
190.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	2.120.400	5.088.960
191	72152707-001	Servicio de construccion de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
191.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	131.100	1.599.420
192	72102505-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		
192.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	90.250	812.250
193	72131601-005	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
193.1		De paredes	Metro lineal	35	26.600	931.000
194	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
194.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	78.850	7.490.750
194.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	23.750	475.000
195	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
195.1		Reposición de techo con teja y tejuelon Tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	295.450	12.704.350
196	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
196.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	39.900	6.324.150
196.2		De viga cumbrenera de HºAº	Metro lineal	5,2	24.700	128.440
197	72131600-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
197.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	30.400	668.800
197.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	26.600	585.200
197.3		Ceramico en interior de sanitario (P: 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	22	115.900	2.549.800
197.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo	Metros cuadrados	20	114.000	2.280.000
198	72102502-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
198.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	665.000	3.624.250
198.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	475.000	1.900.000
198.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	332.500	1.117.200
199	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
199.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.250	99.750
200	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
200.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	39.900	1.197.000
200.2		Pintura de techo (Tirantes de HºAº y tejuelones)	Metros cuadrados	43	26.600	1.143.800
200.3		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	36.100	2.093.800
200.4		De aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,1	21.850	220.685
200.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	25.650	86.184
201	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
201.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	66.500	6.483.750
202	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
202.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	95.000	319.200
203	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Comunicaciones Públicas

JUANA CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANÁ

27

203.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
204	72102201-005	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1		
204.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
205	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
205.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de s	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000
206	72102303-003	Construcción de cámara séptica	Unidad Medida Global	1		
206.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.125.000	7.125.000
207	72102303-002	Construcción de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
207.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
208	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
208.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
					Precio Total	1.043.189.459

LOTE NRO: 4

CONSTRUCCION DE SALA COMEDOR, SANITARIOS, AULAS, Cercado Abierto No., Abastecimiento subterraneo No.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza de terreno	Metros cuadrados	93,74	4.750	445.265
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
2.1		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	3.800	356.212
3	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
3.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	446.500	5.804.500
3.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
4	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
4.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
5	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
5.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
6	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
6.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.805.000	2.346.500
6.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.805.000	2.166.000
6.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
6.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
6.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.805.000	1.877.200
6.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	1.805.000	758.100
7	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
7.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	184.300	2.672.350
7.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,04	131.100	2.102.844
7.3		Relleno y Compactación	Unidad Medida Global	1	3.040.000	3.040.000
8	72131601-006	Aislación	Unidad Medida Global	1		
8.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	26.600	1.226.260
9	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
9.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	169.100	11.745.686
9.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	78.850	6.634.439

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

306

9.3		Enarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	42	14.250	598.500
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
10.1		Paredes interior a una capa con cal viva (Filtracol	Metros cuadrados	185	29.450	5.448.250
10.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (Filtracol	Metros cuadrados	108	42.750	4.617.000
10.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	17.100	694.260
10.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	20.900	344.850
10.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	24.700	271.700
11	72131601-007	Construcción/Colocacion de techo/tejalado	Unidad Medida Global	1		
11.1		c(De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	295.450	35.454.000
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		0
12.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	30.400	2.728.096
12.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	26.600	2.387.084
12.3		Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	89,74	115.900	10.400.866
12.4		Guarda Obra Baldosin de Hormigon con contrapiso y cordeon de ladrillo comun	Metros cuadrados	26,5	114.000	3.021.000
13	72131601-9584	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
13.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
14	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		
14.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	19.000	1.062.100
15	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
15.1		De puerta madera de 1.1 x 2,1 tablero	Unidad	1	2.375.000	2.375.000
15.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	1.045.000	3.135.000
15.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.615.000	11.305.000
16	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
16.1		Reja cuadriculada externa	Unidad	7	855.000	5.985.000
17	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
17.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
18	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
18.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega a ser determinada po	Unidad	25	114.000	2.850.000
18.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	294.500	294.500
18.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	361.000	2.888.000
18.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	114.000	228.000
19	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		
19.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	389.500	1.168.500
20	72101503-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		
20.1		Canaletas	Metro lineal	25	70.000	1.750.000
20.2		Bajadas	Metro lineal	16	76.000	1.216.000
21	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
21.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	95,5	39.900	3.850.350
21.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	36.100	1.750.850
21.3		Pared sintetico a dos manos, con enduide en zocalos (1,50mts) en interior y exter	Metros cuadrados	142	26.600	3.777.200
22	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
22.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	26.600	3.192.000
22.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	21.850	349.600
22.3		Canaletas, anticoxido y pintura final.	Metro lineal	25	26.600	666.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMPAUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACIÓN ALTO PARANA

22.4		Bajadas, antioxido y pintura fina.	Metro lineal	16	26.600	425.600
22.5		Viga de HºAº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	36.100	433.200
23	83101504-999	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESOR	Unidad Medida Global	1		
23.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
24	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
24.1		Instalacion cloacal completa y meseda con Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000
25	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
25.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	85.500	855.000
25.2		Provision y colocacion de placa conmemorativa según especificacion	Unidad	1	902.500	902.500
26	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
26.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.259.738	1.259.738
27	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
27.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
28	72131601-015	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
28.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
29	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
29.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
30	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		
30.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
31	72103002-002	Servicio de corrosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
31.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	446.500	4.465.000
32	72102209-9999	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
32.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	2.120.400	5.088.960
33	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
33.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	131.100	1.599.420
34	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		
34.1		Relleno y Apisonado de Interieres	Metros cúbicos	9	90.250	812.250
35	72131601-005	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
35.1		De paredes	Metro lineal	35	26.600	931.000
36	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
36.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	78.850	7.490.750
36.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	23.750	475.000
37	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tirglado	Unidad Medida Global	1		
37.1		Reposición de techo con teja y teja on tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadracos	43	295.450	12.704.350
38	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
38.1		De pareces interior y exterior a una capa	Metros cuadracos	158,5	35.500	5.324.150
38.2		De viga cumbreres de H°A°	Metro lineal	5,2	24.700	128.440
39	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
39.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	30.400	668.800
39.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	26.600	585.200
39.3		Ceramico en interior de sanitario (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	22	115.900	2.549.800
39.4		Piso de de baldosa calcáreo para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo	Metros cuadrados	20	114.000	2.280.000
40	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
40.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	665.000	3.624.250

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública
JUANA GAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA
304

40.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	475.000	1.900.000
40.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	332.500	1.117.200
41	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
41.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.250	99.750
42	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
42.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	39.900	1.197.000
42.2		Pintura de techo (Tirantes de H"A" y tejuelones)	Metros cuadrados	43	26.600	1.143.800
42.3		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	36.100	2.093.800
42.4		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	21.850	220.685
42.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	25.650	86.184
43	72102503-001	Instalación de azulejos	Unidad Medida Global	1		
43.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	66.500	6.483.750
44	72102602-004	Colocación de vidrios	Unidad Medida Global	1		
44.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	95.000	319.200
45	72102201-016	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos	Unidad Medida Global	1		0
45.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
46	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1		
46.1		Artefactos eléctricos	Unidad	1	1.140.000	1.140.000
47	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
47.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de s	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000
48	72102303-003	Construcción de cámara séptica	Unidad Medida Global	1		
48.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.125.000	7.125.000
49	72102303-002	Construcción de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
49.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
50	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
50.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
51	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		
51.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
52	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		
52.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
53	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
53.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
54	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		
54.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
55	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		
55.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	446.500	4.465.000
56	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigón	Unidad Medida Global	1		
56.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	2.120.400	5.088.960
57	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
57.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	131.100	1.599.420
58	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		
58.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Unidad Medida Global	9	90.250	812.250
59	72131601-006	Aislación	Unidad Medida Global	1		
59.1		De paredes	Metro lineal	35	26.600	931.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

00000303

60	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
60.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	78.850	7.490.750
60.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	23.750	475.000
61	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tirglado	Unidad Medida Global	1		
61.1		Reposición de techo con teja y tejueion tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	295.450	12.704.350
62	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
62.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	39.900	6.324.150
62.2		De viga cumbrerea de HºAº	Metro lineal	5,2	24.700	128.440
63	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
63.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	30.400	668.800
63.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	26.600	585.200
63.3		Ceramico en interior de santario (P I 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	22	115.900	2.549.800
63.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo	Metros cuadrados	20	114.000	2.280.000
64	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
64.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	665.000	3.624.250
64.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	475.000	1.900.000
64.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	332.500	1.117.200
65	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
65.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.250	99.750
66	72102400-002	Servicio de pintura de paredes y muradas	Unidad Medida Global	1		0
66.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	39.900	1.197.000
66.2		Pintura de techo (Tirantes de HºAº y tejuelones)	Metros cuadrados	43	26.600	1.143.800
66.3		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	36.100	2.093.800
66.4		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	21.850	220.685
66.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	25.650	86.184
67	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
67.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	66.500	6.483.750
68	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
68.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	95.000	319.200
69	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		0
69.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
70	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
70.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
71	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
71.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de sa	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000
72	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		
72.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.125.000	7.125.000
73	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
73.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
74	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
74.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
75	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
75.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
76	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

302

76.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
77	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
77.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
78	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
78.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
79	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		0
79.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	446.500	4.465.000
80	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
80.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	2.120.400	5.088.960
81	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
81.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	131.100	1.599.420
82	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
82.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	90.250	812.250
83	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
83.1		De paredes	Metro lineal	35	26.600	931.000
84	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
84.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	78.850	7.490.750
84.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	23.750	475.000
85	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
85.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	295.450	12.704.350
85	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
85.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	39.900	6.324.150
85.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	24.700	128.440
87	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
87.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	125.400	2.758.800
87.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	26.600	585.200
87.3		Ceramico en interior de sanitario (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	22	115.900	2.549.800
87.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo	Metros cuadrados	20	114.000	2.280.000
88	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
88.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	665.000	3.624.250
88.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	475.000	1.900.000
88.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	332.500	1.117.200
89	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
89.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.250	99.750
90	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
90.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	39.900	1.197.000
90.2		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	26.600	1.143.800
90.3		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	36.100	2.093.800
90.4		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	21.850	220.685
90.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	25.650	86.184
91	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
91.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	66.500	6.483.750
92	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
92.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	95.000	319.200

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSIÑA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

301

93	72102201-016	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
93.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
94	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
94.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
95	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
95.1		Agua corriente- cesagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de sa	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000
96	72102303-005	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		
96.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.125.000	7.125.000
97	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
97.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
98	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
98.1		Limpieza fina y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
99	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
99.1		Demolicion de sanitario existente y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
100	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
100.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	18	2.850	51.300
101	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
101.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	18	4.750	85.500
102	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
102.1		Vallado de seguridad	Unidad	1	1.425.000	1.425.000
103	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
103.1		Nivelacion con mamposteria 0,30 armada	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
104	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		
104.1		Relleno y compactación	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
105	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
105.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
106	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		
106.1		Excabación p/CIMIENTO E PBC.	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
107	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
107.1		Vigas de fundación de H°A° 20x25	Metro lineal	18	128.250	2.308.500
107.2		Vigas asiento de tirantes de H°A° 13x20	Metro lineal	6	128.250	769.500
107.3		Vigas cadena de H°A° 13x20	Metro lineal	18	128.250	2.308.500
108	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
108.1		Elevación ladrillo nuevo de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de	Metros cuadrados	55	80.750	4.441.250
109	72131601-005	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
109.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	11	26.600	292.600
110	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
110.1		Paredes interior a una capas	Metros cuadrados	5	38.950	194.750
110.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a dos capas	Metros cuadrados	22	42.750	940.500
111	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
111.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª A, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	23	266.000	5.118.000
112	72131601-008	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
112.1		Contrapisos esp. 7 cm	Metros cuadrados	18	30.400	547.200
112.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	18	26.600	478.800

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública
JUANA CAMPAUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

300

112.3		Cerámico en baños y galerías. (P1.5) Esmaltado	Metros cuadrados	18	115.900	2.086.200
112.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón	Metros cuadrados	7	114.000	798.000
113	72101607-006	Instalación o colocación de zócalo	Unidad Medida Global	1		
113.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	19	19.000	361.000
114	72102602-006	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
114.1		Puerta placa de cedro o peterevy 0,60 x 1,20 p/sanitarios con contra marco (interi	Unidad	4	793.250	3.173.000
114.2		Balancin , abertura de las hojas(19cmx79cm)	Metros cuadrados	1	570.000	570.000
115	72102602-004	Colocación de vidrios	Unidad Medida Global	1		
115.1		Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	1	351.500	351.500
116	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
116.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.090.000	2.090.000
116.2		Caja de llave seccional, con 1 termomagnetica tipo francesa	Unidad	1	394.250	394.250
117	72102201-009	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
117.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados	Unidad	8	104.500	835.000
117.2		Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	Unidad	8	104.500	835.000
118	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		
118.1		Artefactos con instalación para niños de pre-escolar e jardin	Unidad Medida Global	1	3.657.500	3.657.500
118.2		Registros, 40x40x40 cm	Unidad	2	285.000	570.000
119	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
119.1		Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	Unidad Medida Global	1	3.325.000	3.325.000
120	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		
120.1		Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
121	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
121.1		Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	475.000	475.000
122	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
122.1		Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	65	71.250	4.631.250
123	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		
123.1		Canaletas	Metro lineal	6	76.000	456.000
123.2		Bajadas	Metro lineal	3	76.000	228.000
124	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
124.1		Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	25	39.900	997.500
124.2		Pared latex exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	50	36.100	1.805.000
125	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
125.1		Pared latex a dos manos, en zócalos a la altura de las aberturas en interior y exteri	Metros cuadrados	25	30.400	760.000
125.2		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	23	26.600	611.800
125.3		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	5	21.850	109.250
125.4		Aberturas metálicas	Metros cuadrados	1	26.600	26.600
125.5		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	5,8	26.600	154.280
125.6		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	4,5	26.600	119.700
126	72131601-012	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
126.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
127	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
127.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
128	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública Y

JUANA CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ

128.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	4.750	386.603
129	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
129.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
130	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
130.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
131	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
131.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	415.150	7.182.095
132	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
132.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,92	1.805.000	1.660.600
132.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	1.805.000	1.119.100
132.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúbicos	3,2	1.805.000	5.776.000
133	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
133.1		Ce 0,45	Metros cuadrados	6,1	232.750	1.419.775
133.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	175.750	3.022.900
134	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		
134.1		Relleno de terreno y comactacion	Metros cúbicos	35	128.250	4.488.750
135	72131601-005	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
135.1		Horizontal y de canteros	Metros cuadrados	18	75.171	1.353.078
136	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
136.1		Ce 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	45,15	137.750	6.219.413
136.2		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	60	90.250	5.415.000
136.3		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,25	14.250	573.563
137	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1		
137.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	147.250	1.325.250
138	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglada	Unidad Medida Global	1		
138.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	98,6	266.000	26.227.600
139	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
139.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	415,4	39.520	16.416.608
139.2		De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	42.750	384.750
139.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	39.520	610.979
139.4		De Nivelación	Metros cuadrados	16,7	30.590	510.853
140	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
140.1		Contrapiso de ho de cascote	Metros cuadrados	65	38.000	2.470.000
140.2		Carpeta p/ piso	Metros cuadrados	65	30.400	1.976.000
140.3		Piso cerámico FIS en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,5	93.100	5.632.550
140.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	40	85.500	3.420.000
141	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		
141.1		Cerámicos	Metro lineal	37,06	23.750	879.988
142	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
142.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	1.282.500	1.282.500
142.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Unidad	2	809.400	1.618.800
142.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.638.750	1.638.750
142.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,20 (Incluye vidrios de 4mm)	Unidad	10,2	377.150	3.846.930
142.5		Ventanas tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Unidad	6	377.150	2.262.900

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

143	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
143.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	33.250	83.125
143.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	28.144	1.395.942
144	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y medallas	Unidad Medida Global	1		
144.1		De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cuadrados	444,4	41.325	18.364.830
145	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
145.1		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	10,5	30.305	318.203
145.2		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cuadrados	15,46	37.525	580.137
145.3		Pintura de techo al látex acrílico	Metros cuadrados	98,55	28.025	2.761.864
145.4		Balancines	Metros cuadrados	16,2	27.555	446.391
145.5		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro lineal	27,05	30.129	814.989
146	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
146.1		azulejo	Metros cuadrados	19,5	85.916	1.675.362
147	7213160[illegible]-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
147.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según decales de Ett.	Unidad Medida Global	1	807.500	807.500
148	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		
148.1		Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	27,5	76.000	2.090.000
149	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
149.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.562.500	3.562.500
150	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
150.1		Artefactos eléctricos incluye ventiladores	Unidad Medida Global	4	3.040.000	12.160.000
151	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIE	Unidad Medida Global	1		
151.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.757.500	1.757.500
152	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1		
152.1		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	2.375.000	2.375.000
153	72101510-9958	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		
153.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Medida Global	1	2.755.000	2.755.000
154	72102303-003	Construccion de cámara séptica	Unidad Medida Global	1		
154.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	6.175.000	6.175.000
155	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
155.1		Espejo	Metros cuadrados	1	285.000	285.000
156	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
156.1		Pizarrón según EETT	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
157	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Unidad Medida Global	1		
157.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Medida Global	1	1.187.500	1.187.500
158	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
158.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad Medida Global	1	811.300	811.300
159	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
159.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.235.000	1.235.000
160	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		
160.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
161	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
161.1		Derrumbe de sanitario existente y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000
162	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

JUANA. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

162.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
163	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
163.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
164	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		
164.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.750	128.725
165	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		
165.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	446.500	4.465.000
166	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
166.1		Encacenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	2.120.400	5.088.960
167	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
167.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	131.100	1.599.420
168	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		
168.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	90.250	812.250
169	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
169.1		De paredes	Metro lineal	35	26.600	931.000
170	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
170.1		De 0,15 para revocer	Metros cuadrados	95	78.850	7.490.750
170.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	23.750	475.000
171	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tingado	Unidad Medida Global	1		
171.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isclant 5 mm	Metros cuadrados	43	296.450	12.747.350
172	72131601-006	Revoques	Unidad Medida Global	1		
172.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	39.900	6.324.150
172.2		De viga cumbrenera de HºAº	Metro lineal	5,2	24.700	128.440
173	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
173.1		Contrapiso de ce H. de cascotes	Metros cuadrados	22	30.400	668.800
173.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	26.600	585.200
173.3		Ceramico en interior de sanitario (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	22	115.900	2.549.800
173.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo	Metros cuadrados	20	114.000	2.280.000
174	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
174.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	665.000	3.624.250
174.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	475.000	1.900.000
174.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	332.500	1.117.200
175	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
175.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.250	99.750
176	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y muralas	Unidad Medida Global	1		
176.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	39.900	1.197.000
176.2		Pintura de techo (Tirantes de HºAº y tejuelones)	Metros cuadrados	43	26.600	1.143.800
176.3		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	36.100	2.093.800
176.4		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	21.850	220.685
176.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	25.650	86.184
177	72102503-005	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
177.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	66.500	6.483.750
178	72102502-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
178.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	95.000	319.200

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
JUAN A. CAMPUSANO
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

179	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	0		
179.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
180	72102201-009	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
180.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
181	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESOR	Unidad Medida Global	1		
181.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de s	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000
182	72102303-003	Construccion de camera septica	Unidad Medida Global	1		
182.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.125.000	7.125.000
183	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
183.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
184	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
184.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
185	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
185.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	125	2.850	356.250
186	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
186.1		Replanteo	Metros cuadrados	125	4.750	593.750
187	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
187.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
188	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
188.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	24,99	446.500	11.158.035
188.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	2.998.200	2.998.200
189	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
189.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
190	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
190.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,01	1.805.000	1.823.050
190.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro lineal	71,49	128.250	9.168.593
190.3		Viga asiento de tirantes de HºAº en galería	Metro lineal	15,4	128.250	1.975.050
190.4		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,12	1.805.000	216.600
190.5		Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	1.805.000	2.707.500
190.6		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro lineal	15,4	375.250	5.778.850
190.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	3,68	1.805.000	1.227.400
191	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
191.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	8,33	184.300	1.479.929
191.2		De 0,30 m	Metros cuadrados	15,03	131.100	1.970.433
191.3		Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	1	3.426.175	3.426.175
192	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
192.1		Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	49,85	26.600	1.326.010
193	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
193.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	73,5	169.100	12.428.850
193.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	109,34	78.850	8.621.459
193.3		Encarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	28,4	14.250	404.700
194	72101607-006	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		
194.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrada).	Metros cuadrados	194,08	38.950	7.559.416
194.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrada).	Metros cuadrados	158,52	42.750	6.781.005

GOBERNACIÓN ALTO PARAGUAY
UOC
Unidad Operativa de Contrataciones

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARAGUAY

194.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	54,2	17.100	926.820
194.4		De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	28,27	20.900	590.843
194.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15,4	24.700	380.380
195	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
195.1		Pizarra según EETT	Unidad	2	1.710.000	3.420.000
196	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
196.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	156,31	266.000	41.578.460
197	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		0
197.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	117,05	30.400	3.558.320
197.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	117,05	26.600	3.113.530
197.3		Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	117,05	115.900	13.566.095
198	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		
198.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	65,2	19.000	1.238.800
199	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
199.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
200	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
200.1		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	39	114.000	4.446.000
201	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
201.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	2	2.802.500	5.605.000
201.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	8	1.615.000	12.920.000
202	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
202.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	8	855.000	6.840.000
203	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
203.1		Conexión a red interna según reglamento de ANCE	Unidad Medida Global	1	2.802.500	2.802.500
203.2		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	2	394.250	788.500
204	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
204.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados	Unidad	20	104.500	2.090.000
204.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	361.000	2.888.000
204.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	104.500	418.000
205	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		
205.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	4	389.500	1.558.000
206	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		
206.1		Canaletas	Metro lineal	30,6	76.000	2.325.600
206.2		Bajadas	Metro lineal	20,4	76.000	1.550.400
207	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
207.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	194,08	39.900	7.743.792
207.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	158,62	36.100	5.726.182
207.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exter	Metros cuadrados	156,6	30.400	4.760.640
208	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
208.1		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	155,3	26.600	4.130.980
208.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	9,68	21.850	211.508
208.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	30,6	26.600	813.960
208.4		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	20,4	26.600	542.640
208.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	15,4	36.100	555.940

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

209	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
209.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	902.500	902.500
210	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
210.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.419.847	1.419.847
211	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
211.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	4.750	445.265
212	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
212.1		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	3.800	356.212
213	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
213.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	446.500	5.804.500
213.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
214	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
214.1		Valado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
215	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
215.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000
216	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
216.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.805.000	2.346.500
216.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.805.000	2.166.000
216.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
216.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.805.000	3.032.400
216.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.805.000	1.877.200
216.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	1.805.000	758.100
217	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
217.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	184.300	2.672.350
217.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,04	131.100	2.102.844
217.3		Relleno y Compactación	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
218	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
218.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	26.600	1.226.260
219	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
219.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	169.100	11.745.686
219.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	78.850	6.634.439
219.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.[2 hiladas]	Metro lineal	42	14.250	598.500
220	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
220.1		Paredes interior a una capa con cal viva (Filtrado)	Metros cuadrados	185	29.450	5.448.250
220.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (Filtrado)	Metros cuadrados	108	42.750	4.617.000
220.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	17.100	694.260
220.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	20.900	344.850
220.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	24.700	271.700
221	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
221.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, cor isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	266.000	31.920.000
222	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
222.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	30.400	2.728.096
222.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	25.500	2.287.064
222.3		Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	89,74	115.900	10.400.866

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

293

222.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	26,5	114.000	3.021.000
223	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	0		
223.1		Rampa para discapacitados Segun Planol	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
224	72101607-005	Instalacion y colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		
224.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	19.000	1.062.100
225	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
225.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Unidad	1	2.375.000	2.375.000
225.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	1.045.000	3.135.000
225.3		Ventana tipo alircex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.615.000	11.305.000
226	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
226.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	7	855.000	5.985.000
227	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
227.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000
228	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
228.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega ja ser determinada por	Unidad	25	114.000	2.850.000
228.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	294.500	294.500
228.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	361.000	2.888.000
228.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	114.000	228.000
229	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		
229.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	389.500	1.168.500
230	72101503-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		
230.1		Canaletas	Metro lineal	25	76.000	1.900.000
230.2		Bajadas	Metro lineal	16	76.000	1.216.000
231	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
231.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96,5	39.900	3.850.350
231.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	36.100	1.750.850
231.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1.50mts) en interior y exteri	Metros cuadrados	142	26.600	3.777.200
232	72131600-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
232.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	26.600	3.192.000
232.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	21.850	349.600
232.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	26.600	665.000
232.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	26.600	425.600
232.5		Viga de Hº Aª de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	36.100	433.200
233	83101504-586	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORI	Unidad Medida Global	1		
233.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
234	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		0
234.1		Instalacion cloacal completa y mesada con Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000
235	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		
235.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	85.500	855.000
235.2		Provision y colocacion de placa conmemorativa según especificacion	Unidad	1	902.500	902.500
236	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
236.1		Limpieza Final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	918.901	918.901
					Precio Total	1.187.199.855

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

232