GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax; (595) 61 518-105
Ciudad del Este – República del Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 06/2015 "CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 975 SAN MIGUEL DEL KM 12 MONDAY - DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE (PLURIANUAL)

Obra: *Construcción de 2 Aulas con Techo de Teja sobre Tirante de Hº Aº*
Institución: *Escuela Básica Nº 975 San Miguel del Km. 12 Monday*
Distrito: *Ciudad del Este*
Código de Catalogo: 72131601-9999

		Constructora 2 Hermanos				
Item	***Descripción***	***Marca***	***Procedencia***	***Cantidad***	***Precio Unitario***	***Precio Total***
1	***Trabajos preliminares***					
2	Limpieza y preparación del terreno	DosHnos	Nacional	125	2.100	262.500
3	Replanteo	DosHnos	Nacional	125	3.800	475.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	DosHnos	Nacional	24,99	409.000	10.220.910
5	Cartel de Obra	DosHnos	Nacional	1	1.502.046	1.502.046
6	Excavación para cimiento de pilar	DosHnos	Nacional	1	2.156.000	2.156.000
7	***Estructura de H°A°***					0
8	Zapata de hormigón armado	DosHnos	Nacional	1,01	2.232.000	2.254.320
9	Viga de fundación Hº Aº 12 x 27	DosHnos	Nacional	71,49	130.000	9.293.700
10	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	DosHnos	Nacional	15,4	130.000	2.002.000
11	Dado de Hº Aº	DosHnos	Nacional	0,12	2.232.000	267.840
12	Encadenado de Hº Aº	DosHnos	Nacional	1,5	2.232.000	3.348.000
13	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	DosHnos	Nacional	15,4	395.000	6.083.000
14	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	DosHnos	Nacional	0,68	2.232.000	1.517.760
15	**Muros de nivelación**					0
16	De 0,45 m	DosHnos	Nacional	8,03	192.000	1.541.760
17	De 0,30 m	DosHnos	Nacional	15,03	136.000	2.044.080
18	Relleno y compactación de interiores	DosHnos	Nacional	1	3.606.500	3.606.500
19	Aislación asfáltica de paredes	DosHnos	Nacional	49,85	25.000	1.246.250
20	**Muros de elevación**					0
21	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	DosHnos	Nacional	73,5	159.300	11.708.550
22	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	DosHnos	Nacional	109,34	81.500	8.911.210
23	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	DosHnos	Nacional	28,4	13.600	386.240
24	**Revoque: Fratachado y filtrado**					0
25	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	DosHnos	Nacional	194,08	31.500	6.113.520
26	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	DosHnos	Nacional	158,62	33.900	5.377.218
27	Mochetas de aberturas	DosHnos	Nacional	54,2	16.905	916.251
28	De pilares y vigas en galería	DosHnos	Nacional	28,27	20.286	573.485
29	De viga cumbrera de Hº Aº	DosHnos	Nacional	15,4	24.794	381.828
30	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	DosHnos	Nacional	2	1.758.120	3.516.240
31	***Techo***					0
32	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	DosHnos	Nacional	156,31	302.036	47.211.247
33	***Piso***					0

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

34	Contrapiso de hormigón de cascotes	DosHnos	Nacional	117,05	25.921	3.034.053
35	Carpeta para piso	DosHnos	Nacional	117,05	24.794	2.902.138
36	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	DosHnos	Nacional	117,05	120.026	14.049.043
37	Zócalo cerámico	DosHnos	Nacional	65,2	16.905	1.102.206
38	Rampa para discapacitado(Según Plano)	DosHnos	Nacional	1	600.000	600.000
39	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	DosHnos	Nacional	39	73.255	2.856.945
40	***Carpintería de madera***					0
41	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	DosHnos	Nacional	2	2.930.200	5.860.400
42	***Carpintería metálica***					0
43	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado	DosHnos	Nacional	8	1.590.500	12.724.000
44	Vidrios de 3 mm	DosHnos	Nacional	14,4	191.600	2.759.040
45	***Instalación eléctrica***					0
46	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	DosHnos	Nacional	1	3.944.500	3.944.500
47	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa	DosHnos	Nacional	2	394.450	788.900
48	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	DosHnos	Nacional	20	107.065	2.141.300
49	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	DosHnos	Nacional	8	371.910	2.975.280
50	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	DosHnos	Nacional	4	73.255	293.020
51	Ventiladores de techo con caja metálica	DosHnos	Nacional	4	394.450	1.577.800
52	***Desagüe pluvial***					0
53	Canaletas	DosHnos	Nacional	30,6	61.985	1.896.741
54	Bajadas	DosHnos	Nacional	20,4	61.985	1.264.494
55	***Pintura***					0
56	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	DosHnos	Nacional	194,08	22.794	4.423.860
57	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	DosHnos	Nacional	158,62	19.286	3.059.145
58	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	DosHnos	Nacional	156,6	25.921	4.059.229
59	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	DosHnos	Nacional	155,3	19.286	2.995.116
60	Barnizado de aberturas de madera	DosHnos	Nacional	9,68	17.469	169.100
61	Canaletas , antioxido y pintura final.	DosHnos	Nacional	30,6	32.120	982.872
62	Bajadas , antioxido y pintura final.	DosHnos	Nacional	20,4	32.120	655.248
63	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	DosHnos	Nacional	15,4	20.286	312.404
64	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	DosHnos	Nacional	1	924.140	924.140
65	***Limpieza final de obra***			1	1.200.000	1.200.000
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**212.468.429**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná